Řez A-A´

1 : 50



Legenda fasády

1 : 100

- barva fasády v 1.np - **bílá** - plně probarvená omítka na ETICS

- barva oken - **tmavě šedá(šedý hliník RAL 9007)** - plastová okna s atypickým horním rámem a truhlíkem na předokenní žaluzii
-stávající plastová okna - barva bílá

- sokl v 1.np výška soklu v =300 mm, sokl provést v **černo-šedo-bílé** kombinaci se strukturou, dekorativní fasadní omítka

- venkovní parapet poplastovaný plech, barva RAL 9007 , (tmav ě šedá)

Legenda hmot

1 : 50

nová podlahová konstrukce 2.etapa



Stávající konstrukce
- po posouzení stávající podlahy a jejího podloží
podlahy, bude vybourána na úroveň -1,100 nebo bude
navrhnuto jiné řešení

Nová konstrukce podlahy
- podlaha obecně + nášlapné vrstvy tl.100 mm
- tepelná izolace - polystyren tl.180 mm
- hydroizolace tl.20 mm
- betonová mazanina s výztuží u horního dolního líce desky
nebo drátkobeton tl.200 mm
- vrstva stěrkodrtě tl.200 mm,drenáž Ø 100 mm do pískového lože,
obalená geotextilií pro odvod radonu
- vrstva štěrkodrtě tl.200 mm, hutněno na 70 Mpa
- vrstva štěrkodrtě tl.100 mm, hutněno na 70 Mpa

Stávající obvodové zdivo z keramických cihelných tvárnic tl. 380 mm

vnitřní příčky SDK tl. 150 mm

vnitřní příčky SDK tl. 80 mm

vnitřní příčky SDK tl. 125 mm, CW-Profilem s dvouvrstvým opláštěním z obou stran příčky

vnitřní akustické příčky tl. 190 mm, CW-Profilem s dvouvrstvým opláštěním z jedné strany příčky

tepelná izolace z minerální vaty tl.220 mm, na stávající cihelné zdivo tl.400 mm

AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz

Vypracoval	Odpovědný projektant	Architekt	Autorizoval
Hajný Zdeněk	Hajný Zdeněk		Ing.Hajný

Název akce: **Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)**	Obecní úřad	Tábor
	Krajský úřad	Jihočeský
	Datum	**leden 2024**
Místo stavby: **Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor**	Formát	700x841
	Měřítko	Jak je ukázáno
	Číslo zakázky	09/2023
Investor: Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor	Stupeň **DPS**	Objekt
Část: **Architektonické a stavebně technické řešení 2.etapy** Příloha: **Řezy C- C´**	Číslo výkresu	**D.1.06**