


Řez B-B'


1 : 50



Legenda hmot

1 : 50

nová podlahová konstrukce 2.etapa



Stávající konstrukce

- po posouzení stávající podlahy a jejího podloží
podlahy, bude vybourána na úroveň -1,100 nebo bude
navrhnuo jiné řešení

Nová konstrukce podlahy

- podlaha obecně + nášlapné vrstvy tl.100 mm
- tepelná izolace - polystyren tl.180 mm
- hydroizolace tl.20 mm
- betonová mazanina s výztuží u horního dolního líce desky
nebo drátkobeton tl.200 mm
- vrstva štěrkodrtě tl.200 mm, drenáž Ø 100 mm do pískového lože,
obalená geotextilií pro odvod radonu
- vrstva štěrkodrtě tl.200 mm, hutněno na 70 Mpa
- vrstva štěrkodrtě tl.100 mm , hutněno na 70 Mpa



Stávající obvodové zdivo z keramických cihelných tvárnic tl. 380 mm



vnitřní příčky SDK tl. 150 mm




vnitřní příčky SDK tl. 80 mm



vnitřní příčky SDK tl. 125 mm, CW-Profilem s dvouvrstvým opláštěním z obou stran příčky



vnitřní akustické příčky tl. 190 mm, CW-Profilem s dvouvrstvým opláštěním z jedné strany příčky



tepelná izolace z minerální vaty tl.220 mm, na stávající cihelné zdivo tl.400 mm

		AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice	
Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz			
Vypracoval Hajný Zdeněk		Odpovědný projektant Hajný Zdeněk	Autorizoval Ing.Hajný
Architekt			
Název akce:		Obecní úřad	Tábor
Infekce Nemocnice Tábor, a.s.(2.ETAPA)		Krajský úřad	Jihočeský
		Datum	leden 2024
Místo stavby:		Formát	
Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor		Měřítko	1 : 50
		Číslo zakázky	09/2023
Investor:		Stupeň	Objekt
Nemocnice Tábor, a.s., Kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor		DPS	
Část:		Číslo výkresu	
Příloha:		Architektonické a stavebně technické řešení 2.etapy Řez B-B'	
		D.1.05	