

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČ:	260 68 877
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349
Zastoupen:	MUDr. Břetislav Šhon, předseda představenstva Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
Obchodní firma / Jméno, příjmení:	PRADAST, spol. s.r.o.
Sídlo / Místo podnikání:	Nám. Př. Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
IČ:	60826053
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777
Zastoupen:	Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „**Občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, a řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku.

II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavillonu C - HA, Nemocnice České Budějovice a.s. (dále také jen jako „**Dílo**“), a to dle projektové dokumentace zpracované Atelier G+G s.r.o. z 02/2017, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „**Projektová dokumentace**“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „**Rozpočet**“).

- 2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a smluvními stranami písemně odsouhlaseny.
- 2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební povolení:

Stavební úřad v Českých Budějicích

stavební povolení ze dne

právní moc stavebního povolení dne

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen „**Stavební povolení**“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

- 2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvou.
- 2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.
- 2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních prostředků Objednatele.
- 2.9 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití jako zdravotnického zařízení, konkrétně bude sloužit jako Emergency – urgentní příjem, doprava pacientů vozy záchranné služby a dále nově rekonstruované prostory budou sloužit jako Stomatologie a také jako zázemí a lůžková část pro Emergency. Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém provozu. Zhotovitel je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo.

III. Cena

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:

46.686.868,17Kč

(slovy

čtyřicetšestmilionůšestsetosmdesátšesttisícosmsetšedesátosmkorunčeskýchsedmnáctaléřů koruny české) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

- 3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona.

- 3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.

- 3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplýne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplýne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

IV. Termín a místo provedení Díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje:

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a
- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 230 kalendářních dnů (doplň účastník zadávacího řízení, bude předmětem hodnocení) od uzavření této smlouvy (termín provedení Díla).

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).
- 4.3 Místem plnění je město České Budějovice a v rámci tohoto města jsou to následující pozemky:
- č.parc. 1247/1,
 - č. parc.st. 1247/14
 - č. parc.st. 1247/12
- vše v katastrálním území České Budějovice 7. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy.

V. Platební podmínky

- 5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Daňové doklady - faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.
- 5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatелеm. Vráť-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.
- 5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 42 018 181,353 Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.4 této smlouvy.
- 5.4 Zbýlá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 4 668 686,817 Kč bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.

- 5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

VI.

Kontaktní osoby

- 6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

Ing. Petr Steinbauer, jednatel

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp. koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.

- 6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

Ing. František Bostl, vedoucí oddělení stavebních investic

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

- 6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevyplyvá-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních orgánů.

- 6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení.

VII.

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

- 7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.
- 7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.
- 7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a

zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.

- 7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.
- 7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinností u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.
- 7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.

- 7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.
- 7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, subdodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně subdodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých).
- 7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě výzvy Objednatele.
- 7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekáží v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překáží v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.
- 7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy každý den maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin pracovního dne.
- 7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu Nemocnice České Budějovice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby

vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této smlouvy.

VIII.

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému,

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně:

(i) záruka na nosné konstrukce v délce dvou set čtyřiceti (**240**) měsíců,

(ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce jednoho sta dvaceti (**120**) měsíců,

(iii) záruka na ostatní části Díla v délce šedesáti (**60**) měsíců.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té části Díla vymezené dle výše uvedených bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel.

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla s tím, že neuplyne dříve než uplynutím příslušné doby v trvání 240, 120, příp. 60 měsíců ode dne podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě) nebo ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle toho, který den nastane později.

8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy.

- 8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.
- 8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dnů od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší).
- 8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být Objednatelům zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.
- 8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.
- 8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.
- 8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů od jejího nahlášení.

- 8.13 Za „**havárii**“ nebo „**havarijní stav**“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.
- 8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 7 kalendářních dnů. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.
- 8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.
- 8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adresu sídla podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním faxu na číslo Objednatele 387 871 111 a zároveň odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele bostl@nemcb.cz v ten samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje 1 den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.
- 8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy oprávněn reklamovat vadu faxem na číslo xxxxxx nebo e-mailem na adresu petr@pradast.cz, a pokud dojde ke změně tohoto čísla nebo této adresy, na novém čísle nebo adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné faxem nebo e-mailem odesláním faxu na číslo Objednatele 387 871 111 a zároveň odesláním e-mailové zprávy na adresu Objednatele bostl@nemcb.cz nejpozději následující den po doručení reklamace.

- 8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena v 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.
- 8.19 V případě reklamace učiněné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada byla nahlášena v případě reklamace učiněné faxem uplynutím deseti (10) minut poté, co Objednatel obdrží zprávu svého faxového zařízení o úspěšném odeslání zprávy Zhotoviteli, a v případě e-mailové reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele 602 402 160 nebo na jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel písemně sdělí (dále jen „**Havarijní linka**“); v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti (60) minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem nebo faxem. Za telefonické nahlášení se považuje i třetí (3.) marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince během patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) hodin denně a sedm (7) dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** (slovy jedno sto tisíc korun českých).
- 8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdříve.
- 8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla.
- 8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

- 9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu.
- 9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem

zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.

- 9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.
- 9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.
- 9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.
- 9.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.
- 9.8 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu.
- 9.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu **100.000,- Kč** (slovy sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

- 9.11 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.10 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového odkrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.
- 9.12 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „**Stavební zákon**“). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na nosiči CD v počtu 1 ks. zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely vydání kolaudačního souhlasu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle toho, co nastane dříve. Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.
- 9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem.

X.

Předání a převzetí Díla

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.
- 10.2 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.
- 10.3 V souvislosti s touto skutečností uvedenou v odst. 10.2 této smlouvy připraví Zhotovitel řádně provedené Dílo k předpřejímce nejpozději deset (10) kalendářních dnů před termínem jeho provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy.
- 10.4 Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat

žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělkami dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

- 10.5 O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami odsouhlasen. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělkami dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 10.6 této smlouvy.
- 10.6 V případě převzetí Díla s vadami a nedodělkami dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělkami odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla uvedeného v odst. 10.5 této smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel je povinen se na své náklady účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Tímto není dotčen odst. 2.6 této smlouvy. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že k závěrečné kontrolní prohlídce dojde před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělkami zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce, zejména vady a nedodělkami, které brání vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že závěrečná kontrolní prohlídka bude prováděna po předání Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit na svůj náklad vady a nedodělkami zjištěné při této kontrolní prohlídce tak, aby mohlo dojít k vydání kolaudačního souhlasu. Na vady a nedodělkami zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce se použijí také ustanovení čl. VIII. této smlouvy a ustanovení navazující (zejména ujednání o smluvních pokutách).
- 10.8 K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:
- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,
 - doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
 - záruční listy,
 - další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
 - případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.

- 10.9 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou

předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody

- 11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatel s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.
- 11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** (slovy sto tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši **250.000,- Kč** (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč** (slovy dvacet pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy.
- 11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1 500,- Kč** (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.
- 11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.
- 11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

- 11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.
- 11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.
- 11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.11 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.
- 11.12 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.
- 11.13 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úroky z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den z prodlení.
- 11.14 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
- 11.15 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.

XII. Závěrečná ujednání

- 12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele.
- 12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle sám instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.
- 12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:
- že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro zhotovení Díla dle této smlouvy,
 - že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
 - z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
- Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:
- že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,
 - z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.
- 12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě Zhotovitele podmínky obsažené v projektové dokumentaci stavby **Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice a.s.** se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani v projektové dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů.
- 12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
- 12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Projektová dokumentace,
 - Příloha č. 2: Rozpočet,
 - Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení,

- Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla,
Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.

- 12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- 12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
- 12.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 12.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
- 12.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
- 12.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 12.17 Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
- 12.18 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 30.4.2017

V Českých Budějovicích dne 20.3.2017

MUDr. Břetislav Šon
předseda představenstva

Jméno: Ing. Petr Steinbauer

Funkce: jednatel

Podpis: _____

Ing. Petr Steinbauer, a.s.

IČ: 260 68 877

01

Podpis: _____

Razítko:

Razítko:

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Čapků II. 6/10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60620050
Tel.: 387 984 822

Provozovna:
Sca. II 949/27
Štěpánovice
373 73 (4)

Ing. Martin Bláha, MBA
místopředseda představenstva

Podpis: _____

Razítko:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20170206
Stavba: Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.
KSO: 801 11 16
Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Uchazeč: Pradast spol.s r.o.
Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URČ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve skupce cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

46 686 868,17

DPH	základní	sazba daně	21,00%	snížená	15,00%	základ daně	46 686 868,17
						0,00	

Výše daně
9 804 242,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

56 491 110,49

Pradast spol.s r.o.
IČ: 253 23 203
DIČ: CZ60826053
Tel.: 357 584 922
Provozovna:
Seč 349/27
Středočeský územní úřad
373 73 (4)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170206
Stavba: Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Uchazeč: Pradast, spol.s r.o.
Datum: 10.2.2017
Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	stavebně-technické řešení	46 686 868,17	56 491 110,49	STA
02	zdravotechnické instalace	29 848 178,93	36 116 296,51	PRO
03	přeložka vodovodu	2 175 081,89	2 631 849,09	PRO
04	klimatizace	90 944,44	110 042,77	PRO
05	vzduchotechnika	1 298 763,00	1 571 503,23	PRO
06	ústřední vytápění	1 646 805,60	1 992 634,78	PRO
07	elektroinstalace - silnoproud	777 702,18	941 019,64	PRO
08	elektroinstalace - slaboproud	3 793 862,40	4 590 573,50	PRO
09	EPS	1 244 515,65	1 505 863,94	PRO
10	zabezpečení proti pádu z výšky	624 852,14	756 071,09	PRO
11	zdravotnická technologie	86 356,03	104 490,80	PRO
12	rozvod medicinálních plynů	1 637 830,00	1 981 774,30	PRO
13	měření a regulace	2 309 240,60	2 794 181,13	PRO
VON	vedlejší a ostatní náklady	899 768,70	1 088 720,13	PRO
		252 966,61	306 089,60	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

01 - stavebně-technické řešení

KSO:

801 11 16

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

10.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60826053

CZ60826053

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 848 178,93

DPH základní
sníženáZáklad daně
29 848 178,93
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
6 268 117,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 116 296,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - Část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

01 - stavebně-technické řešení

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

29 848 178,93

HSV - Práce a dodávky HSV

15 020 859,04

1 - Zemní práce

789 045,22

2 - Zakládání

661 053,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 777 434,87

38 - Různé kompletní konstrukce

1 744 340,60

4 - Vodorovné konstrukce

2 028 368,01

5 - Komunikace pozemní

157 910,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 214 058,63

8 - Trubní vedení

28 560,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

852 677,57

997 - Přesun sutě

309 737,59

998 - Přesun hmot

202 013,67

PSV - Práce a dodávky PSV

13 903 756,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

301 179,46

712 - Pevňákové krytiny

517 579,27

713 - Izolace tepelné

660 822,32

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

50 512,92

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

119 999,60

762 - Konstrukce tesařské	25 496,25
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	2 148 989,24
766 - Konstrukce truhlářské	90 762,30
767 - Konstrukce zámečnické	5 334 031,06
771 - Podlahy z dlaždic	1 334 726,87
776 - Podlahy povlakové	951 053,20
777 - Podlahy lité	1 158 154,97
781 - Dokončovací práce - obklady	103 318,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	562 002,96
787 - Dokončovací práce - zasklívání	532 727,78
OST - Ostatní	12 400,26
	923 563,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

01 - stavebně-technické řešení

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 848 178,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1	K	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmenů a s odvětvováním listnatých, průměru kmenů přes 100 do 300 mm	kus	5,000	64,50	322,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

15 020 859,04

789 045,22

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmenů se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užívat v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem a poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

VV	5"v.č.C.3.1.		5,000	
	2	K 112101122	kus	15,000
Kácení stromů s odřezáním kmenů a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmenů průměru přes 300 do 500 mm			72,00	1 080,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmenů se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užívat v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem a poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

VV	15"v.č.C.3.1.		15,000	
	3	K 112201101	kus	5,000
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm			122,00	610,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstranit pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezích se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmenů na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV	5"v.č.C.3.1.		5,000	
	4	K 112201102	kus	15,000
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm			238,50	3 577,50 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstranit pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezích se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmenů na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV	15"v.č.C.3.1.		15,000	

5	K	113106123	Rozebření dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	700,000	12,15	8 505,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamánka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebření dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebření dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytí z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě stělních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních nebo mozaikových kosek, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, dlažebních kosek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovně doprava suti a vybouraných hmot.								
280-420 v. č. C. 3.1				700,000				
6	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	200,000	21,35	4 270,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamánka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraněná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladů nebo krytí, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny b) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze železobetonu, škvřelů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemí, b) -7121 až -7125, -7161 až -7163 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytí opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stělních ploch betonových nebo živinových podkladů nebo krytí, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stělní plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stělních ploch podkladů nebo krytí se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7113 a přes 20 m u cen -7151 až -7244 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovně doprava suti. 8. Ceny -714, -718, -719 a -724, nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytí frézováním.								
200 v. č. C. 3.1				200,000				
7	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	280,000	15,30	4 284,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvislá odstraněná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně.
2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojně.
3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů ze šterkopistky, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.
4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry.
5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919-933.
7. Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku.
8. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
9. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997-1011.
10. Vodorovná doprava suti.
11. Ceny -714, ..., -718 a -724 - nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV		280"v. č. C. 3.1		280,000			
8	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skladu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	200,000	18,45	3 690,00 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:							
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do laže z kamenná včetně odstranění laže.							
PSC							
VV		200"v. č. C. 3.1		200,000			
9	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	46,250	14,60	675,25 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevýhodných příměstních (kamenná, kašpárky apod.) tyto práce se oceňují individuálně.
3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11
4. Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť.
5. Uložení ornice na skládce se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171-20-1201.
6. Uložení sypání na skládce. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
7. Odebírání-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle č. 3172.
8. Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
9. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 50 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmuti a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1.
10. Vodorovné přemístění ornice na vzdálenost 50 m cenou 121-10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167-10-... c) vodorovné přemístění ornice souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
11. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
12. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
13. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
14. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
15. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
16. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
17. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
18. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
19. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
20. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
21. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
22. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
23. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
24. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
25. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
26. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
27. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
28. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
29. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
30. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
31. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
32. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
33. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
34. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
35. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
36. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
37. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
38. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
39. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
40. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
41. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
42. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
43. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
44. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
45. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
46. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
47. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
48. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
49. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
50. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
51. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
52. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
53. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
54. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
55. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
56. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
57. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
58. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
59. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
60. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
61. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
62. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
63. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
64. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
65. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
66. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
67. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
68. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
69. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
70. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
71. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
72. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
73. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
74. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
75. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
76. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
77. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
78. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
79. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
80. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
81. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
82. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
83. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
84. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
85. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
86. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
87. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
88. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
89. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
90. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
91. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
92. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
93. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
94. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
95. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
96. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
97. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
98. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
99. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.
100. Sejmuti podmínek se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-... Vodorovné přemístění vykopku.

VV		(40°10'+25'2,5'')0,1°v.č.C.3.1			46,250			
10	K	122201102	Odkapávky a prokapávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	547,350	41,10	22 496,09	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Odkapávky a prokapávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkapávky a prokapávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkapávky a prokapávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopový odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
VV		16,5°13'2,3+3°1,2°15°v.č.D.1.1.b2			547,350			
11	K	122201109	Odkapávky a prokapávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Přplatek k cenám za leptavost horniny tř. 3	m3	547,350	13,80	7 553,43	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Odkapávky a prokapávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkapávky a prokapávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkapávky a prokapávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopový odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníci. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
VV		16,5°13'2,3+3°1,2°15°v.č.D.1.1.b2			547,350			
12	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	222,361	111,00	24 682,07	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopu na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stráž pro přitěsnění a podélné zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předorahů, prahů, odhadněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plátna a hři, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svalet přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 Všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trháčin, oceňuje se tato hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopůvek, b) v rekovali vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
VV		17,5°2°1,1			38,500			
VV		(25,08+1,167+11,229+0,8+2,2+1°1,7°1,1			77,560			
VV		10,2°2°1,1			22,440			
VV		(4+3,2+7,91°1,1°1,1			18,283			
VV		5,4°0,7°1,1			4,158			
VV		6,59°0,7°0,25			1,153			

[illegible]

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 10-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svizle přemístění výkopku, b) urování dna do předepsaného profilu a spádů. c) převoz výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pořízení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m³ se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m³) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn. Vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

PSC

VV	2*4,5*1,2
VV	2*2,5*1,2
VV	3,8*4*2*5
VV	4,2*4*2*5
VV	2*0,8*1
VV	1,2*0,8*1
VV	Součet v.č.D.1.1.b2

10,800
6,000
152,000
168,000
1,600
0,960
339,360

15	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3	m ³	56,50	19 173,84	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 10-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svizle přemístění výkopku, b) urování dna do předepsaného profilu a spádů. c) převoz výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pořízení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m³ se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m³) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn. Vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

PSC

VV	2*4,5*1,2
VV	2*2,5*1,2
VV	3,8*4*2*5
VV	4,2*4*2*5
VV	2*0,8*1
VV	1,2*0,8*1
VV	Součet v.č.D.1.1.b2

10,800
6,000
152,000
168,000
1,600
0,960
339,360

16	K	162301401	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm	kus	5,000	13,95	69,75 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:				
	VV		1. Průměr kmeně i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 5"v.č.C.3.1.				
17	K	162301406	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmeně přes 300 do 500 mm	kus	15,000	74,50	1 117,50 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:				
	VV		1. Průměr kmeně i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 15"v.č.C.3.1.				
18	K	162301411	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	186,00	930,00 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:				
	VV		1. Průměr kmeně i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 5"v.č.C.3.1.				
19	K	162301416	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	375,00	5 625,00 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:				
	VV		1. Průměr kmeně i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 15"v.č.C.3.1.				
20	K	162301421	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	45,35	226,75 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:				
	VV		1. Průměr kmeně i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 5"v.č.C.3.1.				
21	K	162301422	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	160,00	2 400,00 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:				
	VV		1. Průměr kmeně i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 15"v.č.C.3.1.				
22	K	162301901	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, o průměru kmeně přes 100 do 300 mm	kus	15,000	2,96	44,40 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:				
	VV		1. Průměr kmeně i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 5"v.č.C.3.1.				
23	K	162301906	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmeně přes 300 do 500 mm	kus	45,000	13,35	600,75 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:				
	VV		1. Průměr kmeně i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 15"v.č.C.3.1.				
24	K	162301911	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	5,75	86,25 CS ÚRS 2017 01

PSC		Poznámka k souboru cen:			
VV		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 3*3 v. č. C.3.1.			
25	K 162301916	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	1 343,25 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen:			
VV		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 15*3 v. č. C.3.1.			
26	K 162301921	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	45,000	133,50 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen:			
VV		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 5*3 v. č. C.3.1.			
27	K 162301922	Vodoravné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	794,25 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen:			
VV		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 15*3 v. č. C.3.1.			
28	K 162309999	Poplatek za likvidaci smýcených křovin a stromů, pařezů, větví atd.	kč	45,000	1 500,00
29	K 162701105	Vodoravné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,000	84 998,14 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen:			
VV		1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu ložného vozidla v terénu ve výkopu nebo na nasyptu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozmrtví výkopku na nasyptu; toto rozmrtví se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. ... Uložení sypaniny do nasyptu o 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodoravné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodoravné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládku výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhleného výkopku z hranodů s ohledem na ustanovení pozn. č. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodoravného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.			
VV		547,35+222,36+200*položky dílu 1			
30	K 162701109	Vodoravné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	909,071	95 043,37 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nábýpisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábýpisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0... Uložení sypaniny do nábýpisti a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutná překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomné vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. čísla 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, naceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV		909,071*17	15 454,207		
31	K 167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	909,071	25 044,91 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost až do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejmeně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

VV		547,35+272,361+339,36-200*položky dílu 1	909,071		
32	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	909,071	7 454,38 CS ÚRS 2017 01

Pozvánka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 7 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neocení. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nadzdi. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hrany podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101. Sejmoutí ornice nebo lesní plochy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocení. e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

W

33 K 171201211

547,35+222,361+339,36-200"položky dílu 1

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)

909,071

t

1 818,142

15,00

27 272,13

CS ÚRS 2017 01

Pozvánka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 7 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neocení. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nadzdi. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hrany podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101. Sejmoutí ornice nebo lesní plochy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neocení. e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV		909,071*2	1 818,142			
34	K 174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	845,384	39,25	33 181,32 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 x 50, b) z hornin nesoudržných do 100 x 50, c) z hornin kmenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 - částí A 03 Zemní práce pro objekty obrátě 831 až 833. Nez hutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -101 Zásyp sypaninou výh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i naklady na ruční nez hutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem hornitiny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalím, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Objasy potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odložení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedno se o výkopek neúčtuje - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1 - souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zácvoní s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, výkopku se neocetuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nez hutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypaných, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepíše projekt.						
W	2*4,5*1,2-1*2,5*1,2			7,800		
W	2*2,5*1,2-1*1,5*1,2			4,200		
W	3,8*2*5-2,8*2*5			96,000		
W	4,2*4*2*5-2,2*2*5			124,000		
W	2*0,8*1			1,600		
W	1,2*0,8*1			0,960		
W	16,5*13*2,3-7,9*10,2*2,3			308,016		
W	17,5*(2*1,1-1,4*1,1)			11,550		
W	(25,08+1,167+1,1, 229+0,8+2,2+1)*(1,7*1,1-0,7*1,1)			45,624		
W	10,2*(2*1,1-0,7*1,1)			14,586		
W	(4+3,2+7,91)*(1,1*1,1-0,7*1,1)			6,648		
W	50			50,000		
W	Mezisoučet v.č. D.1.1.b2			670,984		
W	43*2*1-26*2*1,7			0,000		
W				174,400		

[illegible]

[illegible]

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násojů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násojy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen Z13 31.... Polštář zhrubně pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní základní objekty.

1,2*2,7*0,25	0,810
1,2*1,7*0,25	0,510
2*2,2*0,25*5	5,500
2,2*2,4*0,25*5	6,600
(14,07+0,7+1,3-0,8)*1,6*0,25	6,748
9,588*1,9*0,25	4,554
5,92*0,9*0,25	1,332
(3,2+7,91)*0,9*0,25	2,500
5,4*0,9*0,25	1,215
(23,907+1,167+11,229+0,8+2,2-2)*0,9*0,25	9,293
6,59*0,9*0,25	1,483
3,8*1*0,25	0,950
3*0,9*0,25	0,675
2,2*1,2*0,25	0,660
1,4*1,2*0,25	0,420
Mezisoučet v. č. D. 1.1.b2	43,250
	0,000
9,488*5,45*0,15	7,756
Mezisoučet v. č. D. 1.1.b2	7,756
	0,000
Součet	51,006

51	K	273321611	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	8,208	1 522,50	12 496,68	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření o na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přispouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní základní objekty. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neocení. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27-36.... Výztuž základy.

W		7,6*10,8*0,1*V.č.D.1.1.b2		8,208
52	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdní desky přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	3,680
W		(7,6+10,8)*2*0,1*V.č.D.1.1.b2		3,680
53	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdní desky přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	3,680
W		(7,6+10,8)*2*0,1*V.č.D.1.1.b2		3,680
54	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	0,462

PSC		Pozdnika k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hrřbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.			
VV		7,6*10,8*4,5*1,25*0,001*V.č.D.1.1.b2			
55	K 274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pásy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	113,630	1 522,50
				0,462	173 001,68 CS ÚRS 2017 01
Pozdnika k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou požití bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-Z Zvláštní základání objektů. 2. Hloubení s porážkami bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen Z7-36.... Výztuž základů.					
PSC					
VV		14,7*1,4*1		20,580	
VV		2*1,4*2,65		7,420	
VV		0,8*1,4*1,65		1,848	
VV		25,08*0,7*1		17,556	
VV		1,167*0,9*1		1,050	
VV		11,229*0,7*1		7,860	
VV		0,8*0,7*1,9		1,064	
VV		2,2*0,7*2,95		4,543	
VV		2*0,7*1,05		1,470	
VV		2,2*0,7*1,2		1,848	
VV		3,8*0,8*1,2		3,648	
VV		6,59*0,7*1,8		8,303	
VV		3*0,7*1		2,100	
VV		6,2*0,7*1		4,340	
VV		30" rez		30,000	
VV		Součet v.č.D.1.1.b2		113,630	
56	K 274351215	Bednění základových stěn pasů svislých nebo šikmých (odkloněných), půdorysně přímých nebo zalomených ve valných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	194,336	148,40
				28 839,46 CS ÚRS 2017 01	
VV		14,7*2*1		29,400	
VV		2*2*2,65		10,600	
VV		0,8*2*1,65		2,640	
VV		25,08*2*1		50,160	
VV		1,167*2*1		2,334	
VV		11,229*2*1		22,458	
VV		0,8*2*1,9		3,040	
VV		2,2*2*2,95		12,980	
VV		2*2*1,05		4,200	
VV		2,2*2*1,2		5,280	
VV		3,8*2*1,2		9,120	
VV		6,59*2*1,8		23,724	
VV		3*2*1		6,000	
VV		6,2*2*1		12,400	
VV		Součet v.č.D.1.1.b2		194,336	

57	K 274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	194,336	36,19	7 033,02 CS ÚRS 2017 01
	VV	14,7*2*1		29,400		
	VV	2*2*2,65		10,600		
	VV	0,8*2*1,65		2,640		
	VV	25,08*2*1		50,160		
	VV	1,167*2*1		2,334		
	VV	11,229*2*1		22,458		
	VV	0,8*2*1,9		3,040		
	VV	2,2*2*2,95		12,980		
	VV	2*2*1,05		4,200		
	VV	2,2*2*1,2		5,280		
	VV	3,8*2*1,2		9,120		
	VV	6,59*2*1,8		23,724		
	VV	3*2*1		6,000		
	VV	6,2*2*1		12,400		
	VV	Součet v.č.D.1.1.b2		194,336		
58	K 274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,760	19 500,00	92 820,00 CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hrubové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.				
	VV	83,63*0,03*1,1+2*v.č.K8		4,760		
59	K 275322611	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tří. C 30/37	m3	54,800	1 522,50	83 433,00 CS ÚRS 2017 01
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou patky bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvodu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bzděnění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27-36-.... Výztuž základů.				
	VV	1*2,5*0,8		2,000		
	VV	1*1,5*0,8		1,200		
	VV	1,8*2*0,8*5		14,400		
	VV	2,2*2*0,8*5		17,600		
	VV	2*2,6*1,75*st		9,100		
	VV	2*3*1,75*st		10,500		
	VV	Součet v.č.D.1.1.b7		54,800		
60	K 275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	107,200	148,40	15 908,48 CS ÚRS 2017 01
	VV	(1+2,5)*2*0,8		5,600		
	VV	(1+1,5)*2*0,8		4,000		
	VV	(1,8+2)*2*0,8*5		30,400		
	VV	(2,2+2)*2*0,8*5		33,600		

VV		(2+2,6)*2*1,75*st				16,100			
VV		(2+3)*2*1,75*st				17,500			
VV		Součet v.č. D. 1.1.b2				107,200			
61	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzper odstranění	m2	36,19	107,200		3 879,57	CS ÚRS 2017 01
VV		(1-2,5)*2*0,8				5,600			
VV		(1-1,5)*2*0,8				4,000			
VV		(1,8+2)*2*0,8*5				30,400			
VV		(2,2-2)*2*0,8*5				33,600			
VV		(2+2,6)*2*1,75				16,100			
VV		(2+3)*2*1,75				17,500			
VV		Součet v.č. D. 1.1.b2				107,200			
62	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	19 500,00	2,910		56 745,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.						
VV		2,048*0,05*v.č. K8				0,102			
VV		54,8*0,03*1,1*v.č. K8				1,808			
VV		1*rez				1,000			
VV		Součet				2,910			
63	K	278382561	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu železového objemu související základové konstrukce do 5 m3 tj. C 30/37, složitosti I	m3	1 667,50	2,048		3 415,04	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Podlévání provizorně podklínovaných paterk usazených strojů a technologických zařízení se neřeší cenami souboru cen 278 38-3 Základka pod stroje nebo technologická zařízení této části katalogu nebo cenami 631 31-... Mazanina a 632 45-1031 až 1034 Výrovnovací potěr cementový částí A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Od objemu betonu se odečítá objem všech kotvených otvorů. Jejich zatíží se ořešuje cenami souboru cen 278 31-1, Záhlavka kotvených otvorů této části katalogu.						
VV		2*0,8*0,8+1,2*0,8*0,8*v.č. D. 1.1.b2				2,048			
64	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	73,70	200,000		14 740,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při základání objektů mechanizmy a hmotností přes 20 t. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kameniva frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obrátovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se tato dodávka bez obrátovosti.						
VV		200*v.č. C. 3.1				200,000			
65	M	593813380	panel silniční 300 x 199 x 21,5 cm, 20t	kus	3 852,94	34,000		130 999,96	CS ÚRS 2017 01
VV		200/8*v.č. C3.1				33,333			
VV		34				34,000			

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

4 777 434,87

66	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápencementovou	m3	30,281	2 863,00	86 694,50 CS ÚRS 2017 01
VV			0,5*1,5*0,375-30°v.č.D.1.1.b4		30,281		
67	K	310239211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápencementovou	m3	36,283	2 695,00	97 782,69 CS ÚRS 2017 01
VV			1,2*1,5*0,375+0,4*0,25*4-1,1*2,02*0,2-př0,9*2*0,25*2*4*0,4+0,3*4*0,2+30°v.č.D.1.1.b4		36,283		
68	K	311113132	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	12,071	551,60	6 658,36 CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36-... Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.				
VV			3,625*3,33°v.č.D.1.1.b4		12,071		
69	K	311113133	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	21,110	691,60	14 599,68 CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36-... Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.				
VV			7*3,33-1,1*2°v.č.D.1.1.b4		21,110		
70	K	311113134	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	178,816	791,00	141 443,46 CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36-... Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.				
VV			(10,8+8,404+3,242+5,308)*3,5		97,139		
VV			-1,9*2,05		-3,895		
VV			40°rez		40,000		
VV			Mezisoučet v.č.D.1.1.b3		133,244		
VV			(4,4+4,4+6)*3,33		0,000		
VV			-0,8*2*2		49,284		
VV			-0,6*0,8		-3,200		
VV			Mezisoučet v.č.D.1.1.b4		-0,512		
VV					45,572		
VV					0,000		
VV			Součet		178,816		
71	K	311113135	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	225,512	1 330,31	300 000,87 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započítány i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách 3212 až 3234 jsou započítány i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započítány náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 311-36... Výztuž naznačovacími znaky. 4. Hmotnosti jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.

(41,485+pi*1,6^2*0,25+23,5-7,7)*1,6

(3,2-0,4+7,7-2,4)*3,5

6,8*2,7

17,5*(3,23-1,6)

-1,1*2

40*rez

Součet v.č.D.1.1.b3

95,677
45,150
18,360
28,525
-2,200
40,000
275,512

72	K	311238124	Zdivo nosné jednotkové z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační z broušených cihel, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, P15, tl. zdíva 190 mm	m2	638,00	436 000,91	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Hmotnosti jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svázaných i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměru kádových ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových nosníků, věnců a jiných zmenšuje o 100 mm. c) plocha překlada, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započítány i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započítány náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem akenní); tyto se oceňují cenou 311 23-8911, b) zášlep dutin první vrstvy zdíva; tyto se oceňují příslušnými cenami 311 23-892...

VV (35,7+1,783+5,94-5,35+6,7-4-6,014+5,1*4+1,8-0,686*2+7,325+6,875+7,25*2-1,5-7,5)*4

559,436

VV (3-0,2+2,95-6,15+6,2+2,8-6,1+0,525+2,52-2,2+0,8+4+1,8+0,4-0,2+1,005)*3,33

136,031

VV -0,9*2

VV -1,1*2*14

VV -0,8*2*7

VV -1,3*2,2*4

VV -1,4*2

VV -1,4*2,2

VV -0,8*1,2

VV 50*rez

VV Součet v.č.D.1.1.b4

683,387

73	K	311238127	Zdivo nosné jednotkové z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační z broušených cihel, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P15, P20, tl. zdíva 250 mm	m2	980,00	13 406,40	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m² plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m², b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překlád, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyplň kapes obvodového zdíva (např. kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zášyp dutin první vrstvy zdíva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..

WV		3,42*4 v.č.D.1.1.b4						
74	K	311238144	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdíva 300 mm	m2	13,680	36,250	826,00	29 942,50 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m² plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m², b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překlád, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyplň kapes obvodového zdíva (např. kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zášyp dutin první vrstvy zdíva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..

W	2,771*4 v.č.D.1.1.b4			11,084	
W	(1,5*3+2,691)*4-1,5*2,6*4-1,153*2,6 v.č.D.1.1.b4			10,166	
W	15"Tez			15,000	
W	Součet			36,250	
75	K 311238242	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. zdíva 365 mm		m2	3 434,40
					C5 ÚRS 2017 01
				1 060,00	
				3,240	

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m² plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m², b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překlád, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyplň kapes obvodového zdíva (např. kolem oken); tyto se ocení cenou 311 23-8911, b) zášyp dutin první vrstvy zdíva; tyto se ocení příslušnými cenami 311 23-892..

WV		3,6*0,9 v.č.D.1.1.b8			3,240		
76	K	311238243	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. zdíva 400 mm	m2	269,105	1 114,81	300 000,95 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m² plochy konstrukce. 2. Do plochy zářiva se započítává plocha vyzdívaných nosných ocelových koster vnitřních i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zářiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m², b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stranová z rozměrů kotvených ve výkresech. Při zalomení ostění oken a balkonových dveří se síťka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cíhly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyplň kapes obvodového zářiva (např. kolem oken); tyto se oceňují cenou 311 23-8911, b) zářiv. dutin, první vstřív zářiva; tyto se oceňují příslušnými cenami 311 23-892...

VV (43,12-1,49-0,14-p1*1,52*0,25-25,13-0,14-1,51-3,6-0,4)*4
-1,8*2*17
-0,9*2
50*rez
Mezlsoučet v.č. D.1.1.b4
282,105
-61,200
-1,800
50,000
269,105

77	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B5t 500	t	19 000,00	231 610,00 CS ÚRS 2017 01
VV			(12,07*0,2+21,11*0,25)*0,08*1,1	0,677		
VV			138,816*0,3*0,07*1,1	3,207		
VV			185,512*0,4*0,065*1,1	5,306		
VV			3*rez	3,000		
VV			Součet v.č. K7	12,190		
78	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm	kus	97,30	2 237,90 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu překladů, tato se oceňují ve specifikaci.

23 v.č. D.1.1.b4

VV				23,000		
79	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	121,80	1 339,80 CS ÚRS 2017 01
VV				11,000		

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu překladů, tato se oceňují ve specifikaci.

1+5+5 v.č. D.1.1.b4

80	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1800 do 3750 mm	kus	183,40	183,40 CS ÚRS 2017 01
VV				11,000		

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu překladů, tato se oceňují ve specifikaci.

1 v.č. D.1.1.b4

VV				1,000		
81	M	593219060	překlad plochý pářabetonový pro otvor 900 mm 15 x 12,4 x 130 cm	kus	328,30	7 550,90 CS ÚRS 2017 01
VV			23 v.č. D.1.1.b4	23,000		
82	M	593219070	překlad plochý pářabetonový pro otvor 1000 mm 15 x 12,4 x 140 cm	kus	355,60	355,60 CS ÚRS 2017 01
VV			1 v.č. D.1.1.b4	1,000		

88	K	317168132	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm	kus	34,000	352,80	11 995,20 CS ÚRS 2017 01
Rozměrka k souboru cen: 1. V cenách -81., až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očistění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodoravné polohy a zajištění vytláčené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m, 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očistění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodoravné polohy a zajištění vytláčené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pánového polystyrenu (u zářiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zářiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně, 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očistění podkladu pod vodoravné polohy a zajištění vytláčené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) obousměrné bednění překladu při betonážích f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82., a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně, 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotlivých se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u delší 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu, c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.							
VV			34*v.č.D.1.1.b4	kus	10,000	438,20	4 382,00 CS ÚRS 2017 01
89	K	317168133	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm	kus	34,000	438,20	11 995,20 CS ÚRS 2017 01

Pozvánka k souboru cen:

1. V cenách -81.- až -82.- (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vytláčené malty, b) dodání příslušného překladu příslušné délky, c) dočasné montážní podopření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podopíráním byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.- (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vytláčené malty, b) dodání vnitřního keramabetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podopření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podopíráními ve vřetných šířkách otvoru a dvěma podopíráními po krajích otvoru - řídič pouze pro překlady délejší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.- (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začátek vytláčené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podopření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.- a -83.- (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolét, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.- (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125 mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délek 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu, c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

PSC

VW		10 ³ v. č. D.1.1.b4		10,000			
90	K	317234410	Výzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,207	3 255,00	673,79 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:							
1. Cenu lze počítat i pro nadezdívku nad nosníky pro jejíž osazení (uklinování zdívo). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu výzdivky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovně tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svíslého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových vletových nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až 4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.							
2,2*0,3*0,15+2,4*0,3*0,15 v. č. D.1.1.b3							
Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37							
(0,8+5,73-7,2*4+7,65-1,5)*0,4*0,39							
(0*1,5*2*0,25+2,005-1,8+1,95+1,8-1,95+1,8-1,95+1,8-0,395)*0,4*0,85							
11*0,4*0,71							
11*0,4*1,1							
20*rez							
Součet v. č. K9							
VW				0,207			
91		K	317321611	m3	40,489	1 522,50	61 644,50 CS ÚRS 2017 01
VW				6,471			
VW				6,054			
VW				3,124			
VW				4,840			
VW				20,000			
VW				40,489			

92	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m zřízení	m2	234,959	323,40	75 985,74 CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,8+5,73+7,2+4+7,65-1,5)*(0,4+2*0,39)		48,946		
	VV		(pi*1,5+2*0,25+2,005+1,8+1,95+1,8+1,95+1,8+1,95+1,8+0,395)*(0,4+2*0,85)		37,393		
	VV		11*(0,4+2*0,71)		20,020		
	VV		11*(0,4+2*1,1)		28,600		
	VV		100*řez		100,000		
	VV		Součet v.č. K9		234,959		
93	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m odstranění	m2	234,959	82,60	19 407,61 CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,8+5,73+7,2+4+7,65-1,5)*(0,4+2*0,39)		48,946		
	VV		(pi*1,5+2*0,25+2,005+1,8+1,95+1,8+1,95+1,8+1,95+1,8+0,395)*(0,4+2*0,85)		37,393		
	VV		11*(0,4+2*0,71)		20,020		
	VV		11*(0,4+2*1,1)		28,600		
	VV		100*řez		100,000		
	VV		Součet v.č. K9		234,959		
94	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500	t	9,147	19 500,00	178 366,50 CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,8+5,73+7,2+4+7,65-1,5)*0,4*0,39*0,15*1,1		1,068		
	VV		(pi*1,5+2*0,25+2,005+1,8+1,95+1,8+1,95+1,8+1,95+1,8+0,395)*0,4*0,85*0,08*1,1		0,533		
	VV		11*0,4*0,71*0,4*1,1		1,375		
	VV		11*0,4*1,1*0,22*1,1		1,171		
	VV		5*řez		5,000		
	VV		Součet v.č. K9		9,147		
95	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo II nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,176	5 026,00	5 910,58 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k součtu cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu/min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (praxe).				
	VV		2,2*2*17,9*0,001		0,079		
	VV		2,4*2*12,9*0,001		0,062		
	VV		Mezisoučet v.č. D.1.1.b3		0,141		
	VV		(1,1*2+1,3*9+1,5*2+2*4+2,6*6+3,1*2+3,7*3)*17,9*0,001		0,000		
	VV		Mezisoučet v.č. D.1.1.b4		1,035		
	VV		Součet		1,035		
	VV				0,000		
	VV				1,176		
96	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	z	1,202	15 000,00	18 030,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		2,2*2*17,9*0,001*1,08		0,085		
	VV		(1,1*2+1,3*9+1,5*2+2*4+2,6*6+3,1*2+3,7*3)*17,9*0,001*1,08		1,117		
	VV		Součet		1,202		

97	M	130107460	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,067	15 000,00	1 005,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,4*2*12,9*0,001*1,08		0,067			
98	K	345272641	Stěny z přesných pórobetonových tvárníc atkové, poprsní, schodišťové a zábradelní zidky hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 400 kg/m ³	m2	96,616	1 060,00	102 412,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		(2,88+1,59*3,2,69)*1		10,340			
	VV		(43,14+17,111)*1,1		66,276			
	VV		20*rez		20,000			
	VV		Součet v.č.D.1.1.b5 atika		96,616			
99	K	342248131	Příčky jednoduché z cihel děraných spojených na pero a drážku zvukově izolačních na maltu MVC, pevnost cihel P 10, P 15, tl. příčky 115 mm	m2	70,000	426,30	29 841,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
	VV		(1,5*2+1,2)*5*4-0,7*2*10 v.č.D.1.1.b4		70,000			
100	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	237,909	380,00	90 405,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,4*3*3*4		14,400			
	VV		(7,3+1,35*2-2-1,25*2+1+1,35*2+3+0,5*2-2,3+1,9+1,35+0,7+3,8)*3,33		107,393			
	VV		(0,6-1,759-1,733+1,035+1,39+0,4+2-1,25)*3,33		33,856			
	VV		50*rez		50,000			
	VV		-0,7*2*15		-21,000			
	VV		-0,6*2		-1,200			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		5,08*1,2		6,060			
	VV		50*rez		50,000			
	VV		Součet v.č.D.1.1.b4		237,909			
101	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	611,647	408,73	249 998,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		(3,5+1,75+0,825-3,797-4,05+2,9-4,4)*4		84,888			
	VV		-1,1*2*2		-4,400			
	VV		2,3*3		-6,900			
	VV		-2,7*3		-8,100			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		(2,45+3,625+2,25*2+3,298+1,6+1,385+3,169-1,055-2,28+0,5-2,7-2,5+4,9+3,9-0,6-0,35-4,6+2,85-3,4-3,1)*3,33		175,697			
	VV		(7,6+3,25-1,6+3,5+2,2+6,7-1,5+6,4+7,605+2,85+3*2+1,2+6,1+1,2-6,2+1-4,1+0,475+0,965+1,6+4,646-1-5,6+0,5)*3,33		269,034			
	VV		(2,9+2,7)*3,33		18,648			
	VV		150*rez		150,000			
	VV		-0,9*2*3		-5,400			
	VV		-1,1*2,2*2		-4,840			
	VV		-0,8*2*10		-16,000			
	VV		-1,6*2*2		-6,400			
	VV		-1,2*2,1		-2,520			
	VV		-1*1,2		-1,200			
	VV		-0,7*2*11		-15,400			

VW		-1,3*2,2*3	-8,580						
VW		-1,4*2,2	-3,080						
VW		-1,1*2	-2,200						
VW		Součet v.č.D.1.1.b4	611,647						
102	K	346244381							
		Plantování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	19,872	388,50			7 720,27	CS ÚRS 2017 01
VW		2,2*0,16*2+2,4*0,14*2 v.č.D.1.1.b3	1,376						
VW		(1,1*2+1,3*9+1,5*2+2*4-2,6*6+3,1*2+3,7*3)*2*0,16 v.č.D.1.1.b4	18,496						
VW		Součet	19,872						
103	K	348272223							
		Platy z tvárnice betonových plotových zdí na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štipaných, dubých barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m2	20,000	959,00			19 180,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupků průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové střišky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlav určuje v kusech jednotlivých sloupků, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů, z. Polozky -229. Jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Polozky -23.. Jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.							
VW		20 v.č.C.3.1	20,000						
104	K	348272523							
		Platy z tvárnice betonových plotových střišek lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedatového tvaru barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m	120,000	310,80			37 296,00	CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupků průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové střišky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlav určuje v kusech jednotlivých sloupků, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů, z. Polozky -229. Jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Polozky -23.. Jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.							
VW		120 v.č.C.3.1	120,000						
105	K	350501501							
		Oprava stávajících okrasných zidek z KB-bloku, uvedení do původního stavu	m	120,000	210,00			25 200,00	
VW		120 v.č.C.3.1	120,000						
106	K	350501502							
		Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	23,000	2 100,00			48 300,00	
VW		23 v.č.D.1.1.b4	23,000						
107	K	350501503							
		Osazení a obezdívka sprchové vaničky	kus	2,000	560,00			1 120,00	
VW		2 v.č.D.1.1.b4	2,000						
108	K	389361001							
		Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	6,189	22 500,00			139 252,50	CS ÚRS 2017 01
VW		(11,4+17*5)*2*0,89*1,1*0,001 v.č.D.1.1.b2	0,189						
VW		(11,4+17*5)*2*0,617*1,1*0,001 v.č.D.1.1.b4	0,131						
VW		(490+34,4)*0,617*1,1*0,001 v.č.K4	0,356						
VW		(490+34,4)*0,89*1,1*0,001 v.č.K4	0,513						

VV	5" rez								
VV	Součet								
109 K 380381001		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m ³	85,826	2 550,00	218 856,30	CS ÚRS 2017 01		
PSC		Poznámka k součtu cen:							
		1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění. 2. V ceně nejsou započteny náklady na výtlač, který se oceňuje cenou 389 36-1001 doplňující výtlač prefabrikovaných konstrukcí.							
VV		(11,4+17*5)*2*0,1*0,32 v.č.D.1.1.b2		6,170					
VV		(11,4+17*5)*2*0,1*0,25 v.č.D.1.1.b4		4,820					
VV		(490+34,4)*0,15*0,25 v.č.K4		19,665					
VV		(490+34,4)*0,15*0,32 v.č.K4		25,171					
VV		30" rez		30,000					
VV		Součet		85,826					
D 38		Různé kompletní konstrukce				1 744 340,60			
110 K 380801001		Dodávka a montáž kalichu včetně zářivky sloupů	kus	12,000	16 941,00	203 292,00			
VV		12" v.č.D.1.1.b2		12,000					
111 K 380801002		Dodávka a montáž sloupů 400/400/1700mm	kus	5,000	16 311,20	81 556,00			
VV		5" v.č.D.1.1.b2		5,000					
112 K 380801003		Dodávka a montáž sloupů 400/400/3500mm	kus	2,000	31 631,00	63 262,00			
VV		2" v.č.D.1.1.b2		2,000					
113 K 380801004		Dodávka a montáž sloupů 400/400/1400mm	kus	3,000	14 598,33	43 794,99			
VV		3" v.č.D.1.1.b2		3,000					
114 K 380801005		Dodávka a montáž sloupů 400/400/3050mm	kus	2,000	14 197,50	28 395,00			
VV		2" v.č.D.1.1.b2		2,000					
115 K 380801006		Dodávka a montáž průvlaku 700/400-400/320	m	96,400	5 622,00	541 960,80			
VV		11,4+17*5 v.č.D.1.1.b2		96,400					
116 K 380801008		Dodávka a montáž stropních panelů tl. 180mm včetně zářivky spar mezi panely s výtlačí	m ²	24,320	1 100,00	26 752,00			
VV		3,2*7,6 v.č.D.1.1.b3		24,320					
117 K 380801009		Dodávka a montáž sloupů 400/400/3600mm	kus	5,000	18 020,20	90 101,00			
VV		5" v.č.D.1.1.b4		5,000					
118 K 380801010		Dodávka a montáž sloupů 400/400/3500mm	kus	7,000	17 609,43	123 266,01			
VV		7" v.č.D.1.1.b4		7,000					
119 K 380801011		Dodávka a montáž průvlaku 700/400-400/320	m	96,400	5 622,00	541 960,80			
VV		11,4+17*5 v.č.D.1.1.b4		96,400					
D 4		Vodorovné konstrukce				2 028 368,01			
120 K 411121125		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	156,000	593,00	92 508,00	CS ÚRS 2017 01		

Poznímkou k souboru cen:

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se oceňuje jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započítány náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se oceňují ve specifikaci.

1+12-1-52+4+7+1 v.č. K.3

32-4-4+4+4+2+12+1+1+6+1 v.č. K4

Součet

78,000
78,000
156,000

121	M	593468630	panel stropní předpjatý š. 1200mm tl. 250 mm	m	1 734,69	849 998,10	CS ÚRS 2017 01
							490,000
122	M	593468631	panel stropní předpjatý š. 1050mm tl. 250 mm	m	1 967,00	67 664,80	
							34,400
123	M	593468660	panel stropní předpjatý š. 1200mm tl. 320 mm	m	1 622,45	795 000,50	CS ÚRS 2017 01
							490,000
124	M	593468661	panel stropní předpjatý š. 1050mm tl. 320 mm	m	2 330,00	80 152,00	
							34,400
125	M	593468662	příplatek za zřízení otvorů v panelech	kus	200,00	4 600,00	
							1,000
							22,000
							23,000
							Součet
126	M	593468663	příplatek za atypický obloukový panel	kus	1 000,00	2 000,00	
							1 v.č. K3
							1 v.č. K4
							Součet
127	K	411122001	Dodávka a montáž železobetonové desky D1	kus	14 200,00	14 200,00	
							1 v.č. K5
							1,000
128	K	411122002	Dodávka a montáž železobetonové desky D2	kus	15 500,00	15 500,00	
							1 v.č. K6
							1,000
129	K	411321313	Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 16/20	m3	2 660,00	1 646,54	CS ÚRS 2017 01
							5,160*0,12 v.č. D.1.1.b4
							0,619
130	K	411354234	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travert s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,88 mm	m2	363,00	1 873,08	CS ÚRS 2017 01
							5,160

Poznímkou k souboru cen:

1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 plochy shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36-... je-li předepsáno u této spočítané konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.

4,3*1,2 v.č. D.1.1.b4

5,160

131	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hrňbových včetně hlavic hrňbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1	t	0,029	19 500,00	565,50 CS ÚRS 2017 01
	VV		5,16*4,5*1,25*0,001 v.č.D.1.1.b4		0,029		
132	K	413232221	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků palenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	4,000	162,00	648,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		4 v.č.D.1.1.b4		4,000		
133	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,177	7 180,00	1 270,86 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (mín. MK-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátové lze dohodnout ve směrné výši 8 % na vyjetí nákladů na řešení příslušných dělek z hutních dělek nosníků a na zbytkový odpad (průřez).				
	VV		4,7*2*18,8*0,001 v.č.D.1.1.b4		0,177		
134	M	130107200	ocel profilová IPN, v jakosti I1 375, h=180 mm	t	0,191	19 500,00	3 724,50 CS ÚRS 2017 01
	VV		0,177*1,08		0,191		
135	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	31,562	1 585,50	50 041,55 CS ÚRS 2017 01
	VV		43,25*0,25*0,25		2,703		
	VV		17,65*0,25*0,25		1,103		
	VV		43,25*(0,35*0,32+0,4*0,05)		5,709		
	VV		17,65*(0,4*0,05+0,3*0,32)		2,047		
	VV		20*rez		20,000		
	VV		Součet v.č.K.11		31,562		
136	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	75,516	267,00	20 162,77 CS ÚRS 2017 01
	VV		43,25*2*0,25		21,625		
	VV		17,65*2*0,25		8,825		
	VV		43,25*2*0,37		32,005		
	VV		17,65*2*0,37		13,061		
	VV		Součet v.č.K.11		75,516		
137	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	75,516	56,80	4 289,31 CS ÚRS 2017 01
	VV		43,25*2*0,25		21,625		
	VV		17,65*2*0,25		8,825		
	VV		43,25*2*0,37		32,005		
	VV		17,65*2*0,37		13,061		
	VV		Součet v.č.K.11		75,516		
138	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,155	19 500,00	22 522,50 CS ÚRS 2017 01
	VV		43,25*0,25*0,25*0,1*1,1		0,297		
	VV		17,65*0,25*0,25*0,1*1,1		0,121		
	VV		43,25*(0,35*0,32+0,4*0,05)*0,085*1,1		0,534		
	VV		17,65*(0,4*0,05+0,3*0,32)*0,09*1,1		0,203		
	VV		Součet v.č.K.11		1,155		
D	5		Komunikace pozemní				157 910,00

139	K	564851111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	240,000	70,70	16 968,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		200"v. Č.C.3.1					
	VV		40"v. Č.C.3.1		200,000			
	VV		Součet		40,000			
					240,000			
140	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	40,000	150,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblaštových tvarů (oblašky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		40"v. Č.C.3.1		40,000			
141	M	592450290	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm červená	m2	44,000	311,00	13 684,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40,000*1,1		44,000			
142	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	420,000	144,90	60 858,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí tato rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblaštových tvarů (oblašky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		420"v. Č.C.3.1		420,000			
143	K	599501501	Oprava stávajících asfaltových ploch po výstavbě	m2	200,000	302,00	60 400,00	
	VV		200"v. Č.C.3.1		200,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 214 058,63	
144	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový potřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	844,670	80,10	67 658,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		97,81 - 746,86"položky dílu 6		844,670			
145	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šluku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	97,810	189,00	18 486,09	CS ÚRS 2017 01

138	K	612341121	Omitka sádrová nebo vápénosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	4 314,596	190,00	819 773,24 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každý dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omitky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.							
PSC							
VV			(23+15+0,8+0,68*3)*2*3,5		285,880		
VV			(2,9+4,3)*2*3,5		50,400		
VV			(3,797+2,684)*2*4		51,848		
VV			(32,5+9,6)*2*4		336,800		
VV			-1,5*2,6*4		-15,600		
VV			-1,153*2,6		-2,998		
VV			-1,4*2,2		-3,080		
VV			-1,3*2,2*3		-8,580		
VV			-0,9*2		-1,800		
VV			-0,7*2*2		-2,800		
VV			-1,1*2,05		-2,255		
VV			-1,1*2*12		-26,400		
VV			(6,7+3,5)*2*4		81,600		
VV			-1,8*2		-3,600		
VV			-1,1*2		-2,200		
VV			(1,8+0,5)*2*4		18,400		
VV			(6,7-3,55)*2*4*8		656,000		
VV			-1,8*2*8		-28,800		
VV			-1,1*2*8		-17,600		
VV			-0,8*2*8		-12,800		
VV			(3,545+6,7)*2*4		81,960		
VV			-1,8*2		-3,600		
VV			-0,8*2*9		-14,400		
VV			-0,7*2*8		-11,200		
VV			(0,9+1,5)*2*4+0,7*2*2		16,400		
VV			(0,9+1,5)*2*4+0,7*2*2		16,400		
VV			(0,9+1,5)*2*4+0,7*2*2		16,400		
VV			(0,9+1,5)*2*4+0,7*2*2		16,400		
VV			(0,9+1,5)*2*4+0,7*2*2		16,400		
VV			(5,94+5,35)*2*4		90,320		
VV			-1,8*2*2		-7,200		
VV			-1,1*2		-2,200		
VV			(3,5+4)*2*4		60,000		
VV			-1,8*2		-3,600		
VV			-1,1*2		-2,200		
VV			(3,5+3,15+1,75+0,3+0,4+1,783+1,715)*4		50,392		
VV			-1,1*2*3		-6,600		
VV			(7,25+3,55)*2*4		86,400		
VV			-1,8*2		-3,600		
VV			-1,1*2		-2,200		
VV			-0,7*2		-1,400		
VV			(3,55+7,25)*2*4		86,400		

VV	-1,8*2		-3,600
VV	-1,1*2		-2,200
VV	-0,7*2		-1,400
VV	-0,8*2*2		-3,200
VV	(7,325+3,5)*2*4		86,600
VV	-1,8*2		-3,600
VV	-1,1*2		-2,200
VV	-0,8*2*2		-3,200
VV	(3,6-7,325)*2*4		87,400
VV	-0,9*2		-1,800
VV	-1,8*2		-3,600
VV	-1,1*2		-2,200
VV	(3,055+1,3+0,525-2,941-1,733+1,035+0,5+0,6+3)*3,33		48,914
VV	-0,8*2		-1,600
VV	(2,45-1,31+1,805+1,04+0,8)*3,33		24,659
VV	-0,8*2*2		-3,200
VV	(1,645+1,759)*2*3,33		22,671
VV	-0,7*2		-1,400
VV	(2,65+1,35)*2*3,33		26,640
VV	-0,8*2		-1,600
VV	(1,25+0,95)*2*3,33-0,7*2		13,252
VV	(1,25+0,95)*2*3,33-0,7*2		13,252
VV	(2+1,825)*2*3,33		25,475
VV	-0,7*2*3		-4,200
VV	(1+0,1+2,075+1,15-0,4)*2*3,33		31,469
VV	-0,7*2*2		-2,800
VV	(1,2+1,39)*2*3,33		17,249
VV	-0,7*2		-1,400
VV	(2,5-0,475)*2*3,33		19,814
VV	-1,6*2,2		-3,520
VV	(3,325+11,8+0,475+0,15-2,7+0,4+2,8+1,15+0,965-2,1+4,8+3,8+2,8+4,645-1,3+1+8,4)*3,33		179,687
VV	-1,4*2,2		-3,080
VV	-0,8*2		-1,600
VV	-0,7*2*2		-2,800
VV	-1,4*2,2		-3,080
VV	-1,1*2-0,8*2		-3,800
VV	-1,4*2,2		-3,080
VV	-1,6*2,2		-3,520
VV	(3,65-4,225)*2*3,33		52,448
VV	-0,8*2		-1,600
VV	(5,5+3,18+4,3-1,7+2,2)*3,33		56,210
VV	-1,1*2*2		-4,400
VV	(5,05+0,1)*2*1		10,300
VV	(0,4+0,7)*2*3,33		7,326
VV	(20,2+3,9+0,4+0,6+1,2*2+10,1-1,2+1,2+1,1)*2*3,33		273,726
VV	-1,4*2,2		-3,080
VV	-1,3*2,2*4		-11,440
VV	-0,7*2*3		-4,200

VV	-0,8*2	-1,600
VV	-1,1*2	-2,200
VV	(2,5+2,15)*2*3,33	30,969
VV	-0,8*2	-1,600
VV	-0,6*2	-1,200
VV	(3,6+7,605)*2*3,33	74,625
VV	-1,3*2,2*2	-5,720
VV	-0,8*2	-1,600
VV	(3,375+7,605)*2*3,33	73,127
VV	-0,8*2	-1,600
VV	-1,3*2,2*2	-5,720
VV	-1,4*2	-2,800
VV	(3,275+7,555)*2*3,33	72,128
VV	-1,4*2	-2,800
VV	-1,3*2,2	-2,860
VV	(2+1,98)*2*3,33	26,507
VV	-0,8*2	-1,600
VV	(3,5+5,25)*2*3,336	58,380
VV	-0,8*2*2	-3,200
VV	-1,1*2	-2,200
VV	(1,655-2)*2*3,33	24,342
VV	-0,9*2	-1,800
VV	(0,9+1,35)*2*3,33-0,7*2	13,585
VV	(0,9+1,35)*2*3,33-0,7*2	13,585
VV	(2,5+3,7+0,5-2)*2*3,33	47,952
VV	-0,7*2*3	-4,200
VV	(1,95+3,25)*2*3,33	34,632
VV	-0,8*2	-1,600
VV	(1,605+1,15)*2*3,33	18,348
VV	-0,7*2	-1,400
VV	(1,395+1,15)*2*3,33	16,950
VV	-0,7*2	-1,400
VV	(1,6+1,45)*2*3,33	20,313
VV	-0,7*2*2	-2,800
VV	(1,45+1,6)*2*3,33	20,313
VV	-0,7*2*2	-2,800
VV	(3+2,255)*2*3,33	34,998
VV	-0,7*2*4	-5,600
VV	(0,9+1,35)*2*3,33-0,7*2	13,585
VV	(0,9+1,35)*2*3,33-0,7*2	13,585
VV	(0,9+1,35)*2*3,33-0,7*2	13,585
VV	(3+1,8)*2*3,33	31,968
VV	-0,7*2*2	-2,800
VV	(1,25+0,9)*2*3,33	14,319
VV	-0,7*2	-1,400
VV	(2+1,65)*2*3,33	24,309
VV	-0,7*2*3	-4,200
VV	(0,9+1,25)*2*3,33	14,319
VV	-0,7*2	-1,400

VV	(1+1,25)*2*3,33	14,985
VV	-0,7*2	-1,400
VV	(2,85+0,9)*2*3,33	24,975
VV	-0,7*2	-1,400
VV	(12-3,8)*2*3,33	105,228
VV	-1,1*2,2	-2,420
VV	-1,1*2*2	-4,400
VV	-1,2*2,1	-2,520
VV	-0,8*2	-1,600
VV	-1,1*2,2	-2,420
VV	-0,7*2*2	-2,800
VV	(3,875+2)*2*3,33	39,128
VV	-1,3*2,45	-3,185
VV	-1,2*2,1	-2,520
VV	(2,5+3,875)*2*3,33	42,458
VV	-0,8*2	-1,600
VV	-1,5*1,5	-2,250
VV	(2,28+0,5)*2*3,33	18,515
VV	-1,6*2	-3,200
VV	(1,905+2,52-3,116)*2*3,33	50,223
VV	-1,1*2*2	-4,400
VV	-0,9*2	-1,800
VV	-0,6*2	-1,200
VV	(3,625+3,298+1,385+3,169+1,055)*3,33	41,732
VV	-0,8*2	-1,600
VV	-1,5*1,5	-2,250
VV	(1,35+1,165)*2*3,33	16,750
VV	-0,7*2*2	-2,800
VV	(0,9+1,35)*2*3,33	14,985
VV	-0,7*2	-1,400
VV	(1,2+1,35)*2*3,33	16,983
VV	-0,7*2*2	-2,800
VV	(0,9+1,35)*2*3,33	14,985
VV	-0,7*2	-1,400
VV	(0,8+1,35)*2*3,33	14,319
VV	-0,6*2	-1,200
VV	(1,3+1,35)*2*3,33	17,649
VV	-0,7*2	-1,400
VV	(7+3,605)*2*3,33	70,629
VV	-1,1*2*2	-4,400
VV	(2,25-3,45)*2*3,33	37,962
VV	-0,8*2*2	-3,200
VV	(3,45+2,25)*2*3,33	37,962
VV	-0,8*2*3	-4,800
VV	(5,6+6,9)*2*3,33	83,250
VV	-0,8*2*2	-3,200
VV	-0,9*2	-1,800
VV	-1,1*2	-2,200
VV	(3,1+1,777-0,58+3,8+1,3-3,2+7,3+1,5+3,05+3,625+9,6)*3,33	129,311

WV	-1,1*2,2	-2,420			
WV	-1,6*2	-3,200			
WV	-0,9*2	-1,800			
WV	-0,8*2	-1,600			
WV	-0,7*2*3	-4,200			
WV	-0,6*2	-1,200			
WV	-1,1*2*2	-4,400			
WV	-0,8*2	-1,600			
WV	-1,1*2,2	-2,420			
WV	-1,2*1,5	-1,800			
WV	(1,95+2,8)*2*3,33	31,635			
WV	-1,1*2,2*2	-4,840			
WV	-0,9*2*2	-3,600			
WV	(1,525+2,45)*2*3,33	26,474			
WV	-1,2*1,5	-1,800			
WV	-0,9*2	-1,800			
WV	200*rez	200,000			
WV	Mezisoučet v.č.D.1.1.b4	4 314,596			
WV	Součet	0,000			
WV		4 314,596			
159	K 612341191	35,00	151 010,86	CS ÚRS 2017 01	
Omitky sádrová nebo vápennosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Pozdívka k souboru cen:					
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omitky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osmělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
PSC					
WV	(23+15+0,8+0,68*3)*2*3,5	285,880			
WV	(2,9+4,3)*2*3,5	50,400			
WV	(3,797+2,684)*2*4	51,848			
WV	(32,5+9,6)*2*4	336,800			
WV	-1,5*2,6*4	-15,600			
WV	-1,153*2,6	-2,998			
WV	-1,4*2,2	-3,080			
WV	-1,3*2,2*3	-8,580			
WV	-0,9*2	-1,800			
WV	-0,7*2*2	-2,800			
WV	-1,1*2,05	-2,255			
WV	-1,1*2*12	-26,400			
WV	(6,7+3,5)*2*4	81,600			
WV	-1,8*2	-3,600			
WV	-1,1*2	-2,200			
WV	(1,8+0,5)*2*4	18,400			
WV	(6,7+3,55)*2*4*8	656,000			
WV	-1,8*2*8	-28,800			
WV	-1,1*2*8	-17,600			
WV	-0,8*2*8	-12,800			
WV	(3,545+6,7)*2*4	81,960			
WV	-1,8*2	-3,600			

VV	-0,8*2*9	
VV	-0,7*2*8	-14,400
VV	(0,9+1,5)*2*4-0,7*2*2	-11,200
VV	(0,9+1,5)*2*4-0,7*2*2	16,400
VV	(0,9+1,5)*2*4-0,7*2*2	16,400
VV	(0,9+1,5)*2*4-0,7*2*2	16,400
VV	(0,9+1,5)*2*4-0,7*2*2	16,400
VV	(0,9+1,5)*2*4-0,7*2*2	16,400
VV	(5,94+5,35)*2*4	90,320
VV	-1,8*2*2	-7,200
VV	-1,1*2	-2,200
VV	(3,5-4)*2*4	60,000
VV	-1,8*2	-3,600
VV	-1,1*2	-2,200
VV	(3,5+3,15+1,75-0,3-0,4+1,783+1,715)*4	50,392
VV	-1,1*2*3	-6,600
VV	(7,25+3,55)*2*4	86,400
VV	-1,8*2	-3,600
VV	-1,1*2	-2,200
VV	-0,7*2	-1,400
VV	(3,55+7,25)*2*4	86,400
VV	-1,8*2	-3,600
VV	-1,1*2	-2,200
VV	-0,7*2	-1,400
VV	-0,8*2*2	-3,200
VV	(7,325+3,5)*2*4	86,600
VV	-1,8*2	-3,600
VV	-1,1*2	-2,200
VV	-0,8*2*2	-3,200
VV	(3,6+7,325)*2*4	87,400
VV	-0,9*2	-1,800
VV	-1,8*2	-3,600
VV	-1,1*2	-2,200
VV	(3,055+1,3+0,525+2,941+1,733+1,035+0,5-0,6+3)*3,33	48,914
VV	-0,8*2	-1,600
VV	(2,45+1,31-1,805+1,04-0,8)*3,33	24,659
VV	-0,8*2*2	-3,200
VV	(1,645+1,759)*2*3,33	22,671
VV	-0,7*2	-1,400
VV	(2,65-1,35)*2*3,33	26,640
VV	-0,8*2	-1,600
VV	(1,25+0,95)*2*3,33-0,7*2	13,252
VV	(1,25+0,95)*2*3,33-0,7*2	13,252
VV	(2+1,825)*2*3,33	25,475
VV	-0,7*2*3	-4,200
VV	(1+0,1+2,075+1,15+0,4)*2*3,33	31,469
VV	-0,7*2*2	-2,800
VV	(1,2+1,39)*2*3,33	17,249
VV	-0,7*2	-1,400
VV	(2,5-0,475)*2*3,33	19,814

VV	-1,6*2,2		-3,520
VV	(3,325+11,8-0,475-0,15+2,7+0,4+2,8+1+1,5+0,965+2,1+4,8-3,8+2,8+4,645+1,3-1-8,4)*3,33		179,687
VV	-1,4*2,2		-3,080
VV	-0,8*2		-1,600
VV	-0,7*2,2		-2,800
VV	-1,4*2,2		-3,080
VV	-1,1*2-0,8*2		-3,800
VV	-1,4*2,2		-3,080
VV	-1,6*2,2		-3,520
VV	(3,65-4,225)*2*3,33		52,448
VV	-0,8*2		-1,600
VV	(5,5+3,18-4,3+1,7+2,2)*3,33		56,210
VV	-1,1*2*2		-4,400
VV	(5,05-0,1)*2*1		10,300
VV	(0,4+0,7)*2*3,33		7,326
VV	(20,2+3,9-0,4+0,6+1,2*2+10,1+1,2+1,2+1,1)*2*3,33		273,726
VV	-1,4*2,2		-3,080
VV	-1,3*2,2*4		-11,440
VV	-0,7*2*3		-4,200
VV	-0,8*2		-1,600
VV	-1,1*2		-2,200
VV	(2,5+2,15)*2*3,33		30,969
VV	-0,8*2		-1,600
VV	-0,6*2		-1,200
VV	(3,6+7,605)*2*3,33		74,625
VV	-1,3*2,2*2		-5,720
VV	-0,8*2		-1,600
VV	(3,375+7,605)*2*3,33		73,127
VV	-0,8*2		-1,600
VV	-1,3*2,2*2		-5,720
VV	-1,4*2		-2,800
VV	(3,275-7,555)*2*3,33		72,178
VV	-1,4*2		-2,800
VV	-1,3*2,2		-2,860
VV	(2+1,98)*2*3,33		26,507
VV	-0,8*2		-1,600
VV	(3,5+5,25)*2*3,336		58,380
VV	-0,8*2*2		-3,200
VV	-1,1*2		-2,200
VV	(1,655+2)*2*3,33		24,342
VV	-0,9*2		-1,800
VV	(0,9-1,35)*2*3,33-0,7*2		13,585
VV	(0,9-1,35)*2*3,33-0,7*2		13,585
VV	(2,5+3,7-0,5*2)*2*3,33		47,952
VV	-0,7*2*3		-4,200
VV	(1,95-3,25)*2*3,33		34,632
VV	-0,8*2		-1,600
VV	(1,605+1,15)*2*3,33		18,348

W	-0,7*2		-1,400
W	(1,395+1,15)*2*3,33		16,950
W	-0,7*2		-1,400
W	(1,6+1,45)*2*3,33		20,313
W	-0,7*2*2		-2,800
W	(1,45+1,6)*2*3,33		20,313
W	-0,7*2*2		-2,800
W	(3+2,255)*2*3,33		34,998
W	-0,7*2*4		-5,600
W	(0,9+1,35)*2*3,33-0,7*2		13,585
W	(0,9+1,35)*2*3,33-0,7*2		13,585
W	(0,9+1,35)*2*3,33-0,7*2		13,585
W	(3+1,8)*2*3,33		31,968
W	-0,7*2*2		-2,800
W	(1,25-0,9)*2*3,33		14,319
W	-0,7*2		-1,400
W	(2+1,65)*2*3,33		24,309
W	-0,7*2*3		-4,200
W	(0,9+1,25)*2*3,33		14,319
W	-0,7*2		-1,400
W	(1+1,25)*2*3,33		14,985
W	-0,7*2		-1,400
W	(2,85+0,9)*2*3,33		24,975
W	-0,7*2		-1,400
W	(12+3,8)*2*3,33		105,228
W	-1,1*2,2		-2,420
W	-1,1*2*2		-4,400
W	-1,2*2,1		-2,520
W	-0,8*2		-1,600
W	-1,1*2,2		-2,420
W	-0,7*2*2		-2,800
W	(3,875-2)*2*3,33		39,128
W	-1,3*2,45		-3,185
W	-1,2*2,1		-2,520
W	(2,5+3,875)*2*3,33		42,458
W	-0,8*2		-1,600
W	-1,5*1,5		-2,250
W	(2,28-0,5)*2*3,33		18,515
W	-1,6*2		-3,200
W	(1,905-2,52+3,116)*2*3,33		50,223
W	-1,1*2*2		-4,400
W	-0,9*2		-1,800
W	-0,6*2		-1,200
W	(3,625+3,298+1,385+3,169-1,055)*3,33		41,732
W	-0,8*2		-1,600
W	-1,5*1,5		-2,250
W	(1,35+1,165)*2*3,33		16,750
W	-0,7*2*2		-2,800
W	(0,9+1,35)*2*3,33		14,985

[illegible]

162	K	613311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	19,200	95,00	1 824,00	CS ÚRS 2017 01
			(0,8+0,4)*2,4*2*V, č. D. 1.1.b4		19,200			
163	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním přichycením nosníků	m2	62,400	150,00	9 360,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 7. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
			2,2+2,4*V, č. D. 1.1.b3		4,600			
			(1,1*2+1,3*9+1,5*2+2,4*2,6*6+3,1*2+3,7*3)*1*V, č. D. 1.1.b4		57,800			
			Součet		62,400			
164	K	617321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednotlivě, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	213,550	185,00	39 506,75	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jednovrstvé omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započtených 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
			(1,8+0,5)*2*5		23,000			
			(1,2+1)*2*5		22,000			
			(1,5+2,3)*2*5		38,000			
			(1,2+1)*2*5*3		66,000			
			(0,8-0,9)*2*5		17,000			
			(0,8+1,15)*2*5		19,500			
			(1+1,805)*2*5		28,050			
			Součet v č. D. 1.1.b4		213,550			
165	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepěním páskou	m2	210,406	55,00	11 572,33	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -101 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99. 10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
			2,9*2,9		8,526			
			1,2*2,45		2,940			
			1,8*2*17		61,200			
			0,9*2		1,800			
			1*2*2		4,000			
			0,6*0,9*2		1,080			
			1,5*1,5		2,250			
			1,8*2		3,600			
			8,65*2,6		22,490			
			1,2*2,1		2,520			
			100		100,000			
			Součet v č. D. 1.1.b15,16		210,406			
166	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkládů apod.	m	926,000	62,00	57 412,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkládů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					

WV	926 v. č. D. 1.1. b4			926,000		
167	K 621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omezených ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledy	m2	514,292	41,30	21 240,26 CS ÚRS 2017 01
WV	670, 1-(11,4+17*5)*0,4*2,232,928 v. č. D. 1.1. b2			514,292		
168	K 621142001	Patážení vnějších ploch pleťovým v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele podhledů	m2	514,292	120,00	61 715,04 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.				
WV	670, 1-(11,4+17*5)*0,4*2,232,928 v. č. D. 1.1. b2			514,292		
169	K 621211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	232,928	350,00	81 524,80 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité vyztužené tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní lenkovostí omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.				
WV	(0,7+1+1+0,5+0,5)*3*12			133,200		
WV	(41,485-25)*1,5			99,728		
WV	Saučet v. č. D. 1.1. b3 XPS 100mm			232,928		
170	M 283763720	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, pala či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 100 mm	m2	237,587	256,00	60 822,27 CS ÚRS 2017 01
WV	232,928*1,02 přepočtené koeficientem množství			237,587		
171	K 621221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	3,970	410,00	1 627,70 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité vyztužené tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.				
WV	(2,771+1,5*4+1,153)*0,4 v. č. D. 1.1. b7			3,970		
172	M 631515310	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 140 mm	m2	4,049	238,00	963,66 CS ÚRS 2017 01

173	K	621531021	3,97*1,02 Přepočtené koeficientem množství Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	769,949	210,00	161 689,29 CS ÚRS 2017 01
	WV		670,1*(11,4+17*5)*0,42*v.č.D.1.1.b2		747,220		
	WV		(0,7-1-1-0,5-0,5-3)*2*0,1*12		16,080		
	WV		(41,485+25)*0,1		6,649		
	WV		Součet v.č.D.1.1.b3 XPS 100mm		769,949		
174	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	97,304	35,70	3 473,75 CS ÚRS 2017 01
	WV		(2,8+17+28,555)*1,6		77,368		
	WV		6,23*3,2		19,936		
	WV		Součet v.č.D.1.1.b4		97,304		
175	K	622142001	Patažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružin, na plíném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	97,304	89,00	8 660,06 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznamka k souboru cen:				
	WV		1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.				
	WV		(2,8+17+28,555)*1,6		77,368		
	WV		6,23*3,2		19,936		
	WV		Součet v.č.D.1.1.b4		97,304		
176	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	192,800	12,00	2 313,60 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznamka k souboru cen:				
	WV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejdou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.				
	WV		(11,4+17*5)*2*v.č.D.1.1.b2		192,800		
177	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	202,440	15,70	3 178,31 CS ÚRS 2017 01
	WV		192,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		202,440		
178	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	2 366,640	12,00	28 399,68 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznamka k souboru cen:				
	WV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejdou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.				
	WV		2,94+2,9*2		8,740		
	WV		1,2+2,45*2		6,100		
	WV		(1,8+2)*2*17		129,200		
	WV		(0,9+2)*2		5,800		
	WV		(1+2)*2*2		12,000		
	WV		(0,6+0,9)*2*2		6,000		
	WV		1,5*4		6,000		
	WV		2000		2 000,000		
	WV		(11,4+17*5)*2		192,800		
	WV		Mezisoučet v.č.D.1.1.b4 vnitřní AL		2 366,640		

179	M	590514741	lišta rohová pro vnitřní omítky	m	2 484,972	8,00	19 879,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		2366,64*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2 484,972			
180	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	315,497	350,00	110 423,95	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a tatičkovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtlačné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, zhráté lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A07 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lšt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zatek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	VV		(3,242+5,308-10,8+8,404)*3,25		90,201			
	VV		-1,9*2,05		-3,895			
	VV		17,6*3,7		65,120			
	VV		25,08*1,2-1,167*1,2+(11,229-0,8+2,2+2+8,1+3,8)*1,2		65,251			
	VV		(3,8+23,907+0,987+15,656+4)*1,2		58,020			
	VV		1*4*0,85*12		40,800			
	VV		V.č.D.1.1.b3 XPS 100		315,497			
181	M	283763720	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 100 mm	m2	321,807	256,00	82 382,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		315,497*1,02 Přepočtené koeficientem množství		321,807			
182	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	193,406	193,00	37 327,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek teploizolačním lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtlačné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; zhráté lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2. - 1... Montáž kontaktního zateplení					
	VV		(1+2)*2*2		12,000			
	VV		3+2,9*2		8,800			
	VV		(1,8+2)*2*17		129,200			
	VV		(0,9+2)*2		5,800			
	VV		1,2+2,45*2		6,100			
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		(0,6+0,9)*2*2		6,000			
	VV		(1,5*4+1,153)*2-2,6*2		19,506			
	VV		Součet v.č.D.1.1.b4		193,406			

183	M	631515180	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0.036$ tl. 40 mm	m2	59,182	80,00	4 734,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		193,406*0,3*1,02 v.č.D.1.1.b4					
184	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	59,182			
					423,605	350,00	148 261,75	CS ÚRS 2017 01
Poznamánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklolátkové vyztužné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
PSC								
	VV		1,2*3,5		4,200			
	VV		(3,8+0,14+25,13+43,12)*6		433,140			
	VV		3*3,6		10,800			
	VV		-1,8*2*17		-61,200			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		(2,771+1,5*4+1,153)*5,75		57,063			
	VV		-1,5*2,6*4-1,153*2,6		-18,598			
	VV		Součet v.č.D.1.1.b4		423,605			
185	M	631515310	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0.036$ tl. 140 mm	m2	432,077	238,00	102 834,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		423,605*1,02 Přepočtené koeficientem množství		432,077			
186	K	622225134	Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky přes 120 do 160 mm stěn, plochy jednotlivé přes 0,5 do 1,0 m2	kus	16,000	1 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2017 01
Poznamánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) vyřiznutí otvoru pro vložení opravné části, b) upevnění vkládaných desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, desek přes 0,1 m2 lepením a talířovými hmoždinkami, včetně jejich dodávky, c) přestěrkování vkládaných izolačních desek, d) vložení sklolátkové tkaniny s přesahem. 2. Vyměření opravy zateplení je rovna velikosti plochy vkládané části.								
PSC								
	VV		4*12 v.č.D.1.1.b4		16,000			
187	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami	m	268,443	85,30	22 898,19	CS ÚRS 2017 01
Poznamánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve výši 5%. 3. Polozáklad - 2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení osazení nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení robovníku již započteny.								
PSC								
	VV		(3,242+5,308-10,8+8,404)		27,754			
	VV		17,6		17,600			
	VV		25,08*1,2+1,167*1,2-(11,229+0,8+2,2+2+8,1+3,8)		59,625			
	VV		(3,8+23,907-0,987-15,656+4)		48,350			

VV		0,6*4*12					28,800			
VW		Mezisoučet 100mm				m	182,129			
VW							0,000			
VW		1,2	(3,8+0,14+25,13+43,12)				1,200			
VW		3					72,190			
VW			(2,771+1,5*4-1,153)				3,000			
VW		Mezisoučet 140mm					9,924			
VW			Součet V.č.D.1.1.b,4				86,314			
VW							0,000			
	188 M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm			m	268,443	128,00	11 600,64	CŠ ÚRS 2017 01
VW			86,314*1,05				90,630			
	189 M	590516470	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 10 cm, 0,95/200 cm			m	191,235	97,60	18 664,54	CŠ ÚRS 2017 01
VW			182,129*1,05				191,235			
	190 K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod., lepených do tmelu			m	1 009,439	49,20	49 664,40	CŠ ÚRS 2017 01
PSC			Podmínka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt; 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky liští; tyto se oceňují ve specifikaci. Zvlášť lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.							
VW			1*2+1,8*17+0,9+1,5+0,6*2-1,5*4+1,153+1,2				44,553			
VW			Mezisoučet parapetní				44,553			
VW							0,000			
VW			(1*2*2)*2				10,000			
VW			3+2,9*2				8,800			
VW			(1,8+2*2)*17				98,600			
VW			0,9+2*2				4,900			
VW			1,4+2,45*2				6,300			
VW			1,5*3				4,500			
VW			(0,6--0,9*2)*2				4,800			
VW			1,5*4+1,153+2,6*2				12,353			
VW			1,2-2,1*2				5,400			
VW			155,653 vnitřní				155,653			
VW			14,3-25+1,5*3*2+14*3*2-1,5*4*3				150,300			
VW			Mezisoučet APU				461,606			
VW							0,000			
VW			44,553				44,553			
VW			Mezisoučet nadpraží				44,553			
VW							0,000			
VW			155,653+d				161,653			
VW			2,771+1,5*4-1,153				9,924			
VW			43,12+3,8+25,13				72,050			
VW			200				200,000			
VW			Mezisoučet rohové				443,627			
VW							0,000			
VW			8,8+6,3				15,100			

[illegible]

VV	(1,2+2,45*2)*0,3	1,830			
VV	1,5*3*0,3	1,350			
VV	(0,6+0,9*2)*0,3*2	1,440			
VV	(1,5*4-1,153)*-2,6*2)*0,3	3,706			
VV	(3,242+5,308-10,8+8,404)*3,25	90,201			
VV	-1,9*2,05	-3,895			
VV	Mezisoučet v.č. D.1.1.b3,4	554,927			
201 K	623131121		m2	42,90	981,55 CS ÚRS 2017 01
VV	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo sloupů	22,880			
VV	0,4*4*3,2*4-0,4*4*0,5*3 v.č. D.1.1.b3	22,880			
202 K	623142001		m2	189,00	4 324,32 CS ÚRS 2017 01
VV	Patření vnějších ploch pleťovím v pláše nebo pružích, na plíném podkladu sklovláknitým vtlačeníím do tmelu pilířů nebo sloupů	22,880			
PSC	Poznámka k souboru cen:				
VV	1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na trefi.				
VV	0,4*4*3,2*4-0,4*4*0,5*3 v.č. D.1.1.b3	22,880			
203 K	623511111		m2	581,00	13 293,28 CS ÚRS 2017 01
VV	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná pilířů nebo sloupů	22,880			
VV	0,4*4*3,2*4-0,4*4*0,5*3 v.č. D.1.1.b3	22,880			
204 K	629991011		m2	29,70	6 249,06 CS ÚRS 2017 01
VV	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího adkrýtí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou	210,406			
PSC	Poznámka k souboru cen:				
VV	1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.				
VV	2,94*2,9	8,526			
VV	1,2*2,45	2,940			
VV	1,8*2*17	61,200			
VV	0,9*2	1,800			
VV	1*2*2	4,000			
VV	0,6*0,9*2	1,080			
VV	1,5*1,5	2,250			
VV	1,8*2	3,600			
VV	8,65*2,6	22,490			
VV	1,2*2,1	2,520			
VV	100	100,000			
VV	Součet v.č. D.1.1.b15,16	210,406			
205 K	631311125		m3	2 950,00	314 605,70 CS ÚRS 2017 01
VV	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	106,646			

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefabrikovaných panelů (např. v kandelech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínových potek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zatěmnováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní srážení povrchu potěru s urovňovacím vibračním lisem nebo dřevěným hladítkem.

PSC

VV 42,6*16,6-2,69*6,1-(6,1+2,9)*0,5*3,2+3,2*7,5*V.č.D.1.1.b4 na podlahových panelech 1.np 700,351

211	K	632450134	m2	418,40	282 985,26	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	----	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefabrikovaných panelů (např. v kandelech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínových potek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zatěmnováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní srážení povrchu potěru s urovňovacím vibračním lisem nebo dřevěným hladítkem.

PSC

VV 42,6*16,6-2,69*6,1-(6,1+2,9)*0,5*3,2

Součet v č. D. 1.1. b5 na panelech střechy

676,351
676,351

212	K	632451024	m2	223,00	4 408,71	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	----	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Užití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní srážení povrchu potěru s urovňovacím vibračním lisem nebo dřevěným hladítkem.

PSC

VV (1,8*17+0,9+1*2+0,6*2+1,5+8,63-1,2)*0,4*V.č.D.1.1.b15,16 parapety
VV 3,6*0,375*V.č.D.1.1.b4 mezipodesta

18,420
1,350
19,770

Součet

213	K	632451109	m2	600,00	607 380,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	----	--------	------------	----------------

VV Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm 1 012,300

15,75+10,16+95,58+57,97+12,17-28,35-6,6*13,9+21,6*17,8-10,9*29*V.č.D.1.1.b4 1 012,300

214	K	63411114	m	58,40	78 544,96	CS ÚRS 2017 01
-----	---	----------	---	-------	-----------	----------------

VV Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm
VV (4,2-3,75)*2
VV (2,35+4,35)*2
VV (2,9+4,05)*2
VV (15-19,3)*2
VV (4,7+1,5)*2
VV (3,797+2,684)*2

15,900
13,400
13,900
68,600
12,400
12,962

VV	(6,7+3,5)*2	20,400
VV	(3,55+6,7)*2	20,500
VV	(3,545+6,7)*2	20,490
VV	(3,55+6,7)*2	20,500
VV	(1,5+0,9)*2	4,800
VV	(3,55+6,7)*2*6	123,000
VV	(0,9+1,5)*2*3	14,400
VV	(5,94+5,35)*2	22,580
VV	(3,5+4)*2	15,000
VV	(3,15+3,5)*2	13,300
VV	(3,55+7,25)*2*2	43,200
VV	(1,5+0,9)*2	4,800
VV	(32,5+9,6)*2	84,200
VV	(7,325+3,5)*2	21,650
VV	(3,6+7,325)*2	21,850
VV	(12+3,8)*2	31,600
VV	(3,875+2,5)*2	12,750
VV	(3,875+2)*2	11,750
VV	(1+1,35)*2*3	14,100
VV	(3+2,255)*2	10,510
VV	(3+1,8)*2	9,600
VV	(1,25+0,9)*2	4,300
VV	(0,9+1,25)*2*2	8,600
VV	(2+1,65)*2	7,300
VV	(2,85+0,9)*2	7,500
VV	(2,15+2,5)*2	9,300
VV	(1,6+1,45)*2	6,100
VV	(1,6+1,45)*2	6,100
VV	(1,605+1,15)*2	5,510
VV	(1,15+1,395)*2	5,090
VV	(3,25+1,95)*2	10,400
VV	(0,9+1,35)*2*2	9,000
VV	(0,851+1,7)*2*2	10,204
VV	(1,8+2,5)*2	8,600
VV	(2+2,2)*2	8,400
VV	(2+1,98)*2	7,960
VV	(5,25+3,5)*2	17,500
VV	(3,95+4,78)*2	17,460
VV	(5,05+0,4+0,7)*2	12,300
VV	(0,1+3,275+7,555)*2	21,860
VV	(3,375+7,38+0,175)*2	21,860
VV	(3,375+7,38+0,175)*2	21,860
VV	(20,2+10+1,2+2)*2	65,200
VV	(5+2,1+1,08)*2	16,360
VV	(16,5+9,6)*2	52,200
VV	(3,65+4,225)*2	15,750
VV	(1,2+1,39)*2	5,180
VV	(1,15+1)*2	4,300
VV	(2,075+1,15)*2	6,450

VV		(0,95+1,25)*2	8,800						
VV		(2+1,825)*2	7,650						
VV		(2,65+1,35)*2	8,000						
VV		(1,645+1,759)*2	6,808						
VV		(2,46+1,31)*2	7,520						
VV		(3,055+0,525+4,3)*2	15,760						
VV		(0,8+1,15)*2	19,500						
VV		(0,9+0,8)*2	3,400						
VV		(0,375+1,55)*2	3,850						
VV		(1-1,805)*2	5,610						
VV		(3,116+1,905+2,52)*2	15,082						
VV		(3,5+2,52)*2	12,040						
VV		1,055+3,625+3,298+1,385+3,169	12,532						
VV		(7+3,605)*2	21,210						
VV		3,5-2,52+1,159-3,298-0,188	10,665						
VV		(2,25+3,45)*2	11,400						
VV		(3,45-2,2)*2	11,300						
VV		(6,9+5,6)*2	25,000						
VV		(1,35-1,165)*2	5,030						
VV		(1,35-0,9)*2	4,500						
VV		(1,2+1,35)*2	5,100						
VV		(0,9+1,35)*2	4,500						
VV		(1,35+0,8)*2	4,300						
VV		(1,35+1,3)*2	5,300						
VV		3,625-3,052-1,5+7,4+3,3+1,1+3,1-1,8+0,58-3,8-7	39,305						
VV		Mezisoučet v.č. D.1.1.b4	1 344,948						
VV		Součet	0,000						
215	K	650501501		m	52,900	300,00		15 870,00	
VV		Objektová dilatace podlahy							
		34+7,5-11,4*v.č.D.1.1.b4	52,900						
216	K	650501502		m	28,000	300,00		8 400,00	
VV		Objektová dilatace stěn							
		7*4*v.č.D.1.1.b4	28,000						
217	K	650501503		m	52,900	300,00		15 870,00	
VV		Objektová dilatace stropu							
		34+7,5+11,4*v.č.D.1.1.b4	52,900						
D	8	Trubní vedení						28 560,00	
218	K	850501501		kus	2,000	280,00		560,00	
VV		Kontrola, prověření, stávajících šachet, případné odstranění							
219	K	850501502		kč	1,000	28 000,00		28 000,00	
VV		Kontrola, prověření, stávajících šachet, případné odstranění							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						852 677,57	
220	K	916231213		m	30,000	124,60		3 738,00	CS ÚRS 2017 01
VV		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením laže, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do laže z betonu prostého těžce značky							

Poznámková k souboru cen:

1. V cenách chodníků obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do laze z kamenné rýžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do laze z betonu prostého i náklady na dobání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boxních opěr. 2. Část laze z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Laže pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dobání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV		30°v, č. C.3.1		30,000	
221	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	30,000
222	K	916991121	Laže pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20	m3	1,350
VV			30°v, 3°v, 15°v, č. C.3.1		1,350
223	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šířky tj. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	618,377
VV					23,80
VV					14 717,37 CS ÚRS 2017 01

Poznámková k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí podorysná vzdálenost, měřená od vnitřníka lže sloupků zobrazení k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lži.

PSC

VV			(11,105+43,12+1,5+25,13+3,8+1,5-12)*6,3°v, č. D.1.1.b4		618,377
224	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	55 653,930
VV					0,60
VV					33 392,36 CS ÚRS 2017 01

Poznámková k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí podorysná vzdálenost, měřená od vnitřníka lže sloupků zobrazení k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lži.

PSC

VV			618,377*90°v, č. D.1.1.b4		55 653,930
225	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tl. 4 do 300 kg/m2 šířky tj. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	618,377
VV					9,10
VV					5 627,23 CS ÚRS 2017 01

Poznámková k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

PSC

VV			(11,105+43,12+1,5+25,13+3,8+1,5-12)*6,3°v, č. D.1.1.b4		618,377
226	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken	m2	618,377
VV					2,10
VV					1 298,59 CS ÚRS 2017 01

Poznámková k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.

PSC

VV			(11,105+43,12+1,5+25,13+3,8+1,5-12)*6,3°v, č. D.1.1.b4		618,377
227	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	55 653,930
VV					0,07
VV					3 895,78 CS ÚRS 2017 01

Poznámková k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.

PSC

VV			618,377*90°v, č. D.1.1.b4		55 653,930
----	--	--	---------------------------	--	------------

228	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken (11, 105+43, 12+1, 5+25, 13+3, 8+1, 5+12)*6, 3 v. č. D. 1.1.b4	m2	618,377	1,40	865,73	CS ÚRS 2017 01					
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	618,377								
229	K	949101111		m2	2 408,730	27,65	66 601,38	CS ÚRS 2017 01					
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 70,46+670,1 v. č. D. 1.1.b3 Mezisoučet						740,560 740,560 0,000 734,500 243,280 329,580 189,340 171,470 1 668,170 0,000 2 408,730				
			15,75+10,16+95,58+57,97+12,17+28,35+10,12+292,14+21,26+23,77+0,8+23+1,35+23-23+1,36+23+23+1,36+23+23+1,36 22,51+32,35+9,52+14+25+1,36+25+4,05+8,01+1,22+1,22+6,73+1,22+3+7,11+66,76+3,6 1-3,52+1,19+1,19+3,6-1,67 1,15+2,94+2,89+12,48+7,61+7,17+5,91+16,2+145,99+3,46+0,92+25,71+25,3+0,92+26, 04+18,38+5,63+0,92+0,72+19,24 2,1+1,85+2,32+1,58+2,57+5,37+0,58+0,92+11,66+40,7+25,81+25,92+4,05+1,13-3,25+ 1,12+1,25+8,07+9,6+1,18+38,31 9,61+1,08+6,11+24,48+2,78+2,82+1,75+7,77+7,73+38,87+5,26+3,74+33,69+2,1+14,26 +1,19+1,25-6,98 Mezisoučet v. č. D. 1.1.b4 Součet	m2	9,000	37,45	337,05	CS ÚRS 2017 01					
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, a výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2									
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. (3+3)*1,5 v. č. D. 1.1.b4 Vylisování neustavovacího prostředku pro uzavírání otvorů vrtové neustavovací výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světle						9,000				
			Lešení podlaží do 1 m	m2	1 738,630	28,76	50 003,00	CS ÚRS 2017 01					
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jedinou třetinou plochy. 2. Střechy plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221, 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 70,46 v. č. D. 1.1.b3 Mezisoučet						70,460 70,460 0,000				

VV	15,75+10,16-95,58+57,97+12,17+28,35+10,12+292,14+21,26+23,77+0,8+23+1,35-23+23+1,36+23+23+1,36+23+23-1,36	734,500			
VV	22,51-32,35-9,52+14-25+1,36-25+4,05-8,01+1,22+1,22+2,22+6,73-1,22+3-7,11+66,76+3,61+3,52+1,19-1,19+3,6+1,67	243,280			
VV	1,15+2,94-2,89+12,48+7,61+7,17-5,91+16,2+145,99-3,46+0,92+25,71+25,3+0,92-26,04+18,38-5,63+0,92+0,72+19,24	329,580			
VV	2,1+1,85+2,32+1,58+2,57+5,37+0,58+0,92+11,66+40,7+25,81+25,92+4,05+1,13-3,25+1,12+1,25-8,07+9,6+1,18+38,31	189,340			
VV	9,61+1,08-6,11+24,48+2,78+2,82-1,75+7,77+7,73-38,87+5,26-3,74+33,69+2,1-14,26-1,19+1,25+16,98	171,470			
VV	Mezisoučet v.č.D.1.1.b4	1 668,170			
VV		0,000			
VV	Součet	1 738,630			
232 K	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zamezení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů Vyčištění ostatních objektů, prostoru a ploch po stavebních pracích	m2	1 720,100	7,00	12 040,70
VV	670,1 v.č.D.1.1.b3		670,100		
VV	(50+55)*10 v.č.D.1.1.b4		1 050,000		
VV	Součet		1 720,100		
233 K	Osazování ořbových kovových prvků se zařutím maltou cementovou, 00	kus	9,000	175,00	1 575,00
234 M	Osazování kapes nebo připravených otvorů Osazování ručních hasících přístrojů bez jejich dodání	kus	9,000	840,00	7 560,00
235 K	Přístroje hasící ruční průškové TEPOSTOP PG 6 LE	kus	50,000	84,00	4 200,00
236 K	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů Osazování bezpečnostních tabulek a tabulek PBK včetně jejich dodání	m2	194,423	38,25	7 436,68 CS ÚRS 2017 01
VV	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 100 mm		71,046		
VV	(0,335+2,8-0,5+1-1,2+2,5*2+2,1*2+1,4+1,9*2-1,1)*3,33		123,377		
VV	(1,6-3,1-1,1+11+0,7+1,85+1,9+3,3+1,7*2+2+1,9+1,4+1+2,3+0,5)*3,33		194,423		
VV	Součet v.č.D.1.1.b1				
237 K	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm	m2	569,763	46,00	26 209,10 CS ÚRS 2017 01
VV	(3,7+4,4-2,7*2+1+2,7+1,2+0,875+6,8-2-2)*3,33		100,150		
VV	(1,25*2+3,6+7,6+14,4+4,78-2,71+2,2-2,9+5,775)*3,33		154,728		
VV	(4,175+4,2+2,8-3,18+2+0,455+1,3+2,8-7,7+4,4)*3,33		109,923		
VV	(4,6+1,3+7,6-3-7,6-4-1+2,45-2,6-1,1+6,5+1,5*2-2,1+1+3,6)*3,33		204,962		
VV	Součet v.č.D.1.1.b1		569,763		
238 K	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápencementovou, objemu přes 1 m3	m3	54,895	288,00	15 809,76 CS ÚRS 2017 01
PSC	1. Bourání přílohy o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.				
VV	(6,9-3,3)*3,33*0,2		6,793		
VV	(6+2,45)*3,33*0,3		8,442		
VV	7,2*3,33*0,45		10,789		
VV	(5,6+1,6-0,9)*3,33*0,4		10,789		

VV		(7,505+0,675+4,3+2)*3,33*0,375				18,082			
VV		Součet v.č.D.1.1.b1		m3		54,895			
239	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3		6,727	1 650,00	11 099,55	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a - 2211 jako bourání zdíva nadzákladového železobetonového.						
VV			6,06*0,74*1,5 v.č.C.3.1						
240	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2		6,727			
VV			24,19+25,09+24,12+24,29+28,06+28,05+26,09+26,61+13,97+23,93+10,2+9,5+21,83+39,54 v.č.D.1.1.b1	m2		746,860	46,00	34 355,56	CS ÚRS 2017 01
VV			41,34+1,15+7,57+7,2+22,07+1,17+1,17+2,59+1,27+1,02+1,26+1,44+1,62+1,7+1,0			325,470			
VV			3+19,14+2,59+1,27+0,92+1,26			120,220			
VV			0,92+1,26+1,26+1,14+1,09+1,08+1,03+82,71+0,92+28,59+0,92+9,7+3,44+0,99+5,52+6,			153,440			
VV			1+0,72+3,01+1,19+1,19+1,19+0,66			147,730			
VV			3,01+1,19+1,19+1,8+4,15+38,43+3,31+2,75+1+1,62+5,15+11,56+0,99+1+1,12+1,41+3,			746,860			
VV			04+14,72+8,1+19,98+2,34+19,87						
VV			Součet v.č.D.1.1.b1						
241	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tváří nebo desek šířky do 500 mm	m		51,570	31,43	1 620,85	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			1. V cenách jsou započteny i náklady na bourání obetvanování žlabu a případné bourání betonového laže. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebrání žlabu. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.						
VV			39,17+12,4 v.č.C.3.1						
242	K	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3		51,570			
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			1. V položkách jsou i náklady na bourání základu pro palisády.						
VV			(9,47+4,22)*2*2*0,2*1,2 v.č.C.3.1						
243	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy armítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm	m2		13,142			
VV			250 v.č.D.1.1.b1			271,000	29,75	8 062,25	CS ÚRS 2017 01
VV			6*3,5 v.č.D.1.1.b4			250,000			
VV			Součet			21,000			
VV			Hrubeš kam spicováním plošne nebo rovným ostřem zava z činel palených rovným						
244	K	967031132	ostření, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo	m2		271,000			
VV			lubená vápenná zava						
VV			0,375*1,5*2						
VV			0,375*0,9*2*2						
VV			0,375*1,5*2						
VV			0,375*1,5						
VV			0,375*0,9*2*2						
VV			0,375*0,33*2						
VV			0,3*2,02*2						
VV			0,375*2*4						
VV			0,375*3,3*2						

VV	Součet v.č. D.1.1.b1	12,448			
245 K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	114,200	17 746,68 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.			
VV		0,8*2*26+0,6*2*38+0,9*2*15 v.č. D.1.1.b1		114,200	
246 K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	36,790	4 378,01 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.			
VV		1,3*2,1+1,4*2,2*2+1,8*2+1,1*2*11 v.č. D.1.1.b1		36,790	
247 K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 1 do 2 m ²	m ²	1,800	270,90 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2. Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.			
VV		1,2*1,5 v.č. D.1.1.b1		1,800	
248 K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m ²	m ²	13,320	1 435,90 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2. Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.			
VV		1,5*2,4*3+1,2*2,1 v.č. D.1.1.b1		13,320	
249 K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 4 m ²	m ²	65,520	5 549,54 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2. Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.			
VV		3*2,4*5+6,15*2,4*2		65,520	
250 K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 1 m ² , tl. do 600 mm	m ³	0,709	679,93 CS ÚRS 2017 01
VV		0,6*0,9*0,3752		0,405	
VV		0,31*1,5*0,375		0,174	
VV		1,05*0,33*0,375		0,130	
VV		Součet v.č. D.1.1.b1		0,709	
251 K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m ² , tl. do 300 mm	m ³	0,606	320,70 CS ÚRS 2017 01
VV		1*2,02*0,3 v.č. D.1.1.b1		0,606	

252	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 600 mm	m ³	9,831	597,10	5 870,09 CS ÚRS 2017 01
	VV		1,2*1,5*0,375		0,675		
	VV		1,5*1,5*0,375		0,844		
	VV		1,5*0,9*0,375*2		1,013		
	VV		1*2*0,375*2		1,500		
	VV		4,686*3,3*0,375		5,799		
	VV		Součet v.č.D. 1.1.b1		9,831		
253	K	971052631	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m ² , tl. do 150 mm	m ²	12,514	434,70	5 439,84 CS ÚRS 2017 01
	VV		1,44*2,14*3+1,44*2,27*2 v.č.D. 1.1.b30		12,514		
254	K	973031325	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m ² , hl. do 300 mm	kus	4,000	128,10	512,40 CS ÚRS 2017 01
	VV		4 v.č.D. 1.1.b4 pro osazení ocelových nosníků mezipodestý		4,000		
255	K	973031812	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	72,000	73,50	5 292,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		18*4 v.č.D. 1.1.b4		72,000		
256	K	973031813	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	260,000	86,00	22 360,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		65*4 v.č.D. 1.1.b4		260,000		
257	K	973031824	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	124,000	124,50	15 438,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		31*4 v.č.D. 1.1.b4		124,000		
258	K	973031825	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 450 mm	m	12,000	200,90	2 410,80 CS ÚRS 2017 01
	VV		4*2-1*4 v.č.D. 1.1.b4		12,000		
259	K	974031666	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	57,800	154,00	8 901,20 CS ÚRS 2017 01
	VV		1,1*2-1,3*9+1,5*2-2*4-2,6*6+3,1*2-3,7*3 v.č.D. 1.1.b1		57,800		
260	K	977211111	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	28,900	497,00	14 363,30 CS ÚRS 2017 01
	VV		Poznámka k souboru cen:				
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.				
	VV		(1,44-2,14)*2*3		21,480		
	VV		(1,44-2,27)*2		7,420		
	VV		Součet v.č.D. 1.1.b30		28,900		
261	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m ²	746,860	16,52	12 338,13 CS ÚRS 2017 01
	VV		Poznámka k souboru cen:				
	VV		1. Položky lze použít i pro otlučení otlučení sádkových, hlíněných apod. vnitřních omítek.				
	VV		24,19+25,09+24,12+24,29+28,06+28,05+26,09+26,61+13,97+23,93+10,2+9,5+21,83-39,54 v.č.D. 1.1.b1		325,470		

WV	41,34+1,15+7,57+7,2-22,07+1,17+1,17+2,59+1,27-1,02+1,26+1,44+1,62+1,7+1,0	120,220			
WV	3+19,14+2,59-1,27+0,92+1,26				
WV	0,92+1,26+1,26+1,14+1,09+1,08-1,03+82,71+0,92+28,59+0,92+9,7+3,44+0,99-5,52+6,	153,440			
WV	1+0,72+3,01+1,19+1,19+0,66				
WV	3,01+1,19+1,19+1,8-4,15+38,43+3,31+2,75-1-1,62+5,15+11,56+0,99+1+1,12-1,41+3,	147,730			
WV	04-14,72-8,1+19,98+2,34+19,87				
WV	Součet v.č.D.1.1.b1	746,860			
262	K 978013191	m2	30,75	1 774,058	54 552,28 CS ÚRS 2017 01
PSC					
WV	Polozky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlinitých apod. vnitřních omítek.				
WV	(4,3+1,2)*2*3,33	36,630			
WV	(2,9+4,3)*2*3,33	47,952			
WV	(39+28,6)*2*3,33	450,216			
WV	(5,6*2+1,4*8-1,2*6+6*2+6,8*2-1,9*4+1*2+1,3)*3,33	220,113			
WV	(1,8*2+0,5*2-0,425*2+1,6*2)*3,33	28,805			
WV	5*2*3,33	33,300			
WV	(1,4+3,7-0,8+1,1)*2*3,33	46,620			
WV	2,5*2*3,33	16,650			
WV	(1,2*2+0,9*2+1,1*2+0,8*2)*3,33	26,640			
WV	(1,1*2+0,8*2+1,4*2+1,1*2)*3,33	29,304			
WV	1,2*4*3,33	15,984			
WV	(7,4-1,4+1,1+1,1+0,8)*2*3,33	78,588			
WV	6,7*2*3,33	44,672			
WV	6,2*2*3,33	41,292			
WV	(1,4*2-1,1*2+1,1*2+0,8*2)*3,33	29,304			
WV	(1,5*2+1,1*2+1,3*2+1*2)*3,33	32,634			
WV	(7,2+2,8)*2*3,33	66,600			
WV	(2,4+2,5)*2*3,33	32,634			
WV	(1,5+2,3)*2*3,33	25,308			
WV	(3,8+4,8)*3,33	28,638			
WV	(4,2+3,7)*2*3,33	52,614			
WV	(2,4+3)*2*3,33	35,964			
WV	(8,3+3,6)*2*3,33	79,254			
WV	(4,7-1,5)*2*3,33	41,292			
WV	(15-15+5)*2*3,33	233,100			
WV	Součet v.č.D.1.1.b1	1 774,058			
263	K 978059241	m2	135,80	19,200	2 607,36 CS ÚRS 2017 01
PSC					
WV	Polozky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlinitých apod. vnitřních omítek.				
WV	(0,8-0,4)*2*4*2*v.č.D.1.1.b4	19,200			
264	K 978801501	kus	350,00	2,000	700,00
WV	Bourání a likvidace stávající šachty				
WV	2*v.č.D.1.1.b2			2,000	
265	K 979054451	m2	24,85	420,000	10 437,00 CS ÚRS 2017 01
PSC					
WV	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíem očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem				

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro odštěpení vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do láže ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje celou souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

420 v. č. C. 3.1

266	K	980801501	Demontáž a bourání ostatních konstrukcí jinde neuvedených	hodin	420,000	75,00	12 000,00
267	K	980801502	Demontáž a bourání ostatních konstrukcí jinde neuvedených	hodin	160,000	75,00	48 000,00
268	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	97,850	1 023,16	95 000,41 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určuje součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních útupků. Tloušťka stropní konstrukce se určuje včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlak a samostatné trámy. Objem stropní konstrukce se započítává objemem daným součinem podlahové plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

PSC

6*4*0,52+(3+3+3,5+4)*3*0,5-18*2*0,6-18*3*0,5 v. č. D. 1.1. b1 kce rampy a podchodu

269	K	988151050	Informační systém - hliníkové tabule vstupní 250/80cm, popisy, včetně upevňovacích úchytů	kus	3,000	13 800,00	41 400,00
270	K	988151051	Informační systém - hliníkové tabule schodišťové a chodbové 100/50cm, popisy, včetně upevňovacích úchytů	kus	3,000	9 000,00	27 000,00
271	K	988151052	Informační systém - dveřní informační tabulky 21/15cm	kus	213,000	520,00	110 760,00
			(6-21+5+3+8+1+11+3+5+2+2-1)*3 v. č. D. 1.1. b14		213,000		

Přesun sutě

309 737,59

272	K	997013152	Vnitřní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1 151,049	53,87	62 007,01 CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-----------	-------	--------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V řenkách -3111 až -3217 jsou započítány i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedení výšku budovy, c) naložení na vodorovnou dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije šroz nebo zařízení investiční (např. výťah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy sutě cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem slouží se ocenění cenami souboru cen 997 01-33 Šroz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

273	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18 416,784	4,07	74 956,31 CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	------------	------	--------------------------

Pozvánka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

VV		1151,049*16	Přepočtené koeficientem množství	18 416,784		
274	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 151,049	129 999,47 CS ÚRS 2017 01

Pozvánka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz sutí na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

PSC

275	M	946201100	uložení odpadu - zemina a kamení	t	139,200	2 784,00 CS ÚRS 2017 01
VV			58-81,2		139,200	
276	M	946202500	uložení odpadu - směsné stavební a demoliční	t	14,801	740,05 CS ÚRS 2017 01
VV			1151,049*139,2-244,482-449,751-0,823-4,737-0,976-296,279		14,801	
277	M	946201300	uložení odpadu - železobeton	t	244,482	4 889,64 CS ÚRS 2017 01
VV			223,769-16,145+4,568		244,482	
278	M	946201400	uložení odpadu - cihly	t	449,751	8 995,02 CS ÚRS 2017 01
VV			148,708+98,811+81,607+25,469+17,696-7,469-3,757+2,34+1,276+1,116+1,091+0,685		390,833	
VV			+0,504-0,18+0,124		58,918	
VV			35,0147+16,166-4,492-3,245		449,751	
			Součet			

279	M	946202300	uložení odpadu - sanita (WC, umyvadlo)	t	0,823	164,60 CS ÚRS 2017 01
VV			0,487-0,232-0,104		0,823	
280	M	946202400	uložení odpadu - izolační materiály	t	4,737	9 474,00 CS ÚRS 2017 01
VV			4,065+0,672		4,737	
281	M	946201900	uložení odpadu - plasty	t	0,976	913,54 CS ÚRS 2017 01
282	M	946201200	uložení odpadu - beton	t	296,279	14 813,95 CS ÚRS 2017 01
VV			182+67,217+34,169-12,893		296,279	

D	998		Přesun hmot			202 013,67
283	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4 274,517	202 013,67 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přechodu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro sděly přechod používá zařízení investora (např. výťah v budově), užívá se pro ocenění přechodu hmot cen stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 903 756,49

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

301 179,46

D	K	71111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	913,901	6,30	5 757,58 CS ÚRS 2017 01
---	---	----------	--	----	---------	------	-------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují sklopně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV	1*2,5	2,500
VV	1*1,5	1,500
VV	1,8*2,5	18,000
VV	2,2*2,5	22,000
VV	(41,485+pi*1,8*2*0,2516)*0,7	30,810
VV	3,2*7,7	24,640
VV	10,8*7,8	84,240
VV	Mezisoučet v.č.D.1.1.b3	183,690
VV		0,000

43*17-2,69*6,1-16,1+2,9*0,5*3,2*3,8*7,9*v.č.D.1.1.b4 na podlahových panelech 1.np

Mezisoučet v.č.D.1.1.b4

VV	Součet	730,211
VV		730,211
VV		0,000
VV		913,901

285	M	111631500	Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují sklopně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.	€	0,274	38 999,70	10 685,92 CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------------------------

Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují sklopně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV	913,901*0,0003	0,274
----	----------------	-------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV		0,274
----	--	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují sklopně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV	(10,8-0,4+7,6)*2*8*3*v.č.D.1.1.b3	99,200
----	-----------------------------------	--------

Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují sklopně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV	99,2*0,00035	0,035
----	--------------	-------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV		0,035
----	--	-------

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují sklopně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV	1*2,5	2,500
VV	1*1,5	1,500
VV	1,8*2,5	18,000

VV		Součet v.č.D.1.1.B4		51,268			
296	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,225	770,40	943,74 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podílníků. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 712		Povlakové krytiny		517 579,27			
297	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m ²	715,865	6,30	4 509,95 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m ² . 42,6*16,6-2,69*6,1-(6,1+2,9)*0,5*3,2 (43,14+17,111+36,5-10,8+2,88+1,59*3+2,69)*0,3 pi*0,55*0,3*8 Součet v.č.D.1.1.B5					
298	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MU t) bal 9 kg	t	0,215	38 999,70	8 384,94 CS ÚRS 2017 01
299	K	712341559	715,865*0,0003 Přepočtené koeficientem množství provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plně	m ²	715,865	85,50	61 206,46 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m ² . 42,6*16,6-2,69*6,1-(6,1+2,9)*0,5*3,2 (43,14+17,111+36,5-10,8+2,88+1,59*3+2,69)*0,3 pi*0,55*0,3*8 Součet v.č.D.1.1.B5					
300	M	1010151880	Hydroizolace Asfaltové pásy Parazábrany Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m ²	823,245	107,10	88 169,54
301	K	712363115	715,865*1,15 Přepočtené koeficientem množství provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zalozování prostupů střešní	kus	6,000	319,50	1 917,00 CS ÚRS 2017 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m ² . 5+1*V.č.D.1.1.B5					
302	M	283220580	6*0,9 Přepočtené koeficientem množství fólie střešní mPVC na detaily 1,5 mm	m ²	5,400	111,60	602,64 CS ÚRS 2017 01
VV		5,400					

303	K	712363116	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zatolování prstůpů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm	kus	1,000	409,50	409,50 CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen:							
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Přilepek za plochu do 10 m ² .							
PSC							
VV			1"v.č.D.1.1.b5				
304	M	283220580	fólie střešní mPVC na detaily 1,5 mm	m ²	1,000		
VV			1"1,3 Přepočtené koeficientem množství				
305	K	712363117	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zatolování prstůpů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 500 mm do 1000 mm	kus	8,000	589,50	4 716,00 CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen:							
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m ² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Přilepek za plochu do 10 m ² .							
VV			8"v.č.D.1.1.b5				
306	M	283220580	fólie střešní mPVC na detaily 1,5 mm	m ²	8,000		
VV			8"2,5 Přepočtené koeficientem množství				
307	K	712363311	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m pásek rš 50 mm	kus	35,296	79,20	2 795,44 CS ÚRS 2017 01
VV			{43,14-17,111+2,88+1,59*3+2,69}/2"v.č.D.1.1.b5				
308	K	712363312	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm	kus	58,946	100,80	5 941,76 CS ÚRS 2017 01
VV			{43,14+17,111+2,88+1,59*3+2,69}/2"v.č.D.1.1.b5				
309	K	712363313	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm	kus	35,296	100,80	3 557,84 CS ÚRS 2017 01
VV			{43,14+17,111+2,88+1,59*3+2,69}/2"v.č.D.1.1.b5				
310	K	712363314	Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	23,650	91,80	2 171,07 CS ÚRS 2017 01
VV			{36,5+10,8}/2"v.č.D.1.1.b5				
311	K	712363541	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m ²	841,398	172,80	145 393,57 CS ÚRS 2017 01
Poznamka k souboru cen:							
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotven. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení přechových listů rš větší než 200 mm se oceňuje katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezování rohových a okrajových částí je dané kotvením plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.							
PSC							
VV			42,6*16,6-2,69*6,1-(6,1+2,9)*0,5*3,2				
VV			{43,14+17,111+36,5+10,8+2,88+1,59*3+2,69}*1,4				
VV			Saučet"v.č.D.1.1.b5				
312	M	1015101115	Hydroizolace Hydroizolační fólie DEKPLAN A ALKORPLAN Fólie ke kotvení	m ²	967,608	158,40	153 269,11
VV			Hydroizolační fólie z PVC-P ALKORPLAN 35176 k mechanickému kotvení 1,8 mm 841,398*1,15 Přepočtené koeficientem množství				
					967,608		

VV			10,12+292,14+21,26+23,77+0,8+23+1,36+23+23+1,36+23+23+1,36+22,51+32,35+9,52+14+25+1,36+25-25,81+25,92	696,000			
VV			Mezisoučet v.č. D.1.1.b4	696,000			
VV				0,000			
VV			Součet	766,460			
321	M	283758830	deska z pěnového polystyrenu pro výsoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 80 mm	m2	142,00	10 205,40	CS ÚRS 2017 01
VV			70,46*1,02 Přepočtené koeficientem množství		71,869		
322	M	283758811	deska z pěnového polystyrenu pro výsoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 70 mm	m2	124,00	88 030,08	
VV			(10,12+292,14+21,26+23,77+0,8+23+1,36+23+23+1,36+23+23+1,36+22,51+32,35+9,52+14+25+1,36+25-25,81+25,92)*1,02		709,920		
VV			Mezisoučet v.č. D.1.1.b4		709,920		
323	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými valně dvoustupňově	m2	27,16	18 903,36	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlahí okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.		696,000		
VV			10,12+292,14+21,26+23,77+0,8+23+1,36+23+23+1,36+23+23+1,36+22,51+32,35+9,52+14+25+1,36+25-25,81+25,92		696,000		
VV			Mezisoučet v.č. D.1.1.b4		696,000		
324	M	283758810	deska z pěnového polystyrenu pro výsoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 60 mm	m2	106,00	150 503,04	CS ÚRS 2017 01
VV			696*2,04 Přepočtené koeficientem množství		1 419,840		
325	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	94,50	7 344,73	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svázaných tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). Z. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování září; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.		63,532		
VV			(43,14+17,11+2,88+1,59*3+2,69)*0,9 v.č. D.1.1.b5		14,190		
VV			(36,5+10,8)*0,3 v.č. D.1.1.b5		77,722		
VV			Součet		79,276		
326	M	631514970	deska izolační minerální plochých střech nepochozích pevností 70 kPa λ-0.039 tl.50 mm	m2	92,00	7 293,39	CS ÚRS 2017 01
VV			77,722*1,02 Přepočtené koeficientem množství		79,276		
327	K	713141181	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby tl. izolace přes 170 mm budovy výšky do 20 m vnitřní pale	m2	84,70	57 286,93	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výstavby plochy střechy.		676,351		
VV			42,6*16,6+2,69*6,1+6,1+2,9*0,5*3,2		676,351		
VV			Součet v.č. D.1.1.b5		1 379,756		
328	M	631515040	deska izolační minerální plochých střech nepochozích pevností 70 kPa λ-0.039 tl. 120 mm	m2	212,00	292 508,27	CS ÚRS 2017 01

WV	676,351*2*1,02 v.č.D.1.1.b5	1 379,756			
329 K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólii separační z PE	m2	766,460	6,93
WV		70,460			
WV	696 v.č.D.1.1.b4	696,000			
WV	Součet	766,460			
330 M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	843,106	3,00
WV		843,106			
331 K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	37,899	316,63
WV		11 999,96			

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

332 K	725101501	B - dodávka a montáž nerezového umývadlového madla pevné délky 50cm	kus	2,000	980,00	50 512,92
WV		2 v.č.D.1.1.b18				1 960,00
333 K	725101502	C - dodávka a montáž zástěny sprchového koutu PVC - obloak	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
WV		2 v.č.D.1.1.b18				2,000
334 K	725101503	D - dodávka a montáž zástěny sprchového koutu posunovací, šířka průchodu min. 60cm	kus	1,000	5 200,00	5 200,00
WV		1 v.č.D.1.1.b18				1,000
335 K	725101504	E - dodávka a montáž plastového sedátka sklopného s ocelovými kotvami, min nosnost 150kg	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
WV		1 v.č.D.1.1.b18				1,000
336 K	725101505	F - dodávka a montáž madlo nerezové lomené 90°	kus	2,000	1 280,00	2 560,00
WV		2 v.č.D.1.1.b18				2,000
337 K	725101506	G - dodávka a montáž tyč nerez se závěsem DO na kružnicích v-220cm dl.180cm	kus	1,000	2 120,00	2 120,00
WV		1 v.č.D.1.1.b18				1,000
338 K	725101507	H - dodávka a montáž tyč nerez se závěsem DO na kružnicích v-220cm dl.350cm	kus	1,000	3 126,00	3 126,00
WV		1 v.č.D.1.1.b18				1,000
339 K	725101508	N1 - dodávka a montáž sklopné madlo nerez o 10cm delší než WC mísa	kus	2,000	1 860,00	3 720,00
WV		2 v.č.D.1.1.b18				2,000
340 K	725101509	N2 - dodávka a montáž pevné madlo nerez o 20cm delší než WC mísa s vestavěným držákem na toaletap	kus	2,000	2 900,00	5 800,00
WV		2 v.č.D.1.1.b18				2,000
341 K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	12,000	152,00	1 824,00
WV						CS ÚRS 2017 01

VV	342	K	725210821	12 v. č. D. 1.1. b1	12,000				
				Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	25,000	100,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV				25 v. č. D. 1.1. b1		25,000			
VV	343	K	725330820	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí dřevitových	soubor	3,000	158,00	474,00	CS ÚRS 2017 01
VV				3 v. č. D. 1.1. b1		3,000			
VV	344	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	25,000	60,20	1 505,00	CS ÚRS 2017 01
VV				25 v. č. D. 1.1. b1		25,000			
VV	345	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1	kus	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2017 01
VV				1 v. č. D. 1.1. b1		1,000			
VV	346	K	998725202	Přesun hmot pro zahřívání předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	504,200	0,22	110,92	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu odcizených v specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přešun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 727

Zdravotechnika - požární ochrana

VV	347	K	727121139	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 (PROMASTOP RI 501.30) D 90	kus	140,000	857,14	119 999,60	
VV				140		140,000		119 999,60	

D 762

Konstrukce tesařské

VV	348	K	762341036	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek šroubovaných na rošt 22 mm na sraz, tloušťky desky	m2	42,355	266,00	11 266,43	CS ÚRS 2017 01
----	-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahují ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

(2,88+1,59*3+2,69)*0,6

(43,14+17,11)*0,6

Součet v č. D. 1.1. b5 atika

6,204

36,151

42,355

VV	349	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,932	579,60	540,19	CS ÚRS 2017 01
----	-----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vazaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových křídla. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Natěry.

PSC

VV	42,355*0,022			0,932	
350	K 762511166	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pera a drážku 22 mm broušených, tloušťky desky	m2	28,350	430,50
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.				
VV	28,350*V.č.D.1.1.b4			28,350	
351	K 1998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,595	931,00
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D 763	Konstrukce suché výstavby				
352	K 763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikostí panelů do 0,36 m2	m2	320,000	250,00
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...				
VV	100+220*V.č.D.1.1.b13			320,000	
353	M 590360160	dodávka kazet do demontovaných podhledů 600x600x20mm	m2	140,000	940,00
VV	100*0,3+220*0,5*V.č.D.1.1.b13			140,000	
354	K 763431802	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	320,000	135,00
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.				
VV	100+220*V.č.D.1.1.b13			320,000	
355	K 763501501	Dodávka a montáž kazetového podhledu 60x60cm typ dle knihy standardů - ozn.1	m2	881,180	1 029 218,24
VV	15,75+10,16+95,58+57,97+12,17+28,35+10,12+292,14+4,05+8,01+1,22+1,22+6,73+1,2			635,110	
VV	2+1,22+1,22+7,11+66,76+3,52+1,19+1,19+3,6+1,67+2,94			246,070	
VV	12,48+7,61+7,17+5,91+16,2+18,38+6,63+2,1+1,85+2,32+1,58+40,7+4,05+1,13+3,25+1,			881,180	
VV	12+1,25+8,07+38,31+9,61+1,08+2,78+7,82+5,26+3,74+33,69+6,98			577,670	
VV	Součet V.č.D.1.1.b13			577,670	
356	K 763501502	Dodávka a montáž kazetového podhledu 60x60cm typ dle knihy standardů - ozn.2	m2	577,670	1 035,00
VV	21,26+23,77+23+1,36+23+23+1,36+23+23+1,36+22,51+9,52+14+25+1,36+			597 888,45	
VV	25+145,99+19,24+11,66+25,81+25,92+9,6+6,11+24,48*V.č.D.1.1.b13			577,670	

357	K	763501503	Dodávka a montáž kazetového podhledu 60x60cm typ dle knihy standardů - ozn. 3	m2	124,900	1 400,00	174 860,00
	VV		32,35+25,71-25,3+26,04+7,77+7,73 v.č.D.1.1.b13		124,900		
358	K	763501504	Dodávka a montáž kazetového podhledu 60x60cm typ dle knihy standardů - ozn. 4	m2	16,190	1 800,00	29 142,00
	VV		3,61+2,89+2,57+5,37+1,75 v.č.D.1.1.b13		16,190		
359	K	763501505	Dodávka a montáž kazetového podhledu 60x60cm typ dle knihy standardů - příplatek za svislou část u výškového přechodu	m	38,870	504,00	19 590,48
	VV		38,87 v.č.D.1.1.b13		38,870		
360	K	763501506	Dodávka a montáž mřížek do podhledů 150/150mm	kus	83,000	378,00	31 374,00
	VV		83 v.č.D.1.1.b13		83,000		
361	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	21 368,730	0,57	12 116,07 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k sazbě cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu ocení individuálně.							
PSC							
D	764	Konstrukce klempířské					
362	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	35,400	40,00	1 416,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		1,6*3+1,3-3,1*5+6,25*2+1,3 v.č.D.1.1.b1		35,400		
363	K	764011617	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou R5 670 mm	m	70,591	451,00	31 836,54 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k sazbě cen:				
	VV		1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z R5 střešního prvku.		70,591		
	VV		2,88+1,59*3+2,69+43,14+17,111		70,591		
	VV		Součet v.č.D.1.1.b5 atika				
364	K	764214608	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky katvené R5 750 mm	m	70,591	521,00	36 777,91 CS ÚRS 2017 01
	VV		2,88+1,59*3+2,69+43,14+17,111		70,591		
	VV		Součet v.č.D.1.1.b5 atika		70,591		
365	K	764215646	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu provedení rohu nebo koutu přes R5 400 mm	kus	4,000	50,00	200,00 CS ÚRS 2017 01
	VV		4 v.č.D.1.1.b5		4,000		
366	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z AL plechu R5 400 mm tl.1,8mm barvené	m	46,050	372,00	17 130,60 CS ÚRS 2017 01
	VV		1,8*17+0,9+1*2+0,6*2+1,5+8,65+1,2 v.č.D.1.1.b15,16		46,050		
	VV		Součet		46,050		
367	K	764226465	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu provedení rohu nebo koutu do R5 400 mm	kus	50,000	40,00	2 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV		(17-1+2+2+1+1)+2 v.č.D.1.1.b15,16	50,000			
VV		Součet	50,000			
368	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1 475,00	1 401,25 CS ÚRS 2017 01
PSC						
Poznámka k souboru cen:						
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D		766	Konstrukce truhlářské		5 334 031,06	
369	K	766101501	Č1 - dodávka a montáž čajové linky dl.210cm	kus	1,000	20 660,00
VV			1 v.č.D.1.1.b21	1,000		
370	K	766101502	Č2 - dodávka a montáž čajové linky dl.210cm	kus	1,000	25 833,00
VV			1 v.č.D.1.1.b21	1,000		
371	K	766101503	Č3 - dodávka a montáž čajové linky dl.195cm	kus	1,000	19 533,00
VV			1 v.č.D.1.1.b21	1,000		
372	K	766101504	Z1 - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.180cm	kus	7,000	18 410,00
VV			7 v.č.D.1.1.b21	7,000		
373	K	766101505	Z2 - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.180cm	kus	8,000	18 410,00
VV			8 v.č.D.1.1.b21	8,000		
374	K	766101506	Z3 - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.330cm	kus	1,000	36 044,00
VV			1 v.č.D.1.1.b21	1,000		
375	K	766101507	Z4 - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.300cm	kus	1,000	28 420,00
VV			1 v.č.D.1.1.b21	1,000		
376	K	766101508	Z5 - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.240cm	kus	1,000	23 910,00
VV			1 v.č.D.1.1.b21	1,000		
377	K	766101509	Z6 - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.210cm	kus	1,000	21 160,00
VV			1 v.č.D.1.1.b21	1,000		
378	K	766101510	Z7 - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.330cm	kus	1,000	28 510,00
VV			1 v.č.D.1.1.b21	1,000		
379	K	766101511	Z8 - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.210cm	kus	1,000	26 333,00
VV			1 v.č.D.1.1.b21	1,000		
380	K	766101512	Z9A - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.300cm	kus	1,000	28 910,00
VV			1 v.č.D.1.1.b21	1,000		
381	K	766101513	Z9B - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.180cm	kus	1,000	17 960,00

VV			1"v.č.D.1.1.b21				1,000	
382	K	766101514	Z10A - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.300cm	kus	1,000	28 910,00		28 910,00
VV			1"v.č.D.1.1.b21				1,000	
383	K	766101515	Z10B - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.180cm	kus	1,000	17 960,00		17 960,00
VV			1"v.č.D.1.1.b21				1,000	
384	K	766101516	Z11 - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.240cm	kus	1,000	26 381,00		26 381,00
VV			1"v.č.D.1.1.b21				1,000	
385	K	766101517	Z12 - dodávka a montáž zdravotnické linky dl.210cm	kus	1,000	24 131,00		24 131,00
VV			1"v.č.D.1.1.b21				1,000	
386	K	766101520	D1 - dodávka a montáž hliníkových vnějších posuvných dveří 294/220+70cm	kus	1,000	160 000,00		160 000,00
VV			1"v.č.D.1.1.b15				1,000	
387	K	766101521	D2 - dodávka a montáž hliníkových vnějších posuvných dveří 120/210+35cm	kus	1,000	75 000,00		75 000,00
VV			1"v.č.D.1.1.b15				1,000	
388	K	766101522	O1 - dodávka a montáž hliníkových oken 180x200 cm včetně žaluzie	kus	17,000	29 530,00		502 010,00
VV			17"v.č.D.1.1.b15				17,000	
389	K	766101523	O2 - dodávka a montáž hliníkových oken 90x200 cm včetně žaluzie	kus	1,000	14 516,00		14 516,00
VV			1"v.č.D.1.1.b15				1,000	
390	K	766101524	O3 - dodávka a montáž hliníkových oken 100x200 cm	kus	2,000	9 604,00		19 208,00
VV			2"v.č.D.1.1.b15				2,000	
391	K	766101525	O4 - dodávka a montáž hliníkových oken 60x90 cm	kus	2,000	3 832,00		7 664,00
VV			2"v.č.D.1.1.b15				2,000	
392	K	766101526	O5 - dodávka a montáž hliníkových oken 150x150 cm	kus	1,000	9 426,00		9 426,00
VV			1"v.č.D.1.1.b15				1,000	
393	K	766101527	O6 - dodávka a montáž rozšiřovací profil plastový 20x240 cm	kus	1,000	2 450,00		2 450,00
394	K	766101528	O7 - úprava stávajícího okna pro osazení VZT	kus	1,000	3 000,00		3 000,00
VV			1"v.č.D.1.1.b15				1,000	
395	K	766101529	O8 - dodávka a montáž hliníkových oken 865x260 cm s požární odolností	kus	1,000	258 850,00		258 850,00
VV			1"v.č.D.1.1.b15				1,000	
396	K	766101530	O9 - dodávka a montáž hliníkových oken 120x210 cm	kus	1,000	92 769,00		92 769,00
VV			1"v.č.D.1.1.b15				1,000	
397	K	766101531	1 - dodávka a montáž plechových vnitřních dveří 60x197 cm včetně kování a zárubně s požární odolností	kus	9,000	14 300,00		128 700,00
VV			3+6"v.č.D.1.1.b14				9,000	
398	K	766101532	2 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 70x197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd.	kus	38,000	6 500,00		247 000,00
VV			17+21"v.č.D.1.1.b14				38,000	
399	K	766101533	3 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80x197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd.	kus	13,000	6 500,00		84 500,00

414	K	766101548	11 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří posuvných 140x220 cm včetně kování a zárubně, přechová lišta, samozavírač atd.	kus	1,000	109 210,00	109 210,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b14		1,000		
415	K	766101549	11 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří posuvných 140x220 cm včetně kování a zárubně, přechová lišta, samozavírač atd. s požární odolností	kus	1,000	174 800,00	174 800,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b14		1,000		
416	K	766101550	13 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 270x300 cm včetně kování a zárubně, přechová lišta atd. s požární odolností	kus	1,000	196 360,00	196 360,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b14		1,000		
417	K	766101551	14 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 90x197 cm včetně kování a zárubně, přechová lišta atd. stínění proti RTG záření	kus	2,000	31 390,00	62 780,00
	VV		2"v.č.D.1.1.b14		2,000		
418	K	766101552	15 - dodávka a montáž okna 100x100 cm včetně kování speciální Pb okno pro odstínění RTG záření	kus	1,000	93 000,00	93 000,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b14		1,000		
419	K	766101553	16 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří posuvných 420x330 cm včetně kování a zárubně, přechová lišta atd.	kus	1,000	222 610,00	222 610,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b14		1,000		
420	K	766101554	17 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 410x330 cm včetně kování a zárubně, přechová lišta atd.	kus	1,000	228 850,00	228 850,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b14		1,000		
421	K	766101555	18 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří posuvných 140x220 cm včetně kování a zárubně, přechová lišta, samozavírač atd. s požární odolností	kus	1,000	178 320,00	178 320,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b14		1,000		
422	K	766101556	19 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří posuvných 220x300 cm včetně kování a zárubně, přechová lišta atd. s požární odolností	kus	1,000	305 850,00	305 850,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b14		1,000		
423	K	766101557	21 - dodávka a montáž plechových vnitřních dveří 180x210 cm včetně kování a zárubně s požární odolností	kus	1,000	31 900,00	31 900,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b14		1,000		
424	K	766101558	22 - dodávka a montáž plastového okna 80x120 cm včetně kování a vnitřních parapetních desek	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b14		1,000		
425	K	766101559	Dodávka a montáž madla na dveře pro ZTP	kus	2,000	650,00	1 300,00
	VV		2"v.č.D.1.1.b14		2,000		
426	K	766101560	Demontáž, úprava a zpětná montáž oken upro napojení stěny oddělující denní místnost od m.č.1.46	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	VV		2"v.č.D.1.1.b14		2,000		
427	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	14,000	37,60	526,40 CS ÚRS 2017 01
	VV		3+1+5-2-1-2"v.č.D.1.1.b1		14,000		
428	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	5,000	108,00	540,00 CS ÚRS 2017 01

Pozvánka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 ... nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

1+2+2"v.č.D.1.1.b15

PSC	429	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	146,00	292,00 CS ÚRS 2017 01
VV						5,000		

Pozvánka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 ... nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

1+1

PSC	430	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	17,000	198,00	3 366,00 CS ÚRS 2017 01
VV						2,000		

Pozvánka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 ... nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

PSC	431	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	3,000	222,00	666,00 CS ÚRS 2017 01
VV								

Pozvánka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 ... nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

PSC	432	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	46,050	358,00	16 485,90 CS ÚRS 2017 01
VV						46,050		

PSC	433	M	607941210	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	50,000	50,10	2 505,00 CS ÚRS 2017 01
VV						50,000		

PSC	434	K	766802001	Dodávka a osazení skříní šatních	kus	4,000	4 500,00	18 000,00
VV						4,000		

PSC	435	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	53 233,840	0,20	10 646,77 CS ÚRS 2017 01
VV								

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767

Konstrukce zámečnické

PSC	436	K	767101501	S1 - dodávka a montáž prosklené stěny hlavní recepcce - Al konstrukce, zasklení, svítidla, nerez sokl, podsvětlený roh s lagem, pracovní deska, žaluzie atd.	kus	1,000	452 000,00	452 000,00
VV						1,000		

PSC	437	K	767101502	S1 - dodávka a montáž prosklené stěny - Al konstrukce, zasklení, parapetní deska, žaluzie atd.	kus	1,000	66 040,00	66 040,00
VV						1,000		

438	K	767101503	S2 - dodávka a montáž prosklené stěny - Al konstrukce, zasklení, parapetní deska, žaluzie atd.	kus	1,000	113 760,00	113 760,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b19		1,000		
439	K	767101504	S3 - dodávka a montáž prosklené stěny - Al konstrukce, zasklení, parapetní deska, žaluzie atd.	kus	1,000	55 580,00	55 580,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b19		1,000		
440	K	767101505	S4 - dodávka a montáž recepčního okna - Al konstrukce, zasklení, parapetní deska, žaluzie atd.	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b19		1,000		
441	K	767101510	R1 - dodávka a montáž prosklené stěny s otvory pro komunikaci - Al konstrukce, zasklení, svítidla, nerez skl, podsvětlený rah s logem, pracovní deska, žaluzie atd.	kus	1,000	85 780,00	85 780,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b24		1,000		
442	K	767101511	X1 - dodávka a montáž ocelového únikového schodiště včetně povrchové úpravy	m	8,800	4 500,00	39 600,00
	VV		8,8"v.č.D.1.1.b27		8,800		
443	K	767101512	Demontáž a likvidace stříšky nad vstupem d1340cm	m	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		1"v.č.D.1.1.b1		1,000		
444	K	767101513	Výroba a montáž ocelových rámu otvorů v žebet stěnách včetně náteru	kg	746,000	51,00	38 046,00
	VV		134-612"v.č.D.1.1.b30		746,000		
445	M	130108160	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,134	18 900,00	2 532,60 CS ÚRS 2017 01
	VV		1,44*4*2-10,6*1,1*0,001"v.č.D.1.1.b30		0,134		
446	M	130108200	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,612	19 600,00	11 995,20 CS ÚRS 2017 01
	VV		2,14*2*2*3+2,27*2*2*1*6*1,1*0,001"v.č.D.1.1.b30		0,612		
447	K	767330112	Montáž tubusových světlovodů kapule s lemováním plochá střeška	kus	8,000	1 050,00	8 400,00 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami. 2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské.				
	VV		8"v.č.D.1.1.b5		8,000		
448	K	767330123	Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru od 350 do 550 mm	m	9,600	264,00	2 534,40 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami. 2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské.				
	VV		8"v.č.D.1.1.b5		9,600		
449	K	767330133	Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla od 350 do 550 mm	kus	8,000	436,00	3 488,00 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami. 2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské.				
	VV		8"v.č.D.1.1.b5		8,000		
450	M	553811040	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 550 mm	kus	8,000	16 970,10	135 760,80 CS ÚRS 2017 01
	VV		8"v.č.D.1.1.b5		8,000		

451	M	55381120	světlovodný tubus průměr 550 mm	m	12,000	5 093,55	61 122,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		8*1,5*V.č.D.1.1.b5		12,000			
452	M	553811270	ochranná fólie tubusu s krycím pouzdrům průměr 550 mm	m	12,000	703,00	8 436,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		12*V.č.D.1.1.b5		12,000			
453	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	30,190	41,60	1 255,90	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vidlen z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800. 776 Podlahy plovákové.					
	VV		3*1,5+1,46*1,5+3,75*4,2+3,875*2*V.č.D.1.1.b4		30,190			
454	M	697520010	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	30,190	4 500,00	135 855,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*1,5+1,46*1,5+3,75*4,2+3,875*2*V.č.D.1.1.b4		30,190			
455	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	42,570	65,90	2 805,36	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vidlen z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800. 776 Podlahy plovákové.					
	VV		(3+1,5+1,46+1,5+3,75+4,2+3,875*2)*2*V.č.D.1.1.b4		42,570			
456	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	46,827	307,00	14 375,89	CS ÚRS 2017 01
	VV		42,570*1,1*V.č.D.1.1.b4		46,827			
457	K	767801501	Dodávka a montáž konstrukce zdvojené podlahy recepcce - nosníky a rektifikační prvky	m2	28,350	1 300,00	36 855,00	
	VV		28,35*V.č.D.1.1.b4		28,350			
458	K	767801502	Dodávka a montáž držáku TV na stěnu	kus	3,000	3 100,00	9 300,00	
	VV		3*V.č.D.1.1.b4		3,000			
459	K	767801503	Dodávka a osazení roletové mříže komunikačního okna 100 x 120cm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1*V.č.D.1.1.b4		1,000			
460	K	767801504	Dodávka a osazení roletové mříže komunikačního okna 100 x 120cm	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV		1*V.č.D.1.1.b4		1,000			
461	K	767801505	Dodávka a osazení záštěny S3 dl.180cm připevněné na strop, vodící lišta nerez pod úrovní podhledů, záštěna na kroužcích	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	
	VV		2*V.č.D.1.1.b4		2,000			
462	K	767801506	Dodávka a osazení záštěny S5 dl.220cm připevněné na strop, vodící lišta nerez pod úrovní podhledů, záštěna na kroužcích	kus	2,000	3 120,00	6 240,00	
	VV		2*V.č.D.1.1.b4		2,000			
463	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodobrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	13 320,620	0,20	2 664,12	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají celých, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ošetřovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmoty použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 771

Podlahy z dlaždic

464 K 771471810		951 053,20		8 847,10 CS ÚRS 2017 01	
VV		m	382,660	23,12	
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných			382,660		
382,66 v. č. D. 1.1.b1					
465 K 771474113		m	451,205	55,25	24 929,08 CS ÚRS 2017 01
VV	Montáž soklíků z dlaždic keramických tepelných flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm				
VV	4,883+2,978+8,404+7+2,095+8,301				
VV	Mezisoučet v. č. D. 1.1.b3				
VV	1,2*2		33,661		
VV	4,2+3,75*2+4,2-3		33,661		
VV	(2,35+4,35)*2		0,000		
VV	(4,25+2,9)*2		2,400		
VV	(19,3-15+0,7+0,7)*3*2		12,900		
VV	(1,5+4,7)*2-2,9		13,400		
VV	(3,797-2,684)*2-2,3-2,7		14,300		
VV	(3,25+9,65-0,4)*7*2		74,200		
VV	3,325+11,8+0,15+0,475+8,4+0,9+6,2+2,8-9,3+4,8*2		9,500		
VV	(4,225+3,65)*2		7,962		
VV	(3,25+1,95)*2		89,900		
VV	(12+3,8)*2		52,950		
VV	(2+3,9)*2		15,750		
VV	3,1+1,777-0,58+3,8+1,3-3,2+7,2+1,5+3,05-3,625+9,6		10,400		
VV	(0,8+1,35)*2		31,600		
VV	(1,95+2,8)*2		11,800		
VV	(1,525-2,45)*2		38,732		
VV	10		4,300		
VV	Mezisoučet v. č. D. 1.1.b4		9,500		
VV			7,950		
VV			10,000		
VV			417,544		
VV	Součet		0,000		
466 M 597613120	sokl keramický pro dlažby 300x120mm	kus	451,205	50,15	82 969,06 CS ÚRS 2017 01
VV	451,205/0,3*1,1		1 654,418		
467 K 771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	421,390	86,70	36 534,51 CS ÚRS 2017 01
VV	41,34+1,15+7,57+7,2+22,07+1,17+1,17+2,59+1,27+1,02+1,26+1,44+1,44-1,62+1,7-1,0		120,220		
VV	3+19,14+2,59+1,27-0,92+1,26		153,440		
VV	0,92+1,26+1,26+1,14+1,09+1,08+1,03+82,71-0,92+28,59+0,92+9,7+3,44+0,99+5,52+6,1-0,72+3,01+1,19-1,19+0,66				

VV		3,01+1,19+1,19+1,8-4,15+38,43+3,31+2,75+1-1,62+5,15+11,56+0,99+1+1,12-1,41+3,04-14,72-8,1+19,98+2,34-19,87			147,730	
VV		Součet v.č. D. 1.1. b1			421,390	
468	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	847,620	277 383,65 CS ÚRS 2017 01
VV			70,46			
VV			Mezisoučet v.č. D. 1.1. b3		70,460	
VV			15,75-10,16+95,58+57,97+12,17+28,35+10,12+292,14+1,36+1,36+1,36+1,36+1,36-4,0		0,000	
VV			5+8,01+1,22-1,22+6,73		550,270	
VV			1,22+1,22+1,22+66,76+3,61+3,52-1,19+1,19+3,6+1,67+7,61-6,63+40,7+4,05-1,13+3,2		198,400	
VV			5+1,12-1,25+8,07+38,31+1,06		23,330	
VV			2,78+2,82+1,75-5,26+3,74+6,98		5,160	
VV			4,3*1,2		777,160	
VV			Mezisoučet v.č. D. 1.1. b4		0,000	
VV			Součet		847,620	
469	M	597614340	dlaždice keramické protiskluzné R9	m2	932,382	326 333,70 CS ÚRS 2017 01
VV			847,62*1,1		932,382	
470	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	59,860	2 289,65 CS ÚRS 2017 01
VV			1,36+1,36+1,36+1,36+4,05-1,22+1,22		13,290	
VV			1,22+1,22-1,22+3,61+3,52-1,19+1,19+3,6+1,67+4,05+1,13+3,25+1,12-1,25+1,08		30,320	
VV			2,78-2,82+1,75+3,74		11,090	
VV			4,3*1,2		5,160	
VV			Součet v.č. D. 1.1. b4		59,860	
471	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	901,765	19 162,51 CS ÚRS 2017 01
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. Krocizní měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.			
VV			451,205*0,12+847,62*položky dílu 771		901,765	
472	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	777,160	116 574,00 CS ÚRS 2017 01
PSC			Pozvánka k souboru cen: f. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.			
VV			15,75+10,16+95,58+57,97+12,17+28,35+10,12+292,14+1,36+1,36+1,36+1,36+1,36-4,0		550,270	
VV			5+8,01+1,22-1,22+6,73		198,400	
VV			1,22+1,22-1,22+66,76+3,61+3,52-1,19+1,19+3,6+1,67+7,61-6,63+40,7+4,05-1,13+3,2		23,330	
VV			5+1,12-1,25+8,07+38,31+1,06		5,160	
VV			2,78+2,82+1,75-5,26+3,74+6,98		777,160	
VV			4,3*1,2			
VV			Součet v.č. D. 1.1. b4		280,000	
473	K	771992001	Dodávka a montáž hliníkových dilatačních tíst dlažeb	m	280,000	44 030,00
VV			280*v.č. D. 1.1. b3.4		280,000	

474	K	998771102	Prěsuv hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přeusovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	27,998	428,60	11 999,94 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přeusuv hmot stanovený z hmotnosti přeusovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přeusovaných materiálů, lze pro výpočet přeusuvu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočítané náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přeusuv prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podlahy, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
PSC							
D 776							
475	K	776101001	Dodávka a montáž podlahoviny - zátěžové PVC včetně soklíků, lišt apod.	m2	101,340	720,00	1 158 154,97
VV							
476	K	776101002	Dodávka a montáž podlahoviny - dielektrický koberec včetně soklíků, lišt apod.	m2	101,340		72 964,80
VV							
477	K	776101003	Dodávka a montáž podlahoviny - dielektrický koberec včetně soklíků, lišt apod.	m2	395,440	1 235,70	488 645,21
VV							
478	K	776101006	Dodávka a montáž podlahoviny - Antistatické PVC včetně soklíků, lišt apod.	m2	278,540	1 279,80	356 475,49
VV							
479	K	776101007	Dodávka a montáž podlahoviny - PVC včetně soklíků, lišt apod.	m2	278,540		45 882,72
VV							
480	K	776111311	Dodávka a montáž podlahoviny - zátěžový koberec včetně soklíků, lišt apod.	m2	44,720	1 026,00	45 882,72
VV							
481	K	776121321	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	28,350	526,50	14 926,28
PSC							
VV							
482	K	776141123	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	820,040	9,00	7 380,36 CS ÚRS 2017 01
PSC							
VV							
483	K	776151321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	820,040	13,50	11 070,54 CS ÚRS 2017 01
PSC							
VV							
484	K	776161123	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	820,040	171,00	140 226,84 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zbrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

PSC		VV		101, 34-395,44+278,54+44,72"položky dílu 776		820,040	
483	K	776201812		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	31,50	10 252,31 CS ÚRS 2017 01
VV				24,19+25,09+24,12+24,29+28,06+28,05+26,09+26,61+13,97+23,93+10,2+9,5+21,83+39,54"v.č.D.1.1.b1	325,470		
484	K	998776202		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,90	10 330,42 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 777		Podlahy lité				103 318,03	
485	K	777551001		Vytváření elektrostaticky vodivého PVC /lepidlo, vodivá síť, natěr, stěrka/	m2	259,20	102 498,05
VV				32,35+14+145,99+25,71+25,3+19,24+11,66+25,81+25,92+6,11+24,48+38,87"v.č.D.1.1.b4	395,440		
486	K	998777202		Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,80	819,98 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781		Dokončovací práce - obklady				562 002,96	
487	K	781411810		Demontáž obkladů z obkladaček parovíkových kladených do malty	m2	68,94	20 227,00 CS ÚRS 2017 01
VV				(1,3+1,2)*2*2	10,000		
VV				(0,8+1,2)*2*2	8,000		
VV				(2,2+1,225)*2*2	13,700		
VV				(1,025+1,2)*2*2	8,900		
VV				(1,4+1,025)*2*2	9,700		
VV				(1,1+0,875)*2*2	7,900		
VV				(0,95+1,25)*2*2	8,800		

488	K	781414113	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlých přes 25 do 35 ks/m ²	m ²	301,50	190 122,89	CS ÚRS 2017 01
VV			(0,95+1,25)*2*2		8,800		
VV			(0,95+1,25)*2*2		8,800		
VV			(0,95+1,25)*2*2		8,800		
VV			(1,5+2)*2*2		14,000		
VV			(1,5+2)*2*2		14,000		
VV			(0,9+1,15)*2*2		8,200		
VV			(1,175-1)*2*2		8,700		
VV			(0,9+1,175)*2*2		8,300		
VV			(1,4+0,9)*2*2		9,200		
VV			(1,4+0,9)*2*2		9,200		
VV			(1,1+1,15)*2*2		9,000		
VV			(1,15+1,1)*2*2		9,000		
VV			(1,5-1,7)*2*2		12,800		
VV			(1,1+0,9)*2*2		8,000		
VV			(1,15-1,1)*2*2		9,000		
VV			(1,15+1,1)*2*2		9,000		
VV			(1,5+1,7)*2*2		12,800		
VV			(1,1+0,9)*2*2		8,000		
VV			(1,15-1,1)*2*2		9,000		
VV			(1,15+1,1)*2*2		9,000		
VV			(1,4+0,9)*2*2		11,200		
VV			(1,4+0,9)*2*2		8,200		
VV			(1,1+0,9)*2*2		9,200		
VV			(1,1+1,1)*2*2		8,000		
VV			(2,25+1,1)*2*2		8,800		
VV			Součet v ř. D. 1.1. b1		13,400		
					293,400		
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlých přes 25 do 35 ks/m ²		630,590		
VV			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800		
VV			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800		
VV			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800		
VV			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800		
VV			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800		
VV			(2+2,205)*2*2-0,9*2		15,020		
VV			(3,7-2,5-0,5)*2*2-0,7*2*3		24,600		
VV			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600		
VV			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600		
VV			(3-2,255)*2*2-0,7*2*4		15,420		
VV			(0,9-1,35)*2*2-0,7*2		7,600		
VV			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600		
VV			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600		
VV			(2,65+1,35)*2*2,4-0,8*2		17,600		
VV			(2+1,825)*2*2-0,7*2*3		11,100		
VV			(0,95+1,25)*2*2-0,7*2		7,400		
VV			(0,95-1,25)*2*2-0,7*2		7,400		
VV			(1+0,1+2,075+1,15-0,4)*2*2-0,7*2*2		16,100		
VV			(1,39+1,2)*2*2-0,7*2		8,960		
VV			(1,645+1,759)*2*2-0,7*2		12,216		
VV			(4,25+3,6)*2*2-0,8*2		29,800		
VV			(3,275+7,555)*2*2,4-1,4*2		49,184		
VV			-1,3*2,2		-2,860		

489	M	597610450	obkládačky keramické	m2	693,649	200,00	138 729,80	CS ÚRS 2017 01
			630,59*1,1 Přepočtené koeficientem množství		693,649			
490	K	781419191	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkládaček za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	630,590	40,50	25 538,90	CS ÚRS 2017 01
			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800			
			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800			
			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800			
			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800			
			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800			
			(2+2,205)*2*2-0,9*2		15,020			
			(3,7+2,5+0,5)*2*2-0,7*2*3		24,600			
			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600			
			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600			
			(3+2,255)*2*2-0,7*2*4		15,420			
			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600			
			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600			
			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600			
			(2,65+1,35)*2*2-4,0,8*2		17,600			
			(2-1,825)*2*2-0,7*2*3		11,100			
			(0,95+1,25)*2*2-0,7*2		7,400			
			(0,95+1,25)*2*2-0,7*2		7,400			
			(1-0,1+2,075+1,15-0,4)*2*2-0,7*2*2		16,100			
			(1,39+1,2)*2*2-0,7*2		8,960			
			(1,645+1,759)*2*2-0,7*2		12,216			
			(4,25+3,6)*2*2-0,8*2		29,800			
			(3,275+7,555)*2*2,4-1,4*2		49,184			
			-1,3*2,2		-2,860			
			Součet v.č.D.1.1.b4		630,590			
			obkládačky keramické	m2	693,649	200,00	138 729,80	CS ÚRS 2017 01
			630,59*1,1 Přepočtené koeficientem množství		693,649			
			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkládaček za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	630,590	40,50	25 538,90	CS ÚRS 2017 01
			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800			
			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800			
			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800			
			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800			
			(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2		6,800			
			(2+2,205)*2*2-0,9*2		15,020			
			(3,7+2,5+0,5)*2*2-0,7*2*3		24,600			
			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600			
			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600			
			(3+2,255)*2*2-0,7*2*4		15,420			
			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600			
			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600			
			(0,9+1,35)*2*2-0,7*2		7,600			
			(2,65+1,35)*2*2-4,0,8*2		17,600			
			(2-1,825)*2*2-0,7*2*3		11,100			
			(0,95+1,25)*2*2-0,7*2		7,400			
			(0,95+1,25)*2*2-0,7*2		7,400			
			(1-0,1+2,075+1,15-0,4)*2*2-0,7*2*2		16,100			
			(1,39+1,2)*2*2-0,7*2		8,960			
			(1,645+1,759)*2*2-0,7*2		12,216			
			(4,25+3,6)*2*2-0,8*2		29,800			
			(3,275+7,555)*2*2,4-1,4*2		49,184			
			-1,3*2,2		-2,860			

W		(3,5+5,25)*2-0,8*2-1,1*2				29,600	
W		(1,6+1,45)*2-0,7*2				9,400	
W		(1,605+1,15)*2-0,7*2				9,620	
W		(1,45+1,6)*2-0,7*2				9,400	
W		(1,395+1,15)*2-0,7*2				8,780	
W		(2,85+0,9)*2-0,4*2				16,600	
W		(2,5+2,15)*2-0,4*2				19,520	
W		(3+1,8)*2-0,7*2				16,400	
W		(1,25+0,9)*2-0,7*2				7,200	
W		(2+1,65)*2-0,7*2				10,400	
W		(1,25+0,9)*2-0,7*2				7,200	
W		(1-1,25)*2-0,7*2				7,600	
W		(1,35+1,165)*2-0,7*2				7,260	
W		(0,9+1,35)*2-0,7*2				7,600	
W		(1,35+1,2)*2-0,7*2				7,400	
W		(0,9+1,35)*2-0,7*2				7,600	
W		(1,35+1,3)*2-0,7*2				9,200	
W		(6,9+5,6)*2-3-1,1*2-0,8*2-0,9*2				67,800	
W		(2,1+2,1+1,95+1,8*7+1,8*8+3,3+3+2,4+2,1+3,3-2,1+3-1,8+3+1,8+2,4+2,1)*0,6				38,070	
W		50*rez				50,000	
W		Součet v.č. D.1.1.b4				630,590	
491	K	781419194	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) párovinových Příplatek k cenám obkladaček za vyrovnání nerovného povrchu	m2	189,177	67,50	12 769,45 CS ÚRS 2017 01
492	K	781494111	630,59*0,3*30% Ostatní prvky plastové ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem	m	1 210,803	58,50	70 831,98 CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souhrnu cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Polozkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.				
W		(0,9+1,5)*2				4,800	
W		(0,9+1,5)*2				4,800	
W		(0,9+1,5)*2				4,800	
W		(0,9+1,5)*2				4,800	
W		(2+2,205)*2				8,410	
W		(3,7-2,5-0,5*2)*2				14,400	
W		(0,9+1,35)*2				4,500	
W		(0,9+1,35)*2				4,500	
W		(3+2,255)*2				10,510	
W		(0,9+1,35)*2				4,500	
W		(0,9-1,35)*2				4,500	
W		(0,9-1,35)*2				8,000	
W		(2,65+1,35)*2				7,650	
W		(2+1,825)*2				4,400	
W		(0,95+1,25)*2				4,400	
W		(0,95+1,25)*2				9,450	
W		(1+0,1-2,075-1,15+0,4)*2				5,180	
W		(1,39+1,2)*2					

494	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	22,50	14 188,28 CS ÚRS 2017 01
PSC						
W		(4,25+3,6)*2				15,700
W		(3,275+7,555)*2				21,660
W		(3,5+5,25)*2				17,500
W		(1,6+1,45)*2				6,100
W		(1,605+1,15)*2				5,510
W		(1,45+1,6)*2				6,100
W		(1,395+1,15)*2				5,090
W		(2,85+0,9)*2				7,500
W		(2,5+2,15)*2				9,300
W		(3+1,8)*2				9,600
W		(1,25+0,9)*2				4,300
W		(2+1,65)*2				7,300
W		(1,25+0,9)*2				4,300
W		(1+1,25)*2				4,500
W		(1,35+1,165)*2				5,030
W		(0,9+1,35)*2				4,500
W		(1,35+1,2)*2				5,100
W		(0,9+1,35)*2				4,500
W		(1,35+1,3)*2				5,300
W		(6,9+5,6)*2				25,000
W		(2,1+2,1+1,95+1,8*7+1,8*8-3,3+3+2,4+2,1+3,3+2,1-3-1,8+3-1,8+2,4+2,1)*2				126,900
W		30*2*0,6				36,000
W		(0,7+2*2)*53				249,100
W		0,6+2*2				4,600
W		(0,9+2*2)*2				9,800
W		(0,8+2*2)*7				33,600
W		1,4+2*2				5,400
W		(1,1+2*2)*2				10,200
W		451,205+100*rez				551,205
W		Součet v.č.d.1.1.b4				1 326,403
494	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	630,590	14 188,28 CS ÚRS 2017 01
PSC						
Poznámka k souboru cen:						
1. Množství měřných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obládoček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obládu.						
W		(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2				6,800
W		(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2				6,800
W		(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2				6,800
W		(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2				6,800
W		(0,9+1,5)*2*2-0,7*2*2				6,800
W		(2-2,205)*2*2-0,9*2				15,020
W		(3,7-2,5+0,5*2)*2*2-0,7*2*3				24,600
W		(0,9+1,35)*2*2-0,7*2				7,600
W		(0,9+1,35)*2*2-0,7*2				7,600
W		(3+2,255)*2*2-0,7*2*4				15,420
W		(0,9+1,35)*2*2-0,7*2				7,600
W		(0,9+1,35)*2*2-0,7*2				7,600
W		(0,9+1,35)*2*2-0,7*2				7,600

497	K	784211103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 390,580	26,10	62 394,14 CS ÚRS 2017 01
	VV		97,81+6+31,914+3734,006-14+12+16+66,691+102,137+213,55-1922,728+19,2"položky dílu 6		2 390,580		
498	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	2 390,580	10,80	25 818,26 CS ÚRS 2017 01
	VV		97,81+6+31,914+3734,006+14+12+16+66,691+102,137+213,55-1922,728+19,2"položky dílu 6		2 390,580		
499	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 922,728	220,00	423 000,16 CS ÚRS 2017 01
	PSC		Pozdnímka k souboru cen: 1. Pozn. V cenách linkrustace -0101 až -0109 a-0111 až -0119 jsou započteny náklady na penetrační nátěr, modelovací hmotu ze sadrové stěrky příslušné tloušťky, provedení reliéfu, penetrační nátěr a dvojnásobný krycí nátěr.				
	VV		(23+15+0,8+0,68*3)*2*2		163,360		
	VV		(2,9+4,3)*2*2		28,800		
	VV		(3,797+2,684)*2*4		51,848		
	VV		(32,5+9,6)*2*2		168,400		
	VV		-1,5*2		-3,000		
	VV		-1,153*2		-2,306		
	VV		-1,4*2		-2,800		
	VV		-1,3*2		-2,600		
	VV		-0,9*2		-1,800		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		-1,1*2		-2,200		
	VV		-1,1*2*12		-26,400		
	VV		(6,7+3,5)*2*2		40,800		
	VV		-1,1*2		-2,200		
	VV		(6,7+3,55)*2*2*8		328,000		
	VV		-1,1*2*8		-17,600		
	VV		-0,8*2*8		-12,800		
	VV		(3,545+6,7)*2*2		40,980		
	VV		-0,8*2*9		-14,400		
	VV		-0,7*2*8		-11,200		
	VV		(5,94+5,35)*2*2		45,160		
	VV		-1,1*2		-2,200		
	VV		(3,5+4)*2*2		30,000		
	VV		-1,1*2		-2,200		
	VV		(3,5+3,15+1,75+0,3+0,4+1,783-1,715)*2		25,196		
	VV		-1,1*2*3		-6,600		
	VV		(7,25+3,55)*2*2		43,200		
	VV		-1,1*2		-2,200		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		(3,55+7,25)*2*2		43,200		
	VV		-1,1*2		-2,200		
	VV		-0,7*2		-1,400		
	VV		-0,8*2*2		-3,200		
	VV		(7,325+3,5)*2*2		43,300		

VV	-1,1*2		
VV	-0,8*2*2		-2,200
VV	(3,6-7,325)*2*2		-3,200
VV	-0,9*2		43,700
VV	-1,1*2		-1,800
VV	(3,055+1,3+0,525+2,941+1,733+1,035-0,5+0,6+3)*2		-2,200
VV	-0,8*2		29,378
VV	(2,45+1,31-1,805-1,04+0,8)*2		-1,600
VV	-0,8*2*2		14,810
VV	(3,325+11,8-0,475-0,15-2,7-0,4+2,8+1+1,5+0,965+2,1-4,8+3,8+2,8+4,645-1,3-1-8,4)*2		-3,200
VV	-1,4*2		107,920
VV	-0,8*2		-2,800
VV	-0,7*2*2		-1,600
VV	-1,4*2		-2,800
VV	-1,1*2-0,8*2		-2,800
VV	-1,4*2		-3,800
VV	-1,6*2		-2,800
VV	(3,65+4,225)*2*2		-3,200
VV	-0,8*2		31,500
VV	(5,5+3,18-4,3+1,7+2,2)*2		-1,600
VV	-1,1*2*2		33,760
VV	(5,05+0,1)*2*1		-4,400
VV	(0,4+0,7)*2*2		10,300
VV	(20,2-3,9-0,4+0,6+1,2*2-10,1+1,2+1,2-1,1)*2*2		4,400
VV	-1,4*2		164,400
VV	-1,3*2*4		-2,800
VV	-0,7*2*3		-10,400
VV	-0,8*2		-4,200
VV	-1,1*2		-1,600
VV	(3,6+7,605)*2*2		-2,200
VV	-1,3*2*2		44,820
VV	-0,8*2		-5,200
VV	(3,375+7,605)*2*2		-1,600
VV	-0,8*2		43,920
VV	-1,3*2*2		-1,600
VV	-1,4*2		-5,200
VV	(2+1,98)*2*2		-2,800
VV	-0,8*2		15,920
VV	(3,5+5,25)*2*2		-1,600
VV	-0,8*2*2		35,000
VV	-1,1*2		-3,200
VV	(12+3,8)*2*2		-2,200
VV	-1,1*2		63,200
VV	-1,1*2*2		-2,200
VV	-1,2*2		-4,400
VV	-0,8*2		-2,400
VV	-1,1*2		-1,600
VV	-0,7*2*2		-2,200
VV			-2,800

VV	(3,875+2)*2*2					23,500
VV	-1,3*2					-2,600
VV	-1,2*2					-2,400
VV	(2,5-3,875)*2*2					25,500
VV	-0,8*2					-1,600
VV	-1,5*1,5					-2,250
VV	(1,905+2,52+3,116)*2*2					30,164
VV	-1,1*2*2					-4,400
VV	-0,9*2					-1,800
VV	-0,6*2					-1,200
VV	(3,625+3,298+1,385-3,169+1,055)*2					25,064
VV	-0,8*2					-1,600
VV	(0,8+1,35)*2*2					8,600
VV	-0,6*2					-1,200
VV	(7+3,605)*2*2					42,420
VV	-1,1*2*2					-4,400
VV	(2,25+3,45)*2*2					22,800
VV	-0,8*2*2					-3,200
VV	(3,45+2,25)*2*2					22,800
VV	-0,8*2*3					-4,800
VV	(3,1+1,777+0,58+3,8+1,3+3,2+7,3+1,5+3,05+3,625+9,6)*2					77,664
VV	-1,1*2					-2,200
VV	-1,6*2					-3,200
VV	-0,9*2					-1,800
VV	-0,8*2					-1,600
VV	-0,7*2*3					-4,200
VV	-0,6*2					-1,200
VV	-1,1*2*2					-4,400
VV	-0,8*2					-1,600
VV	-1,1*2					-2,200
VV	(1,95+2,8)*2*2					19,000
VV	-1,1*2*2					-4,400
VV	-0,9*2*2					-3,600
VV	(1,525+2,45)*2*2					15,900
VV	-0,9*2					-1,800
VV	ZOO rez					200,000
VV	Mezisoučet v ř. D. 1.1.b4					1 922,728
VV	Součet					1 922,728
D 787	Dokončovací práce - zasklívání					12 400,26
500 K 787911115	Zasklívání : ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné	m2	16,920	299,00		5 099,08 CS ÚRS 2015 02
W	1,8*2*4+1,2*2,1*v.Č.D.1.1.b4		16,920			
501 M 634790001	Material doplňkový ke sklům fólie na sklo protisluneční pro vnější instalaci šířka role 1,524 m typ stříbrná 18%	m2	20,304	350,00		7 106,40
W	16,92*1,7*v.Č.D.1.1.b4		20,304			

502	K	998787202	Přesun hmot pro získávání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				1,93	234,78	C5 ÚRS 2017 01	
Poznamka k souboru cen:										
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.										
PSC										
D OSTATNÍ										
503	K	O-001	O1 - dodávka a montáž ochranného spodního madla včetně koncových a rohových prvků				m	80,500	1 323,54	923 563,40
	VV		80,5"v.č.D.1.1.b29					80,500		106 544,97
504	K	O-002	O1 - dodávka a montáž ochranného horního madla včetně koncových a rohových prvků				m	80,500	2 267,66	182 546,63
	VV		80,5"v.č.D.1.1.b29					80,500		
505	K	O-003	O2 - dodávka a montáž ochranného rohu hladkého se zaobleným ukončením PVC				m	122,000	624,39	76 175,58
	VV		tl.2mm dl.150cm - úhel 90°					122,000		
			122"v.č.D.1.1.b29					122,000		
506	K	O-004	O2 - dodávka a montáž ochranného rohu hladkého se zaobleným ukončením PVC				kus	16,000	624,15	9 986,40
	VV		tl.2mm dl.150cm - úhel variabilní					16,000		
			16"v.č.D.1.1.b29					16,000		
507	K	O-005	O3 - dodávka a montáž ochranných strukturovaných panelů plněprobarvené PVC				kus	122,000	2 619,51	319 580,22
	VV		122"v.č.D.1.1.b29					122,000		
508	K	O-006	O4 - dodávka a montáž ochranných prvků na záružně tvaru L, uchycení oboustranně lepicí páskou, plněprobarvené PVC				kus	264,000	866,40	228 729,60
	VV		264"v.č.D.1.1.b29					264,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy částí 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

02 - zdravotnické instalace

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 10.2.2017

IČ:**DIČ:**

IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

IČ:**DIČ:****Cena bez DPH****2 175 081,89**

DPH základní
snižená

Základ daně
2 175 081,89
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
456 767,20
0,00

Cena s DPH**V CZK****2 631 849,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

02 - zdravotnické instalace

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	2 175 081,89
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	240 544,16
727 - Zdravotnicka - požární ochrana	49 500,00
91 - Doplnující práce	45 612,00
99 - Staveništní přesun hmot	10 000,00
721 - Vnitřní kanalizace	11 999,37
722 - Potrubní část	669 990,67
725 - Zařizovací předměty	598 569,66
726 - Instalační prefabrikáty	456 338,78
	92 527,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Objekt:

02 - zdravotnické instalace

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Uchazeč: Pradast, spol.s r.o.
Datum: 10.2.2017
Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 175 081,89

D 1		Zemní práce						
1	K	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m3	m3	349,300	210,00	73 353,00	
2	K	133301101R00	Hloubení šachet v hor. 4 do 100 m3	m3	88,200	410,00	36 162,00	
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	84,700	46,60	3 947,02	
4	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	393,300	81,00	31 857,30	
5	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	84,700	8,40	711,48	
6	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	393,300	39,35	15 476,36	
7	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	110,000	70,50	7 755,00	
8	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	110,000	7,45	819,50	
9	K	171209999T00	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	110,000	60,00	6 600,00	
10	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	327,500	195,00	63 862,50	
							49 500,00	

D 45		Podkladní a vedlejší konstrukce						
11	K	451573111R00	Lože a obsyp potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	90,000	550,00	49 500,00	

D 727		Zdravotnicka - požární ochrana						
12	K	727121115	Protipožární manžeta dělicí konstrukce, požární odolnost	ks	42,000	1 086,00	45 612,00	

D 91		Doplňující práce						
13	K	91	Zednické výpomoci	kč	0,100	100 000,00	10 000,00	

D 99 Staveništní přesun hmot

14	K	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	170,591	70,34	11 999,37	11 999,37
----	---	--------------	---	---	---------	-------	-----------	-----------

D 721 Vnitřní kanalizace

15	K	721100911R00	Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	21,000	684,60	14 376,60	669 990,67
16	K	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	56,000	74,55	4 174,80	
17	K	721110908R00	Vsazení odbočky DN 200	kus	2,000	6 350,40	12 700,80	
18	K	721110915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,000	413,70	413,70	
19	K	721110918R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	1,000	611,10	611,10	
20	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	30,000	103,95	3 118,50	
21	K	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	31,000	144,90	4 491,90	
22	K	721140903U00	Potrubí lit odpad vsazení odb DN 70	kus	5,000	3 063,90	15 319,50	
23	K	721140905U00	Potrubí lit odpad vsazení odb DN100	kus	7,000	3 832,50	26 827,50	
24	K	721140906U00	Potrubí lit odpad vsazení odb DN125	kus	9,000	3 691,80	33 226,20	
25	K	721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	3,000	336,00	1 008,00	
26	K	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,000	411,60	411,60	
27	K	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	6,000	477,75	2 866,50	
28	K	721141102U00	Potr litin bezhrdl odp DN70	m	6,000	1 862,70	11 176,20	
29	K	721141103U00	Potr liti bezhrdl odp DN100	m	8,000	2 091,60	16 732,80	
30	K	721141104U00	Potr liti bezhrdl odp DN125	m	9,000	2 320,50	20 884,50	
31	K	721170963R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75	kus	2,000	265,65	531,30	
32	K	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	3,000	333,90	1 001,70	
33	K	721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140	kus	8,000	367,50	2 940,00	
34	K	721173305R00	Potrubí z PP přípojovací D 50 x 1,8	m	81,000	197,40	15 989,40	
35	K	721173306R00	Potrubí z PP přípojovací D 63 x 1,8	m	33,000	250,95	8 281,35	
36	K	721173316U00	Kanal potrubí dešťové KG DN 125	m	14,000	338,10	4 733,40	
37	K	721173317U00	Kanal potrubí dešťové KG DN 150	m	28,000	391,65	10 966,20	
38	K	721173401U00	Kanal potrubí svodné KG DN 100	m	39,000	248,85	9 705,15	

39	K	721173402R00	Kanalizační potrubí svodné KG DN 125	m	42,000	338,10	14 200,20
40	K	721173403U00	Kanal potrubí svodné KG DN 150	m	6,000	391,65	2 349,90
41	K	721173405U00	Kanal potrubí svodné KG DN200	m	101,000	450,45	45 495,45
42	K	721174023U00	Kanal potrubí PP odpadní hrdlové DN 50	m	12,000	197,40	2 368,80
43	K	721174024U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70	m	74,000	250,95	18 570,30
44	K	721174025U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100	m	191,000	257,25	49 134,75
45	K	721174026U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 125	m	91,000	312,90	28 473,90
46	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	43,000	103,95	4 469,85
47	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	35,000	103,95	3 638,25
48	K	721194106R00	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8	kus	5,000	103,95	519,75
49	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	26,000	103,95	2 702,70
50	K	721210831R00	Demontáž uliční vpusti s obetonávkou	kus	1,000	619,50	619,50
51	K	721211421U00	Vpust' podl HL 310 NPR	kus	2,000	1 522,50	3 045,00
52	K	721211422U00	Vpust' podl HL 510 NPR	kus	1,000	1 354,50	1 354,50
53	K	721211502R00	Vpust' podlahová DN100 HL 72	kus	1,000	1 528,80	1 528,80
54	K	721225202R00	Uzávěrka zápach.s ocelovou nálevkou DN 50	kus	1,000	705,60	705,60
55	K	721225203R00	Uzávěrka zápach.s ocelovou nálevkou DN 40	kus	4,000	705,60	2 822,40
56	K	721226211U00	Zápachová uzávěrka HL 136 (kondenzát)	kus	10,000	705,60	7 056,00
57	K	721231111RT4	Vtok střešní HL 62 DN 125	kus	3,000	1 856,40	5 569,20
58	K	721273150R00	Hlavice ventilační HL 810 DN 100	kus	5,000	670,95	3 354,75
59	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	230,000	23,10	5 313,00
60	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kourěm DN 300	m	482,000	18,90	9 109,80
61	K	722178114RT1	Potrubí z trub PP Hostalen D 25	m	18,000	173,25	3 118,50
62	K	722178115RT1	Potrubí z trub PP Hostalen D 32	m	90,000	257,25	23 152,50
63	K	722178116RT2	Potrubí z trub PP Hostalen D 40	m	18,000	430,50	7 749,00
64	K	722182118U00	Plastové potrubí izolace PE -D 70	m	38,000	106,05	4 029,90
65	K	722182119U00	Plastové potrubí izolace PE -D125	m	32,000	138,60	4 435,20
66	K	722182120U00	Plastové potrubí izolace PE -D 100	m	64,000	132,30	8 467,20

67	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	24,000	103,95	2 494,80
68	K	831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300	kus	2,000	210,00	420,00
69	K	89441111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	2,000	12 782,61	25 565,22
70	K	552	Voštinový blok Midaplast 1200/2400/520	ks	10,000	9 586,95	95 869,50
71	K	7211	Revizní šachtaplastová DN 400/200 přímá	ks	1,000	3 675,00	3 675,00
72	K	72112	Revizní šachta plastová DN 400/200 PPL	ks	1,000	3 780,00	3 780,00
73	K	72113	Přípojovací souprava k závěs. WC	ks	25,000	262,50	6 562,50
74	K	899 DM	Revizní šachta plast. DN 600 (hl.3,15)	ks	1,000	17 430,00	17 430,00
75	M	55243440	Poklop na vstupní šachtu 600 C 250	kus	3,000	4 462,50	13 387,50
76	M	592239030	Vyrovnávací prstenec DN 625	kus	4,000	317,10	1 268,40
77	M	59224150	Skruž rovná TBR 1000/250	kus	3,000	373,80	1 121,40
78	M	59224152	Skruž rovná TBR 1000/500	kus	2,000	432,60	865,20
79	M	59224154	Skruž rovná TBR 1000/1000	kus	2,000	583,80	1 167,60
80	M	59224172	Skruž přechodová TBR-Q 625/1000/120/	kus	2,000	1 297,80	2 595,60
81	K	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%	6 620,460	1,20	7 944,55

598 569,66

D 722 Potrubní část

82	K	722130233R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	14,000	570,00	7 980,00
83	K	722130234R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	12,000	660,00	7 920,00
84	K	722130519R00	Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343, DN 100	m	3,000	871,00	2 613,00
85	K	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	22,000	58,00	1 276,00
86	K	722160123U00	Potrubí vod Cu tvrdé pájení D18	m	12,000	244,00	2 928,00
87	K	722160124U00	Potrubí vod Cu tvrdé pájení D22	m	12,000	372,00	4 464,00
88	K	722160126U00	Potrubí vod Cu tvrdé pájení D35	m	6,000	684,00	4 104,00
89	K	722160157U00	Potrubí vod tvrCu tvrdé pájení D42	m	12,000	732,00	8 784,00
90	K	722160801U00	Dmžž potrubí Cu voda -D 35/1,5	m	48,000	29,00	1 392,00
91	K	722160803U00	Dmžž potrubí Cu voda -D 64/2	m	92,000	37,00	3 404,00
92	K	722160953U00	Oprava propoj vodo potrubí Cu D 18/1	kus	4,000	108,00	432,00

93	K	722160957U00	Oprava propoj vodo potrubí Cu D 42/1,5	kus	8,000	138,00	1 104,00
94	K	722160973U00	Vsazení odbočky vodo potrubí Cu D18/1	kus	1,000	113,00	113,00
95	K	722160974U00	Vsazení odbočky vodo potrubí Cu D22/1,5	kus	2,000	138,00	276,00
96	K	722160977U00	Vsazení odbočky vodo potrubí Cu D42/1,5	kus	14,000	390,00	5 460,00
97	K	722160978U00	Vsazení odbočky vodo potrubí Cu D54/2	kus	1,000	565,00	565,00
98	K	722160981U00	Vsazení odbočky vodo potrubí Cu D89/2	kus	2,000	2 772,00	5 544,00
99	K	722170942U00	Potrubí PE spojka Gebo BI G 1/2	kus	19,000	154,00	2 926,00
100	K	722170945U00	Potrubí PE spojka Gebo BI G 5/4	kus	19,000	350,00	6 650,00
101	K	722170946U00	Potrubí PE spojka Gebo BI G 6/4	kus	19,000	475,00	9 025,00
102	K	722178113R00	Potrubí z trub Hostalen PN 2,0 D20	m	366,000	130,00	47 580,00
103	K	722178114R00	Ditto, D 25	m	232,000	165,00	38 280,00
104	K	722178115R00	Ditto, D32	m	374,000	245,00	91 630,00
105	K	722178116R00	Ditto, D 40	m	84,000	410,00	34 440,00
106	K	722178117R00	Ditto, D 50	m	88,000	512,00	45 056,00
107	K	722181812R00	Demontáž plastových pásů z trub D 50	m	84,000	18,00	1 512,00
108	K	722181817R00	Demontáž plastových pásů z trub D 150	m	98,000	53,00	5 194,00
109	K	722182112U00	Plastové potrubí izolace PE -D 20	m	366,000	25,00	9 150,00
110	K	722182113U00	Plastové potrubí izolace PE -D 25	m	232,000	28,00	6 496,00
111	K	722182114U00	Plastové potrubí izolace PE -D 32	m	374,000	30,00	11 220,00
112	K	722182115U00	Plastové potrubí izolace PE -D 40	m	84,000	42,00	3 528,00
113	K	722182117U00	Plastové potrubí izolace PE -D 63	m	88,000	64,00	5 632,00
114	K	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	5,000	1 188,00	5 940,00
115	K	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	187,000	176,00	32 912,00
116	K	722220872R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/4	kus	10,000	21,00	210,00
117	K	722220873R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1	kus	8,000	25,00	200,00
118	K	722220875R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 2	kus	4,000	33,00	132,00
119	K	722231162R00	Ventil regulační DN 25	kus	2,000	1 142,00	2 284,00
120	K	722232043U00	Kulové uzavěry DN 15	kus	46,000	114,00	5 244,00

121	K	722232044U00	Kulové uzavěry DN 20	kus	27,000	176,00	4 752,00
122	K	722232045U00	Kulové uzavěry DN 25	kus	41,000	275,00	11 275,00
123	K	722232046U00	Kulové uzavěry DN 32	kus	5,000	393,00	1 965,00
124	K	722232047U00	Kulové uzavěry DN 40	kus	4,000	582,00	2 328,00
125	K	722259201R00	Demontáž hydrantové skříňe	kus	1,000	120,00	120,00
126	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	1 186,000	30,00	35 580,00
127	K	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	13,000	60,00	780,00
128	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 186,000	21,00	24 906,00
129	K	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	13,000	29,00	377,00
130	K	7221	Nosný žlab 1 potrubí	m	138,000	160,00	22 080,00
131	K	722182119U00.1	Plastové potrubí izolace PE -D 80	m	6,000	115,00	690,00
132	K	7222	Nosný žlab 2 potrubí	m	138,000	260,00	35 880,00
133	K	72225	Hydrantový systém s tvarové stárou hadicí DN 25 dl.30,0m	kpl	3,000	7 500,00	22 500,00
134	K	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	%	5 868,330	2,00	11 736,66

456 338,78

D 725 Zařizovací předměty

135	K	725111241R00	Nádrž splachovací vysokopolož. 6 l, bílá	soubor	1,000	1 102,00	1 102,00
136	K	725112021U00	Klozet závěsný hlub splach odp svls	soubor	25,000	1 437,00	35 925,00
137	K	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	4,000	690,00	2 760,00
138	K	725211604U00	Umyvadlo keram bez krytu 650 mm	soubor	41,000	1 900,00	77 900,00
139	K	725211681U00	Umyvadlo keram zdravotní 640 mm	soubor	2,000	2 860,00	5 720,00
140	K	725241126U00	Vanička sprchová akryl 1200x750 mm	soubor	2,000	6 110,00	12 220,00
141	K	725241131U00	Sprchový sloup s pákovou baterií	soubor	5,000	5 460,00	27 300,00
142	K	725241142U00	Vanička sprch akryl 900x900 1/4kruh	soubor	2,000	4 620,00	9 240,00
143	K	725311121U00	Dřez nerez s odkap plochou	soubor	24,000	2 200,00	52 800,00
144	K	725311131U00	Dřez dvojitý nerez nástavný 900/600	soubor	2,000	4 060,00	8 120,00
145	K	725331111U00	Výlevka keramická mřížka plastová 425mm	soubor	1,000	5 570,00	5 570,00
146	K	725331211U00	Výlevka nerez na zeď 450x550x300mm	soubor	1,000	12 400,00	12 400,00

147	K	725813111U00	Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2	soubor	136,000	125,00	17 000,00
148	K	725821313U00	Baterie dřez stěna pákové lékařské s otačivým kulatým ústím	soubor	26,000	900,00	23 400,00
149	K	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-vypust' s prodlouženou pákou	soubor	2,000	938,00	1 876,00
150	K	725822650	Umyvadlová vypust' click/clack 3/4	soubor	40,000	350,00	14 000,00
151	K	725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná páková , dl.300 mm	kus	43,000	907,00	39 001,00
152	K	725850101001	Místo šetřící sifon pro zdravotní umyvadlo 64 cm	kus	2,000	460,00	920,00
153	K	725865322U00	Záp uzavěr sprch vana-přepad 40/50	kus	4,000	952,00	3 808,00
154	K	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	10,000	59,30	593,00
155	K	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	56,000	69,60	3 897,60
156	K	642110091	Kryt na sifon bílý	ks	43,000	994,00	42 742,00
157	K	72595 D	Pisoár Domino senzor	ks	4,000	7 404,00	29 616,00
158	K	72596 DM	Madlo sklopné klozet	ks	4,000	1 284,00	5 136,00
159	K	72597 DM	Madlo pevné klozet	ks	4,000	1 142,00	4 568,00
160	K	72598 DM	Madlo sprchové	ks	5,000	1 082,00	5 410,00
161	M	55161310	Sifon pro umyvadlo s převlečnou hadicí nerezový	kus	43,000	280,00	12 040,00
162	K	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m	%	4 550,640	0,28	1 274,18
D 726 Instalační prefabrikáty							92 527,25

163	K	726111032	Instalační předstěna - klozet s ovládáním ze předu v 1200mm závěsný do zděné konstrukce	soubor	25,000	3 300,00	82 500,00
164	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	25,000	196,00	4 900,00
165	K	998726214U00	Přesun % instal prefab objekt v 36m	%	874,000	5,87	5 127,25

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

03 - přeložka vodovodu

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 10.2.2017

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupici 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechné další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

90 944,44

DPH základní
sníženáZáklad daně
90 944,44
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
19 098,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

110 042,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

03 - přeložka vodovodu

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum:

10.2.2017

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	90 944,44
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce	30 746,74
86 - Přípojky	5 982,75
99 - Stavební přesun hmot	49 215,00
	4 999,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

03 - přeložka vodovodu

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum:

10.2.2017

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							90 944,44	
D 1 Zemní práce								
1	K	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 100 m3	m3	53,000	310,00	16 430,00	
2	K	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	82,700	46,60	3 853,82	
3	K	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	82,700	8,40	694,68	
4	K	162601102R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m přebytečná	m3	7,200	70,50	507,60	
5	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2m	m3	7,200	7,45	53,64	
6	K	171209999T00	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	7,200	60,00	432,00	
7	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	45,000	195,00	8 775,00	
							30 746,74	
							5 982,75	
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce								
8	K	451573111R00	Lože pod potrubí a obsyp ze šterkopisku do 63 mm	m3	7,200	550,00	3 960,00	
9	K	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	0,375	2 450,00	918,75	
10	K	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	3,000	368,00	1 104,00	
							49 215,00	
D 86 Přípojky								
11	K	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	4,000	260,00	1 040,00	
12	K	857263131U00	MTŽ tv odb hrdl. výk integ těs DN100	kus	1,000	340,00	340,00	
13	K	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	18,000	55,00	990,00	
14	K	879262199R00	Příplatek za montáž vodovod. přípojek DN 100-150	kus	1,000	221,00	221,00	
15	K	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	m	18,000	10,00	180,00	
16	K	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	18,000	11,00	198,00	
17	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	úsek	2,000	2 145,00	4 290,00	
18	K	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	81,00	81,00	
19	K	899712111R00	Orientační tabulky na zdiřu	kus	1,000	260,00	260,00	
20	K	55251	Elektro koleno D 110	ks	1,000	1 069,00	1 069,00	
21	K	55252	Elektro spojka DN 110	ks	1,000	480,00	480,00	

22	K	55253	Oblouk dlouhý DN 110	ks	1,000	837,00	837,00
23	K	55253	Tvarovka přírubová s hrdlem SYNOFLEX DN 100 č. 7994	ks	2,000	5 410,00	10 820,00
24	K	5525314	Tvarovka SYNOFLEX hrdlo hrdla DN 100	kus	1,000	5 538,00	5 538,00
25	K	8991	Signální vodič AY 10	m	18,000	27,00	486,00
26	M	28613857	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 110 x 10,0 x 6000 mm	kus	3,000	1 754,00	5 262,00
27	M	28653599	Nákržek lemový tlakový PE HD (IPE) d 110 mm	kus	1,000	425,00	425,00
28	M	319951110	Příruba tačivá jakost 11375 DN 100 mm	kus	1,000	648,00	648,00
29	M	42223693	Šoupátka IKO PLUS typ 101 PN 10 DN 100, mosaz	kus	1,000	10 834,00	10 834,00
30	M	42291240	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 100	kus	1,000	1 326,00	1 326,00
31	M	42291352	Poklap litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	1,000	1 310,00	1 310,00
32	M	5525332	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN100/100mm	kus	1,000	2 580,00	2 580,00
D 99 Staveništní přesun hmot							4 999,95
33	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,000	333,33	4 999,95

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

04 - klimatizace

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a urovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 298 763,00

DPH základní
sníženáZáklad daně
1 298 763,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
272 740,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 571 503,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

04 - klimatizace

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč: Pradast, spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Pro VZT jednotky-specifikováno profese VZT

1 298 763,00

D2 - VRV systém

0,00

1 298 763,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

04 - klimatizace

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč: Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 298 763,00

D D1 Pro VZT jednotky-specifikováno profese VZT

0,00

0 K 1.1a Venkovní kond.jed.Mitsubishi FDC125VS,

ks

2,000

0,00

0,00

0 K Pol1 AHU BOX (FDSX250V, Interface III, RC-E5)

kpl

2,000

0,00

0,00

0 K 2.1b Venkovní kond.jed.Mitsubishi SRC 302MX-S

ks

1,000

0,00

0,00

0 K Pol1 AHU BOX (FDSX250V, interface III, RC-E5)

kpl

1,000

0,00

0,00

D D2 VRV systém 1 298 763,00

0 K 3.1	Venkovní kond.jed.Mitsubishi FDC560KXE1,Qch=56 kW, Qi=63 kW, 2-trubkový systém	kpl	1,000	248 173,20	248 173,20
0 K 3.2	Vnitřní nástěnná jed.Mitsubishi FDK22KXE6F,Qch=2,2 kW, Wt=2,5 kW, 230 V	ks	3,000	11 672,10	35 016,30
0 K 3.3	Vnitřní kazetová jed.Mitsubishi FDT22KXE6F,Qch=2,2 kW, Wt=2,5 kW, 230 V	ks	20,000	15 919,20	318 384,00
0 K Pol2	Dekorační panel TC-PSA-25W-E	ks	20,000	2 019,60	40 392,00
0 K 3.4	Vnitřní kazetová jed.Mitsubishi FDT22KXE6F,Qch=2,8 kW, Wt=3 kW, 230 V	ks	2,000	15 919,20	31 838,40
0 K Pol2	Dekorační panel TC-PSA-25W-E	ks	2,000	2 019,60	4 039,20
0 K 3.5	Vnitřní kazetová jed.Mitsubishi FDT22KXE6F,Qch=4,5 kW, Wt=5 kW, 230 V	ks	2,000	89 685,00	179 370,00
0 K Pol2	Dekorační panel TC-PSA-25W-E	ks	2,000	2 019,60	4 039,20
0 K 3.6	Centrální dotykový ovladač SC-SL4-AE	ks	1,000	47 927,70	47 927,70
0 K 3.6.1	Převodní ModBus MH-AC-MBS-48	ks	1,000	46 012,50	46 012,50
0 K 3.7	Nástěnný ovladač RC-E5	ks	26,000	1 158,30	30 115,80
0 K 3.8	Refnet DIS-540-3	ks	3,000	3 059,10	9 177,30
0 K 3.9	Refnet DIS-371-1G	ks	5,000	1 485,00	7 425,00
0 K 3.10	Refnet DIS-180-1G	ks	4,000	1 277,10	5 108,40
0 K 3.11	Refnet DIS-22-1G	ks	14,000	1 128,60	15 800,40
0 K 3.12	Cu potrubí vč.izolace	bm	290,000	585,00	169 650,00
0 K 3.13	Podstavec pod venkovní kond.jednotku vč.podkl.gumy	kpl	1,000	900,00	900,00
0 K 3.14	Čerpadlo odvodu kondenzátu	ks	3,000	2 250,00	6 750,00
0 K 3.15	Chladivo R 410a	kg	30,000	315,00	9 450,00
0 K Pol3	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1,000	3 489,30	3 489,30
0 K Pol4	Montážní práce	kpl	1,000	45 204,30	45 204,30
0 K Pol5	Uvedení do provozu	kpl	1,000	15 300,00	15 300,00
0 K Pol6	Dopravní náklady	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
0 K Pol7	Přípomocje-Jeřáb	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
0 K Pol8	Měření hluku	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

05 - vzduchotechnika

KSO:

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 646 805,60

DPH základní
sniženaZáklad daně
1 646 805,60
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
345 829,18
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 992 634,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

05 - vzduchotechnika

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum:

10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Zařízení č. 1 - klimatizace Emergency 24 hodin	1 646 805,60
D2 - Zařízení č. 2 - klimatizace zákrovového sálu a dalších provozů	999 626,40
D3 - Zařízení č. 3 - Odvětrání hyg.zařízení m.č. 1.83, 1.84, 1.85	367 588,80
D4 - Zařízení č. 4 - Dveřní clony	8 856,90
D5 - Zařízení č. 5 - Větrání požární před síně m.č. 1.06a	6 660,00
D6 - Úprava stávajícího VZT potrubí	11 433,60
	252 639,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

05 - vzduchotechnika

Místo: České Budějovice
 Datum: 10.2.2017
 Zadavatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
 Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec
 Uchazeč: Pradast, spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1		Zařízení č.1 - klimatizace Emergency 24 hodin				1 646 805,60	
0	K	1.1	VZT jed. Fläktwoods cQ-011 v hygienickém prov. ve složení :	kpl	1,000	283 500,00	283 500,00	
Poznámka k položce: - přívod : klapka uzavírací - servo, filtr M5, i ZST deskový vč.regulace by-passu, ventilátor vč.FM, ohříváč - voda, i Zokruhový přímý výparník, filtr F9, koncový příp.panel; odvod : klapka uzavírací - servo, filtr M5, i ZST deskový vč.regulace by-passu, ventilátor vč.FM; filtr F7, koncový příp.panel; Qvp=4300 m3/h, p=700 Pa, Qro=4300 m3/h, p=400 Pa; Qte= 15 kW, voda 80/60 C, Qch=26 kW, R410a, U=3x400 V								
P								
0	K	1.1a	Ventilátor kond. jed.Mitsubishi FDC123VS	ks	2,000	40 521,60	81 043,20	
0	K	Pol9	AHU BOX (FDSX250V, interface III, RC-E5)	kpl	2,000	29 151,00	58 302,00	
0	K	1.2	Ocelová konstrukce pod VZT jednotku vč.podkl.sylomer	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	
0	K	1.3	Protidešťová žaluzie WG-V 800x400	ks	2,000	1 146,60	2 293,20	
0	K	1.4	Tlumič hluku G 200x400/1500 v hyg.provedení	ks	16,000	985,50	15 768,00	
0	K	1.5	Požární klapka PKTM III 800x200 . 40	ks	2,000	7 312,50	14 625,00	
0	K	1.6	Požární klapka PKTM III 450x200 . 40	ks	1,000	5 722,20	5 722,20	
0	K	1.7	Požární klapka PKTM III 500x200 . 40	ks	1,000	5 781,60	5 781,60	
0	K	1.8	Regulátor průtoku vzduchu TVJ Easy 800x400	ks	2,000	9 115,20	18 230,40	
0	K	1.9	Regulátor průtoku vzduchu TVR Easy 100	ks	1,000	5 774,40	5 774,40	
0	K	1.10	Regulátor průtoku vzduchu VFC 200	ks	10,000	1 658,70	16 587,00	
0	K	1.11	Regulátor průtoku vzduchu VFC 160	ks	14,000	1 517,40	21 243,60	
0	K	1.12	Přívodní čistý nástavec CGF-H-R/318/K	ks	10,000	4 070,70	40 707,00	
0	K	Pol10	Filtr H11 - M11FS-170/AU1, výustka C318S	ks	10,000	1 224,90	12 249,00	
0	K	1.13	Anemostat TDF-SA-Q-Z-H-M 500 - přívod	ks	6,000	2 725,20	16 351,20	
0	K	1.14	Neobsazeno					
0	K	1.15	Anemostat RFD-Q-D-AN / 160 - přívod	ks	2,000	1 881,00	3 762,00	

0	K	1.16	Anemostat TDF-SA-Q-A-H-M 500 - odvod	ks	3,000	2 482,20	7 446,60
0	K	1.17	Anemostat TDF-SA-Q-A-H-M 300 - odvod	ks	1,000	1 791,00	1 791,00
0	K	1.18	Anemostat RFD-Q-D-US / 160 - odvod	ks	6,000	1 114,20	6 685,20
0	K	1.19	Anemostat RFD-Q-D-US / 125 - odvod	ks	2,000	959,40	1 918,80
0	K	1.20	Přívodní tal. ventil KI 100	ks	2,000	109,80	219,60
0	K	1.21	Odvodní tal. ventil KO 100	ks	32,000	109,80	3 513,60
0	K	1.22	Odvodní tal. ventil KO 125	ks	4,000	136,80	547,20
0	K	1.23	Stěnová mřížka SMU 12,5 200x100 - RAL 9010	ks	8,000	349,20	2 793,60
0	K	1.24	Dveřní mřížka	ks	10,000	225,00	2 250,00
0	K	1.25	Zvukové a tepelné izol. hadice SONOFLEX MI pr.125	bm	10,000	163,80	1 638,00
0	K	1.26	Zvukové a tepelné izol. hadice SONOFLEX MI pr.160	bm	30,000	200,70	6 021,00
0	K	1.27	Zvukové a tepelné izol. hadice SONOFLEX MI pr.200	bm	20,000	236,70	4 734,00
0	K	1.28	Hadice SEMIFLEX pr.100	bm	40,000	44,10	1 764,00
0	K	1.29	Hadice SEMIFLEX pr.125	bm	10,000	54,00	540,00
0	K	1.30	Hadice SEMIFLEX pr.160	bm	25,000	72,00	1 800,00
0	K	1.31	Hadice SEMIFLEX pr.200	bm	20,000	104,40	2 088,00
0	K	1.32	Spíro potrubí sk.l pozink. plech		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol11	do pr.225 mm vč.tvarovek	bm	170,000	267,30	45 441,00
0	K	1.33	Čtyřhranné VZT potrubí sk.l pozink. plech	m2	390,000	405,00	157 950,00
0	K	1.34	Tepelná izolace		0,000	0,00	0,00
0	K	Pol12	tl.40 mm s Al folií	m2	160,000	387,00	61 920,00
0	K	Pol13	tl.20 mm samolepící např.KAIFLEX	m2	150,000	495,00	74 250,00
0	K	Pol14	protipožární tl.40 mm s Al folií	m2	25,000	405,00	10 125,00
D D2					367 588,80		
0	K	2.1	VZT jed.DUOVENT COMPACT DV 1200 D12 DX KL DVAV A	kpl	1,000	154 220,40	154 220,40

Poznámka k položce:

přívod :klapka uzavírací - servo, filt G4, ; ZVT deskový vč.regulace by-passu, ventilátor s EC motorem, ohříváč -EL., ; Tokruhový přímý výparník, filtr F7, koncový připojení; odvod :klapka uzavírací - servo, filt M5, ; ZVT deskový vč.regulace by-passu, ventilátor s EC motorem; koncový připojení, vč.haň; Qyp=1150 m3/h, p=300 Pa, Qvo=1150 m3/h, p=300 Pa; Qi= 6 kW, Qcl=4 kW, R410a, U=230 V

0	K	2.1a	Pod VZT jednotku podkl. sýlomer		kpl	1,000	900,00	900,00
0	K	2.1b	Venkovní kond. jed. Mitsubishi SRC 50ZMX-S		ks	1,000	20 732,40	20 732,40
0	K	Pol9	AHU BOX (FDSX250V, interface III, RC-E5)		kpl	1,000	29 151,00	29 151,00
0	K	2.2	Protidešťová žaluzie WG-V 400x315		ks	1,000	560,70	560,70
0	K	2.3	Protidešťová žaluzie PER 355 W		ks	1,000	1 145,70	1 145,70
0	K	2.4	Tlumič hluku SONOFLEX pr.315		bm	10,000	360,00	3 600,00
0	K	2.5	Tlumič hluku SONOFLEX pr.250		bm	10,000	284,40	2 844,00
0	K	2.6	Požární klapka PKTM III pr.250 , 40		ks	2,000	6 075,90	12 151,80
0	K	2.7	Regulátor průtoku vzduchu TVR Easy 250		ks	2,000	6 060,60	12 121,20
0	K	2.8	Regulátor průtoku vzduchu VFC 160		ks	4,000	1 516,50	6 066,00
0	K	2.9	Regulátor průtoku vzduchu VFC 200		ks	1,000	1 658,70	1 658,70
0	K	2.10	Regulátor průtoku vzduchu VFC 125		ks	2,000	1 516,50	3 033,00
0	K	2.11	Ventilátor MIXVENT TD 1300/250 SILENT ECOWATT		ks	1,000	25 471,80	25 471,80
0	K	2.12	Přívodní čistý nástavec CGF-H0/318(160)/K/D22-78		ks	2,000	4 070,70	8 141,40
0	K	2.13	HEPA Filtř H11 - M11FS-210/AG1 305/305/78		ks	2,000	1 224,90	2 449,80
0	K	2.14	Anemostat RFD-Q-D-US / 160 - odvod		ks	2,000	1 114,20	2 228,40
0	K	2.15	Anemostat RFD-Q-D-AN / 125 - přívod		ks	2,000	1 765,80	3 531,60
0	K	2.16	Přívodní tal.ventil KI 100		ks	1,000	109,80	109,80
0	K	2.17	Přívodní tal.ventil KI 160		ks	2,000	207,90	415,80
0	K	2.18	Odvodní tal.ventil KO 100		ks	2,000	109,80	219,60
0	K	2.19	Odvodní tal.ventil KO 160		ks	2,000	207,90	415,80
0	K	2.20	Tepelně a zvukově izol. hadice SONOFLEX pr.160		bm	10,000	200,70	2 007,00
0	K	2.21	Tepelně a zvukově izol. hadice SONOFLEX pr.125		bm	10,000	163,80	1 638,00
0	K	2.22	Ohebná hadice SEMIFLEX pr.100		bm	5,000	44,10	220,50
0	K	2.23	Ohebná hadice SEMIFLEX pr.160		bm	10,000	72,00	720,00
0	K	2.24	Ohebná hadice SEMIFLEX pr.125		bm	5,000	54,00	270,00
0	K	2.25	Stěnová mřížka SMU 12,5 300x100 - RAL 9010		ks	2,000	445,50	891,00
0	K	2.26	Spiro potrubí sk. I pozink.plech			0,000	0,00	0,00
0	K	Pol15	do pr.315 mm vč. tvarovek		bm	103,000	307,80	31 703,40

0	K	Pol18	Montážní, těsnící a spojovací materiál		kpl	1,000	8 748,90	8 748,90
0	K	Pol19	Montážní práce		kpl	1,000	167 391,00	167 391,00
0	K	Pol20	Uvedení do provozu		kpl	1,000	22 500,00	22 500,00
0	K	Pol21	Dopravní náklady		kpl	1,000	17 100,00	17 100,00
0	K	Pol22	Přípomoc-jeráb		kpl	1,000	22 500,00	22 500,00
0	K	Pol8	Měření hluku		kpl	1,000	9 000,00	9 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

06 - ústřední vytápění

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**777 702,18**DPH základní
sníženáZáklad daně
777 702,18
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Vyše daně
163 317,46
0,00**Cena s DPH****v CZK****941 019,64**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

06 - ústřední vytápění

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

777 702,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

250,00

PSV - Práce a dodávky PSV

250,00

713 - Izolace tepelné

729 112,18

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

67 435,43

732 - Ústřední vytápění - strojovny

13 680,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

27 288,45

734 - Ústřední vytápění - armatury

231 457,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

91 602,00

767 - Konstrukce zámečnické

196 827,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

42 997,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

57 824,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 640,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 700,00

15 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

06 - ústřední vytápění

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol. s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

777 702,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	974031154	vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	1,000	250,00	250,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

250,00

250,00

250,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

2	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubní potrubními pouzdry s Al folií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	719,992	10,00	7 199,92	
3	M	631545100	pouzdra potrubní izolační 22/25 mm	m	339,450	58,00	19 688,10	
4	M	631545110	pouzdra potrubní izolační s AL folií 28/25 mm	m	16,079	61,00	980,82	
5	M	631545720	pouzdra potrubní izolační s AL folií 35/40 mm	m	85,756	91,00	7 803,80	
6	M	631545730	pouzdra potrubní izolační s AL folií 42/40 mm	m	21,439	94,00	2 015,27	
7	M	631546040	pouzdra potrubní izolační s AL folií 49/50 mm	m	101,835	130,00	13 238,55	
8	M	631546050	pouzdra potrubní izolační s AL folií 60/50 mm	m	76,823	138,00	10 601,57	
9	M	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	8,933	234,00	2 090,32	
10	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	636,180	6,00	3 817,08	

729 112,18

67 435,43

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

11	K	727111334	Prostup kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 90-120	kus	4,000	1 490,00	13 680,00
12	K	727111337	Prostup kovového potrubí D 76 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 90-120	kus	4,000	1 930,00	7 720,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

13	K	732111128	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezesých	kus	2,000	2 320,00	27 288,45
14	K	732111228	Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 100	kus	2,000	333,00	4 640,00
15	K	732111312	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	4,000	128,00	666,00
16	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	149,00	512,00
17	K	732111316	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	209,00	298,00
18	K	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2,000	302,00	418,00
19	K	732199100	Montáž orientačních štítků vč dod	soubor	6,000	220,00	604,00
20	K	732421411	Čerpadlo teplovodní mokrýběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	5 359,00	1 320,00
21	K	732421417	Čerpadlo teplovodní mokrýběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 7,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	12 172,00	5 359,00
22	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	259,890	5,00	12 172,00
							1 299,45

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

23	K	733110803	Demontáž Stávajících přípojek otopných těles	m	90,000	18,00	231 457,80
24	K	733111123	Potrubí ocelové závitové bezesých běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	468,000	196,00	1 620,00
25	K	733111124	Potrubí ocelové závitové bezesých běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	18,000	200,00	91 728,00
26	K	733111125	Potrubí ocelové závitové bezesých běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	96,000	243,00	3 600,00
27	K	733111126	Potrubí ocelové závitové bezesých běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32	m	24,000	292,00	23 328,00
28	K	733111127	Potrubí ocelové závitové bezesých běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40	m	114,000	337,00	7 008,00
29	K	733111128	Potrubí ocelové závitové bezesých běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50	m	86,000	397,00	38 418,00
30	K	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	116,000	71,00	34 142,00
31	K	733113115	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	8,000	126,00	8 236,00
							1 008,00

32	K	733113118	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50	kus	2,000	288,00	576,00
33	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	4,000	428,00	1 712,00
34	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	606,000	10,00	6 060,00
35	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	200,000	15,00	3 000,00
36	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	2 204,360	5,00	11 021,80
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
37	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 3/4	kus	1,000	90,00	90,00
38	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1	kus	1,000	98,00	98,00
39	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	6,000	184,00	1 104,00
40	K	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	3,000	1 504,00	4 512,00
41	K	734220104	Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	2 560,00	2 560,00
42	K	734220105	Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000	3 129,00	3 129,00
43	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	58,000	254,00	14 732,00
44	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem antivandal	kus	58,000	650,00	37 700,00
45	K	734222802	Ventil závitový termostatický omezující teplotu zpětného toku DN 15	kus	1,000	989,00	989,00
46	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	170,00	170,00
47	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000	230,00	230,00
48	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000	435,00	435,00
49	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000	159,00	318,00
50	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	58,000	192,00	11 136,00
51	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	14,000	105,00	1 470,00
52	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	163,00	163,00
53	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	1,000	266,00	266,00
54	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	135,00	270,00
55	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	190,00	950,00
56	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	359,00	2 154,00

57	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	498,00	498,00
58	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	8,000	162,00	1 296,00
59	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	8,000	150,00	1 200,00
60	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	2,000	345,00	690,00
61	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	2,000	240,00	480,00
62	K	734494213	Návařek s trubkovým závitem G 1/2	kus	10,000	60,00	600,00
63	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	872,400	5,00	4 362,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
64	K	735151172	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 výška/délka 600/500 mm	kus	4,000	495,00	1 980,00
65	K	735151173	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	544,00	1 088,00
66	K	735151472	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	1 134,00	1 134,00
67	K	735151473	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	1 234,00	2 468,00
68	K	735151475	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/800 mm	kus	2,000	1 427,00	2 854,00
69	K	735151482	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/1800 mm	kus	1,000	2 402,00	2 402,00
70	K	735151572	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/500 mm	kus	3,000	1 218,00	3 654,00
71	K	735151574	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/700 mm	kus	3,000	1 455,00	4 365,00
72	K	735151575	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/800 mm	kus	3,000	1 572,00	4 716,00
73	K	735151577	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	3,000	1 810,00	5 430,00
74	K	735151578	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	1 928,00	1 928,00
75	K	735151579	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	1,000	2 047,00	2 047,00
76	K	735151581	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1600 mm	kus	9,000	2 520,00	22 680,00
77	K	735151582	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1800 mm	kus	5,000	2 755,00	13 775,00
78	K	735151594	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/700 mm	kus	2,000	2 040,00	4 080,00
79	K	735151601	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/1800 mm	kus	3,000	4 078,00	12 234,00
80	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	30,000	109,00	3 270,00
81	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	6,000	204,00	1 224,00
196 827,00							

82	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1980 mm	kus	39,000	273,00	10 647,00
83	K	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles délky do 2820 mm	kus	13,000	415,00	5 395,00
84	M	735159340.1	Otopné těleso hygieny 20S/6031204	kus	1,000	3 156,00	3 156,00
85	M	735159340.2	Otopné těleso hygieny 20S/6031604	kus	1,000	3 551,00	3 551,00
86	M	735159340.3	Otopné těleso hygieny 30/603904	kus	1,000	5 536,00	5 536,00
87	M	735159340.4	Otopné těleso hygieny 30/6031404	kus	1,000	6 678,00	6 678,00
88	M	735159340.5	Otopné těleso hygieny 30/6031604	kus	1,000	7 063,00	7 063,00
89	M	735159340.6	Otopné těleso hygieny 30/6031804	kus	4,000	7 437,00	29 748,00
90	M	735159340.7.1	Otopné těleso hygieny 30/6032004	kus	2,000	7 822,00	15 644,00
91	M	735159340.8.1	Otopné těleso hygieny 30/7031804	kus	2,000	9 040,00	18 080,00
D 767 Konstrukce zámečnické							
92	K	767995111	Dodávka a montáž uložení potrubí	kg	350,000	117,00	40 950,00
93	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	409,500	5,00	2 047,50
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
94	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	806,000	11,00	8 866,00
95	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	806,000	18,00	14 508,00
96	K	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí do DN 50 mm	m	806,000	35,00	28 210,00
97	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	120,000	52,00	6 240,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
98	K	HZS2212	Topná a tlaková zkouška	hod	72,000	120,00	8 640,00
99	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	120,000	200,00	24 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
100	K	010001000	Projekt skutečného provedení	..	1,000	4 500,00	4 500,00
101	K	010001001	Zjištění napojovacích bodů pro připojení objektu a dveřních clon	..	16,000	700,00	11 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

07 - elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:
Datum: 10.2.2017
IČ:
DIČ:
IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

3 793 862,40

DPH základní
snižena

Základ daně
3 793 862,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
796 711,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 590 573,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

07 - elektroinstalace - silnoproud

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol. s r.o.

Datum:

10.2.2017

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Specifikace materiálu - kabely	3 793 862,40
D2 - Specifikace materiálu - svítidla	867 028,00
D3 - Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty	905 628,00
D4 - Specifikace materiálu - krabice, nosné konstrukce, závěsy	388 416,00
D5 - Specifikace materiálu - spínače, ovladače	155 370,40
D6 - Specifikace materiálu - zásuvky	38 760,80
D7 - Specifikace materiálu - ukončení kabelů	94 546,40
D8 - Specifikace materiálu - rozvaděče	12 304,00
D9 - Specifikace materiálu - ostatní	668 814,40
D10 - Hromosvod a uzemnění	546 824,00
D11 - Práce HZS	45 170,40
	71 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

07 - elektroinstalace - silnoproud

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							3 793 862,40	
D D1 Specifikace materiálu - kabely								
1	K	Pol23	Kabel CXKE-R 30x1,5 mm2	m	3 750,000	24,80	93 000,00	
2	K	Pol24	Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2	m	7 280,000	21,60	157 248,00	
3	K	Pol25	Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2	m	6 140,000	26,40	162 096,00	
4	K	Pol26	Kabel CXKE-R 2Jx1,5 mm2	m	550,000	20,80	11 440,00	
5	K	Pol27	Kabel CXKE-R 4Jx1,5 mm2	m	440,000	28,80	12 672,00	
6	K	Pol28	Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm2	m	140,000	32,00	4 480,00	
7	K	Pol29	Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2	m	90,000	40,80	3 672,00	
8	K	Pol30	Kabel CXKE-R 5Jx6 mm2	m	305,000	84,00	25 620,00	
9	K	Pol31	Kabel CXKE-R 5Jx10 mm2	m	130,000	136,00	17 680,00	
10	K	Pol32	Kabel CXKE-R 5Jx16 mm2	m	30,000	176,80	5 304,00	
11	K	Pol33	Kabel CXKE-R 5Jx25 mm2	m	80,000	257,60	20 608,00	
12	K	Pol34	Kabel CXKE-R 5Jx35 mm2	m	130,000	364,00	47 320,00	
13	K	Pol35	Kabel CXKE-R 5Jx50 mm2	m	50,000	476,00	23 800,00	
14	K	Pol36	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	570,000	19,20	10 944,00	
15	K	Pol37	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2	m	480,000	23,20	11 136,00	
16	K	Pol38	Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO	m	450,000	29,60	13 320,00	

17	K	Pol39	Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-Q 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO)	m	350,000	29,60	10 360,00
18	K	Pol40	Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO)	m	280,000	37,60	10 528,00
19	K	Pol41	Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x6 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO)	m	200,000	88,00	17 600,00
20	K	Pol42	Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x10 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO)	m	210,000	147,20	30 912,00
21	K	Pol43	Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x25 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO)	m	160,000	252,80	40 448,00
22	K	Pol44	Kabel UTP cat 5e oheň retardující	m	600,000	13,60	8 160,00
23	K	Pol45	Kabel SHKFH-R 2x2x0,8	m	680,000	22,40	15 232,00
24	K	Pol46	Kabel SHKFH-R 1x2x0,8	m	400,000	21,60	8 640,00
25	K	Pol47	Kabel 4x1 oheň retardující	m	200,000	24,00	4 800,00
26	K	Pol48	Vodič 1CH-R 4 mm2 žízel	m	850,000	24,80	21 080,00
27	K	Pol49	Vodič 1CH-R 6 mm2 žízel	m	550,000	30,40	16 720,00
28	K	Pol50	Vodič 1CH-R 16 mm2 žízel	m	680,000	49,60	33 728,00
29	K	Pol51	Vodič 1CH-R 35 mm2 žízel	m	80,000	86,40	6 912,00
30	K	Pol52	Vodič CY 6 mm2 žízel	m	380,000	22,40	8 512,00
31	K	Pol53	Vodič CY 4 mm2 žízel	m	680,000	19,20	13 056,00

D D2

Specifikace materiálu - svítidla

32	K	Pol54	A - LED sv. vestav/přisaz, opál. difuzor, 3400lm, 40W, 840, IP40	ks	115,000	1 628,00	187 220,00
33	K	Pol55	A1 - LED sv. vestav/přisaz, matná mřížka, 3581lm, 39W, 840, IP20	ks	7,000	1 273,60	8 915,20
34	K	Pol56	AN1 - LED sv. vestav/přisaz, opál. difuzor, 3400lm, 40W, 840, IP40, nouz. modul autonomní/1h	ks	19,000	3 251,20	61 772,80
35	K	Pol57	A1N1 - LED sv. vestav/přisaz, matná mřížka, 3581lm, 39W, 840, IP20, nouz. modul autonomní/1h	ks	1,000	2 756,80	2 756,80
36	K	Pol58	A1S - LED sv. vestav/přisaz, matná mřížka, 3581lm, 39W, 840, IP20, DALI	ks	6,000	1 710,40	10 262,40
37	K	Pol59	A2 - LED sv. vestav/přisaz, opál. difuzor, 3032lm, 29W, 840, IP65	ks	6,000	1 026,40	6 158,40
38	K	Pol60	A2N1 - LED sv. vestav/přisaz, opál. difuzor, 3032lm, 29W, 840, IP65, nouz. modul autonomní/1h	ks	2,000	2 385,60	4 771,20
39	K	Pol61	B - LED sv. vestav/přisaz, opál. difuzor, 4562lm, 59W, 940, IP65, DALI	ks	140,000	1 753,60	245 504,00
40	K	Pol62	B1 - LED sv. vestav/přisaz, opál. difuzor, 4562lm, 59W, 940, IP65	ks	2,000	1 283,20	2 566,40

905 628,00

41	K	Pol63	BNI - LED sv. vestav/přisaz, opál, difuzor, 4562lm, 59W, 940, IP65, DALI, nouz. modul autonomní/1h	ks	58,000	2 250,40	130 523,20
42	K	Pol64	C - LED sv. vestav/přisaz, opál, difuzor, 2600lm, 23W, 840, IP44	ks	33,000	1 051,20	34 689,60
43	K	Pol65	D - LED sv. vestav/přisaz, opál, difuzor, hliník eloxovaný, 2243lm, 28W, 840, IP20	ks	7,000	514,40	3 600,80
44	K	Pol66	E - zářivkové sv. vestav/přisaz, par. mřížka, 116W, EP, IP20	ks	1,000	849,60	849,60
45	K	Pol67	F - LED sv. přisaz, opál kryt, 1120lm, 14W, EP, IP40	ks	24,000	581,60	13 958,40
46	K	Pol68	G - LED přisaz. sv. opál. difuzor, 800lm, 10W, 840, IP65	ks	1,000	581,60	581,60
47	K	Pol69	H - LED nástěnný reflektor 2400lm, 30W, IP65	ks	1,000	607,20	607,20
48	K	Pol70	NO - nástěnné/přisazené NO LED svítidlo 3W, SA/SE, 1h, autotest, IP65, piktogram	ks	68,000	907,20	61 689,60
49	K	Pol71	Tlačítko S - jednotka DALI pod tlačítko IP20	ks	32,000	1 798,40	57 548,80
50	K	Pol72	Ridičí hlavní jednotka srmivami do rozvaděče včetně příslušenství, DALI router 64 adres	ks	3,000	23 884,00	71 652,00

D D3

Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty

388 416,00

51	K	Pol73	Kabelový žlab 500/100 - vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)	m	300,000	296,00	88 800,00
52	K	Pol74	Kabelový žlab 250/100 - vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)	m	150,000	224,00	33 600,00
53	K	Pol75	Kabelový žlab 125/100 - vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)	m	110,000	192,00	21 120,00
54	K	Pol76	Kabelový žlab 65/100 - vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet)	m	50,000	160,00	8 000,00
55	K	Pol77	Kabelový rošt SONAP 5=500mm vč. uchytovacího materiálu a příslušenství	m	10,000	304,00	3 040,00
56	K	Pol78	Kabelový žlab 400/20 - vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) s požární odolností E180	m	150,000	400,00	60 000,00
57	K	Pol79	Závěťová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab	ks	520,000	22,40	11 648,00
58	K	Pol80	Úchyt do betonu pro kabelový žlab	ks	100,000	20,00	2 000,00
59	K	Pol81	Závěťová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab s požární odolností E180	ks	220,000	22,40	4 928,00
60	K	Pol82	Úhelník s požární odolností E180 pro kabelový žlab 400/200	ks	100,000	64,80	6 480,00
61	K	Pol83	Úchyt do betonu pro kabelový žlab 400/200 s požární odolností E180	ks	50,000	20,00	1 000,00
62	K	Pol84	Kabelový žebřík stoupač s požární odolností E180 200/80mm, vč. příslušenství a uchytovacího materiálu s požární odolností E180	m	10,000	176,00	1 760,00
63	K	Pol85	Trubka ohebná o16 bezhalogenové samozhášivé 750N	m	1 840,000	18,40	33 856,00
64	K	Pol86	Trubka ohebná o20 bezhalogenové samozhášivé 750N	m	1 230,000	20,00	24 600,00
65	K	Pol87	Trubka ohebná o25 bezhalogenové samozhášivé 750N	m	550,000	21,60	11 880,00
66	K	Pol88	Trubka ohebná o32 bezhalogenové samozhášivé 750N	m	40,000	26,40	1 056,00

67	K	Pol89	Trubka ohebná PVC ø20 bezhalogenové	m	350,000	16,00	5 600,00
68	K	Pol90	Trubka ohebná PVC ø25 bezhalogenové	m	200,000	18,40	3 680,00
69	K	Pol91	Trubka ohebná PVC ø32 bezhalogenové	m	100,000	21,60	2 160,00
70	K	Pol92	Trubka tuhá pancéřová PVC ø16 bezhalogenové	m	480,000	16,80	8 064,00
71	K	Pol93	Trubka tuhá pancéřová PVC ø25 bezhalogenové	m	390,000	20,80	8 112,00
72	K	Pol94	Trubka tuhá pancéřová PVC ø32 bezhalogenové	m	200,000	25,60	5 120,00
73	K	Pol95	Prostupy z kabelových žlábků - vývodka P16	ks	240,000	21,60	5 184,00
74	K	Pol96	Prostupy z kabelových žlábků - vývodka P21	ks	110,000	23,20	2 552,00
75	K	Pol97	Prostupy z kabelových žlábků - vývodka P29	ks	60,000	24,00	1 440,00
76	K	Pol98	Příchytky 732/20 rozsah 20-22 E180	ks	140,000	32,00	4 480,00
77	K	Pol99	Příchytky rozsah 22-24 E180	ks	70,000	34,40	2 408,00
78	K	Pol100	Příchytky 732/20 rozsah 16,5-18 E180	ks	60,000	32,80	1 968,00
79	K	Pol101	Příchytky pro 8 kabelů do podhledu	ks	90,000	48,00	4 320,00
80	K	Pol102	Příchytky pro 15 kabelů do podhledu	ks	150,000	52,00	7 800,00
81	K	Pol103	Příchytky pro 1 kabel do podhledu	ks	490,000	24,00	11 760,00

D D4 Specifikace materiálu - krabice, nosné konstrukce, závěsy

155 370,40

82	K	Pol104	Krabice povrchová rozvodná IP65 bezhalogenové	ks	10,000	109,60	1 096,00
83	K	Pol105	Krabice rozvodná pod omítku d=97 s víčkem bezhalogenové	ks	30,000	56,00	1 680,00
84	K	Pol106	Krabice přístrojová pod omítku bezhalogenové	ks	793,000	44,80	35 526,40
85	K	Pol107	Krabice rozvodná do zdíva d=68mm 1903 s víčkem pod omítku bezhalogenové	ks	200,000	48,00	9 600,00
86	K	Pol108	Krabice odbočná do zdíva d=68mm 1902 s víčkem pod omítku bezhalogenové	ks	580,000	45,60	26 448,00
87	K	Pol109	Krabice odbočná do zdíva d=97mm s víčkem pod omítku bezhalogenové	ks	40,000	48,00	1 920,00
88	K	Pol110	Svarka na potrubí se spojovacím páskem 2 šrouby+třem bezhalogenové	ks	60,000	50,40	3 024,00
89	K	Pol111	Svarka pro připojení kovových konstrukcí	ks	80,000	116,00	9 280,00
90	K	Pol112	Ekvipotenciální přípojnice k rozvaděčům	ks	4,000	336,00	1 344,00
91	K	Pol113	Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 20Dx150 p. om. včetně přípojnice PE a PA	ks	27,000	156,00	4 212,00
92	K	Pol114	Svarka el. montážní do 2,5mm2	ks	50,000	150,40	7 520,00
93	K	Pol115	Ocelová nosná konstrukce pro osazení oddělovacích TRS (JOCKL)	ks	5,000	664,00	3 320,00

94	K	Pol116	Ocelová nosná konstrukce do 20 kg	ks	30,000	520,00	15 600,00
95	K	Pol117	Ocelová nosná konstrukce do 50 kg	ks	30,000	560,00	16 800,00
96	K	Pol118	Ocelová nosná konstrukce do 100 kg	ks	30,000	600,00	18 000,00
D D5							
Specifikace materiálu - spínače, ovladače			38 760,80				
97	K	Pol119	Spínač Jednopolový velkoplošný - 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20	ks	66,000	136,00	8 976,00
98	K	Pol120	Spínač Jednopolový velkoplošný - 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP44	ks	1,000	144,00	144,00
99	K	Pol121	Přepínač řazení 6 velkoplošný - 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20	ks	28,000	176,00	4 928,00
100	K	Pol122	Přepínač řazení 5 velkoplošný - 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20	ks	7,000	184,00	1 288,00
101	K	Pol123	Přepínač řazení 7 velkoplošný - 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20	ks	3,000	192,00	576,00
102	K	Pol124	Soumrakový spínač	ks	2,000	530,40	1 060,80
103	K	Pol125	Pohybové čidlo spínání osvětlení	ks	1,000	588,00	588,00
104	K	Pol126	Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omítku, IP20	ks	50,000	160,00	8 000,00
105	K	Pol127	Servopohony pro klapky, specifikace dle dodavatele VZT (koordinovat)	ks	3,000	4 400,00	13 200,00
D D6							
Specifikace materiálu - zásuvky			94 546,40				
106	K	Pol128	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p. om., IP20 komplet vč. bakter.průvedení (WDO, DO, VDO, ZIS)	ks	598,000	125,60	75 108,80
107	K	Pol129	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p. om., IP20 komplet vč. přepětové ochrany III° (WDO, DO, VDO, vč.sígn.stavu)	ks	37,000	512,80	18 973,60
108	K	Pol130	Zásuvka průmyslová - 400V/32A nástěnná	ks	2,000	232,00	464,00
D D7							
Specifikace materiálu - ukončení kabelů			12 304,00				
109	K	Pol131	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 3x2,5	ks	250,000	40,00	10 000,00
110	K	Pol132	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 3x6	ks	8,000	48,00	384,00
112	K	Pol133	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x4	ks	10,000	48,00	480,00
109	K	Pol134	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x6	ks	8,000	48,00	384,00
110	K	Pol135	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x35	ks	10,000	48,00	480,00
112	K	Pol136	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x50	ks	12,000	48,00	576,00
D D8							
Specifikace materiálu - rozvaděče			668 814,40				
113	K	Pol137	Doplňní hlavní rozvadny objektu C pole MDO, DO dle schéma D.1.4.4.16	celek	1,000	27 813,60	27 813,60

114	K	Pol138	Rozvaděč R1.1EWG dle schéma D.1.4.4.13	celek	1,000	319 506,40	319 506,40
115	K	Pol139	Rozvaděč R1.2EWG dle schéma D.1.4.4.14	celek	1,000	253 734,40	253 734,40
116	K	Pol140	Doplňení rozvaděče RS1-E dle schéma D.1.4.4.15	celek	1,000	10 008,00	10 008,00
117	K	Pol141	Rozvaděč RM dle schéma D.1.4.4.17	celek	1,000	26 032,00	26 032,00
118	K	Pol142	Rozvaděč R-UPS dle schéma D.1.4.4.18	celek	1,000	31 720,00	31 720,00

D D9

Specifikace materiálu - ostatní

546 824,00

119	K	Pol143	Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou , vč.montážní tišty DIN a svorek 150x200	ks	5,000	2 080,00	10 400,00
120	K	Pol144	Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou, vč.montážní tišty DIN a propoj.vodičů 450x300	ks	5,000	2 480,00	12 400,00
121	K	Pol145	Protipožární ucpávky kabelových tras v místech přechodu do jiného PÚ	m2	10,000	2 000,00	20 000,00
122	K	Pol146	Výstražné štítky	ks	4,000	120,00	480,00
123	K	Pol147	Signálka v plast.krabici nást. 230V IP44 bílá (sign.provoz DO)	ks	9,000	832,00	7 488,00
124	K	Pol148	Náhradní zdroj UPS pro zdravotnictví jako zdroj E1,10kVA, účinnost 93%, vstup 3f (400/400V), výstup 3f,vč.bypassu, doba zálohování 180 min., dálková sign, SW včetně příslušenství	ks	1,000	211 200,00	211 200,00
125	K	Pol149	Náhradní zdroj UPS 230/230V, 2000kVA, záloha 10min, pro požární klapky	ks	1,000	125 200,00	125 200,00
126	K	Pol150	Isolační transformátor 400/230V 3-4kVA pro ZIS v zdravotnictví, vč.teplotního čidla, svorkovnice s atestem pro zdravotnictví (ZIS) dle ČSN	ks	5,000	9 768,00	48 840,00
127	K	Pol151	Signální testovací panel ZIS kompatibilní s hlídačem izol.stavu vč.datového propojení a příslušenství	ks	19,000	2 320,00	44 080,00
128	K	Pol152	Hlídač izolačního stavu do rozv.vč.napájecího panelu a propojení k transformátoru a signalizace test.panelu v hlídané místnosti s osazením ZIS vč.příslušenství	ks	5,000	6 912,00	34 560,00
129	K	Pol153	Hlídač izolačního stavu operačního svítidla vč.příslušenství, propojení izol.trafa a propojení do systému hlídání izol.stavu a signalizačního panelu	ks	3,000	6 912,00	20 736,00
130	K	Pol154	Zdroj napájecí - napájení 3 sign.panelů	ks	2,000	2 080,00	4 160,00
131	K	Pol155	Transformátor proudu - měřicí proudový transformátor	ks	5,000	624,00	3 120,00
132	K	Pol156	Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP-(přípojnícový systém)	ks	8,000	520,00	4 160,00

D D10

Hromosvod a uzemnění

45 170,40

133	K	Pol157	Vodič FeZn d=8mm (vč. podpěr a příslušenství)	m	230,000	45,60	10 488,00
134	K	Pol158	Svorka spojovací SS	ks	78,000	46,40	3 619,20
135	K	Pol159	Svorka křížová SK	ks	4,000	52,80	211,20
136	K	Pol160	Jímací tyč do 2m včetně podstavce a svorek	ks	2,000	404,00	808,00

137	K	Pol161	Označení svodu štítky	ks	5,000	20,00	100,00
138	K	Pol162	Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm	m	90,000	51,20	4 608,00
139	K	Pol163	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	10,000	47,20	472,00
140	K	Pol164	Svorka SR02	ks	8,000	30,40	243,20
141	K	Pol165	Svorka SR03	ks	10,000	32,80	328,00
142	K	Pol166	Svorka SP1	ks	8,000	29,60	236,80
143	K	Pol167	Svorka zkušební SZ	ks	5,000	43,20	216,00
144	K	Pol168	Antikoroziní nátěr zemního spoje a svorek	ks	18,000	320,00	5 760,00
145	K	Pol169	Antikoroziní nátěr pásku FeZn 30x4 mm na přechodu ze země	ks	8,000	160,00	1 280,00
146	K	Pol170	Antikoroziní nátěr vodiče FeZn d=10mm na přechodu ze země	ks	5,000	160,00	800,00
147	K	Pol171	Antikoroziní nátěr svátů	ks	10,000	1 600,00	16 000,00
D D11 Práce HZS 71 000,00							
148	K	Pol172	Demontáže	hod	150,000	80,00	12 000,00
149	K	Pol173	Likvidace el.materiálů	hod	30,000	80,00	2 400,00
150	K	Pol174	Stavební připomoci (sekání, vrtání)	hod	50,000	80,00	4 000,00
151	K	Pol175	Ochrana kabelových tras protipožární (stáv.kabel, rozvody v CHÚC)	hod	20,000	80,00	1 600,00
152	K	Pol176	Utěsnění požárních průstupů	hod	42,000	80,00	3 360,00
153	K	Pol177	Napojení nových klapek na rezervní vývod v rozvaděči RPK	hod	4,000	80,00	320,00
154	K	Pol178	Koordinace se zdravotní technologií	hod	40,000	80,00	3 200,00
155	K	Pol179	Koordinace s profesí VZT	hod	10,000	80,00	800,00
156	K	Pol180	Koordinace s profesí MR - napájení rozvaděčů	hod	8,000	80,00	640,00
157	K	Pol181	Koordinace s profesí ÚT	hod	5,000	80,00	400,00
158	K	Pol182	Koordinace s chlazením a napoj. chlad. jednotek	hod	5,000	80,00	400,00
159	K	Pol183	Koordinace silnoproud, slaboproud	hod	10,000	80,00	800,00
160	K	Pol184	Projednání el. instalace dle vyhlášky 73/2010 s orgány státní zprávy	hod	30,000	400,00	12 000,00
161	K	Pol185	Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně instalovaných zařízení zdravotní technologie, zařizovacích předmětů a zařízení TZB	hod	20,000	80,00	1 600,00
162	K	Pol186	Koordinace umístění prvků silnoproud-slaboproud	hod	15,000	80,00	1 200,00
163	K	Pol187	Popis napájecích okruhů na instalační prvky (zásuvky, krabice...)	hod	24,000	80,00	1 920,00

164	K	Pol188	Zkoušky hliďačů izolačního stavu vč. úprav systémů konkrétního dodavatele	hod	10,000	80,00	800,00
165	K	Pol189	Měření světelně-technických parametrů osvětlení včetně protokolu koordinace kabelových tras provozu MNO rozvaděcí R1.1 HWG, a R1.2 EMG z hl. rozvodny ve stáv. podhledech včetně demontáže a montáže stav. Podhledů v trase s.r.h.	hod	25,000	80,00	2 000,00
166	K	Pol190		hod	40,000	80,00	3 200,00
167	K	Pol191	Doplnění rozvaděče RPK dle místních podmínek	hod	7,000	80,00	560,00
168	K	Pol192	Úprava stávajícího RH v hl. rozvodně pro napojení 2x MDO, 2x DO vývodů pro rozvaděče R1.1 EMG a R1.2 EMG	hod	25,000	80,00	2 000,00
169	K	Pol193	Dokumentace skutečného provedení	hod	45,000	80,00	3 600,00
170	K	Pol194	Výchozí revize elektroninstalace	hod	60,000	200,00	12 000,00
171	K	Pol200	ppv, podružný materiál	kč	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

08 - elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol. s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**1 244 515,65**DPH základní
sníženáZáklad daně
1 244 515,65
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
261 348,29
0,00**Cena s DPH****v CZK****1 505 863,94**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

08 - elektroinstalace - slaboproud

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Strukturovaná kabeláž	1 244 515,65
D2 - Kamerový systém	451 669,07
D3 - Přístupový systém	107 047,88
D4 - Společná televizní anténa	353 322,74
D5 - Sestra pacient	4 961,12
D6 - HZS	293 754,84
	33 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

08 - elektroinstalace - slaboproud

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							1 244 515,65	
D D1 Strukturovaná kabeláž								
1	K	Pol195	Datový rozvaděč uzamykatelný prosklené dveře 800x600 42U	ks	1,000	10 448,00	10 448,00	
2	K	Pol196	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.5e včetně krabice	ks	109,000	182,40	19 881,60	
3	K	Pol197	Datová zásuvka 1xRJ45 cat.5e včetně krabice	ks	5,000	152,80	764,00	
4	K	Pol198	Datový patch panel 24 portů cat.5e	ks	10,000	2 129,60	21 296,00	
5	K	Pol199	Telefonní patchpanel 25portů	ks	1,000	2 437,20	2 437,20	
6	K	Pol201	Výzvací panel s oky 1U	ks	10,000	268,80	2 688,00	
7	K	Pol202	Optická vana pro 8 vláken, včetně čelam kazety, ochrany svárů a pigtailů do nového RACK	ks	1,000	2 704,80	2 704,80	
8	K	Pol203	Optická vana pro 8 vláken, včetně čelam kazety, ochrany svárů a pigtailů do stávajícího RACK	ks	1,000	2 704,80	2 704,80	
9	K	Pol204	Patchkabel 2m	ks	114,000	50,40	5 745,60	
10	K	Pol205	Patchkabel 3m	ks	114,000	63,20	7 204,80	
11	K	Pol206	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U s přepětovou ochranou 3.stupně	ks	1,000	666,40	666,40	
12	K	Pol207	Trubka ohebná 20mm	m	100,000	40,00	4 000,00	
13	K	Pol208	J-Y(ST)Y 2x2x0,8 - pro mediální	m	100,000	20,00	2 000,00	
14	K	Pol209	Měření optických vláken	ks	16,000	120,00	1 920,00	
15	K	Pol210	Měření měřicího portů	ks	228,000	160,00	36 480,00	
16	K	Pol211	Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním B2ca s1d0 25x2x0,5 napojení do stávajícího RACK délku ověřit na stavbě	m	50,000	80,00	4 000,00	
17	K	Pol212	Optický kabel 8vláken napojení do stávajícího RACK délku ověřit na stavbě	m	50,000	37,60	1 880,00	
18	K	Pol213	kabel F/FTP, kat. 6A, LSHF CPD b2ca s1 d0 - modrý	m	18 300,000	12,00	219 600,00	
19	K	Pol214	Vnitřní trubka pro optický kabel	m	40,000	34,40	1 376,00	
20	K	Pol215	Drátěný kabelový žlab 60x150 včetně tvarovek, kotvícího a spojovacího materiálu	m	140,000	320,00	44 800,00	
21	K	Pol216	Trubka ohebná 32mm	m	50,000	36,00	1 800,00	
22	K	Pol217	Trubka ohebná 25mm	m	1 200,000	44,00	52 800,00	
23	K	Pol218	Drobný montážní materiál	%	6 148,820	0,73	4 471,87	
D D2 Komerový systém							107 047,88	

24	K	Pol219	2MPx miní dome kamera (1920x1080@25fps), 1/2.7" Lumii sensor, fixní objektiv f=4mm, přísvit až 7m, detekce pohybu, detekce ztráty viditelnosti, mechanický ICR D/N, WDR, PoE	ks	9,000	4 640,00	41 760,00
25	K	Pol220	16-kanálový IP záznamník, podpora rozlišení až 5Mpx, H.264, 8x SATA HDD, 1x VGA, 1x HDMI, 1x 10/100/1000M(WAN), 1x 10/100/1000M(LAN), 2x HDD 2TB	ks	1,000	10 780,00	10 780,00
26	K	Pol221	16-portový POE injektor panel včetně zdroje	ks	1,000	7 568,00	7 568,00
27	K	Pol222	Switch 10/100/1000M, 16 portů	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
28	K	Pol213	kabel F/FTP, kat. 6A, LSHP CPD bžca st d0 - modrý	m	450,000	25,60	11 520,00
29	K	Pol223	PC stanice pro kamerový systém na sesternu. Min. konfigurace CPU i3, 2.2 GHz, RAM 8GB, HDD 500GB, grafická karta 2GB, Monitor 24", klávesnice, myš, WIN 10	ks	2,000	12 800,00	25 600,00
30	K	Pol217	Trubka ohebná 25mm	m	90,000	44,00	3 960,00
31	K	Pol224	Drobný montážní materiál	%	1 457,330	0,73	1 059,88
D D3 Přístupový systém							353 322,74
32	K	Pol225	Řídicí modul E	ks	3,000	6 112,00	18 336,00
33	K	Pol226	Svorkovnice rozhraní AXS	ks	33,000	960,00	31 680,00
34	K	Pol227	Čtečka bezkontaktních karet	ks	35,000	2 400,00	84 000,00
35	K	Pol228	Čtečka bezkontaktních karet venkovní	ks	1,000	4 592,00	4 592,00
36	K	Pol229	Odhodové tlačítko včetně krabice	ks	17,000	952,00	16 184,00
37	K	Pol230	Napájecí zdroj zálohovaný 12V 5A včetně AKU	ks	11,000	3 250,00	35 750,00
38	K	Pol231	Napájecí zdroj zálohovaný 12V 5A	ks	32,000	1 940,00	62 080,00
39	K	Pol232	Bezkontaktní karty počet bude upřesněn investorem	ks	100,000	300,00	30 000,00
40	K	Pol233	Programovací karty do systému	ks	100,000	150,00	15 000,00
41	K	Pol234	Konfigurace bodu do systému JIS	ks	33,000	520,00	17 160,00
42	K	Pol235	Kabel JYSTY 2x2x0,6	m	700,000	27,20	19 040,00
43	K	Pol236	Elektromagnetický zámky jsou součástí stavby	ks	0,000	0,00	0,00
44	K	Pol237	Krabice pro čtečku	ks	36,000	140,00	5 040,00
45	K	Pol238	Krabice pro pro svorkovnici rozhraní	ks	33,000	72,00	2 376,00
46	K	Pol239	Krabice pro řídicí modul	ks	3,000	336,00	1 008,00
47	K	Pol240	Krabice pro odchodové tlačítko	ks	17,000	135,20	2 298,40
48	K	Pol241	Trubka ohebná 16mm	m	300,000	17,60	5 280,00
49	K	Pol242	Drobný montážní materiál	%	4 810,220	0,73	3 498,34
D D4 Společná televizní anténa							4 961,12

79	K	Pol270	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky	ks	7,000	2 803,20	19 622,40
80	K	Pol271	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	11,000	660,80	7 268,80
81	K	Pol272	Router	ks	1,000	5 287,20	5 287,20
82	K	Pol273	Patch kabel 0,3m	ks	25,000	40,00	1 000,00
83	K	Pol274	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	50,000	146,40	7 320,00
84	K	Pol275	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	16 800,00	16 800,00
85	K	Pol276	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,000	7 920,00	7 920,00
86	K	Pol273	kabel F/FTP, kat. 6A, LSHF CPD bílý s1 d0 - modrý	m	1 200,000	26,40	31 680,00
87	K	Pol277	Kabel CY3x2,5	m	30,000	43,20	1 296,00
88	K	Pol278	Kontrola vedení	ks	1,000	3 760,00	3 760,00
89	K	Pol279	instalační krabice pod omítku KU 68/2	ks	35,000	83,20	2 912,00
90	K	Pol280	instalační krabice pod omítku 2x KP 687/1	ks	2,000	92,00	184,00
91	K	Pol281	troubka pod omítku ohebná 16mm	m	70,000	66,40	4 648,00
92	K	Pol282	troubka pod omítku 32mm ohebná	m	50,000	69,60	3 480,00
93	K	Pol283	vodíče protahovací	m	120,000	20,00	2 400,00
94	K	Pol284	stropní příchytka ocelové	ks	150,000	25,60	3 840,00
95	K	Pol285	hmotná osazená do zdí 10mm	ks	150,000	11,20	1 680,00
96	K	Pol286	vrut 3,5x40	ks	240,000	3,20	768,00
97	K	Pol287	Drobný montážní materiál	%	3 999,100	0,73	2 908,44

D D6

HZ5

98	K	Pol288	Závěrečná úprava datového rozvaděče	hod	2,000	240,00	480,00
99	K	Pol289	Kamerové zkoušky	hod	6,000	240,00	1 440,00
100	K	Pol193	Dokumentace skutečného provedení	hod	24,000	240,00	5 760,00
101	K	Pol290	Slabební přípomoc (vrtání, sekání,...)	hod	240,000	80,00	19 200,00
102	K	Pol291	Měření intenzity signálu STA, včetně protokolu	hod	2,000	240,00	480,00
103	K	Pol292	Protipožární utěsnění	hod	16,000	400,00	6 400,00

33 760,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

09 - EPS

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**624 852,14**DPH základní
sniženaZáklad daně
624 852,14
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
131 218,95
0,00**Cena s DPH****V CZK****756 071,09**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

09 - EPS

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektrická požární signalizace	624 852,14
D2 - Evakuační rozhlas	425 349,54
D3 - HZS	165 822,60
	33 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

09 - EPS

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

624 852,14

D D1 Elektrická požární signalizace

425 349,54

1	K	Pol293	Optickokouřový hlásič	ks	104,000	920,00	95 680,00
2	K	Pol294	Patice pro hlásič	ks	104,000	137,60	14 310,40
3	K	Pol295	Tlačítkový hlásič	ks	19,000	1 280,00	24 320,00
4	K	Pol296	Linková síť	ks	13,000	1 554,40	20 207,20
5	K	Pol297	Doplňení stávající ústředny pro dvě kruhové linky	ks	1,000	10 016,00	10 016,00
6	K	Pol298	Vstupně výstupní prvek 3/3	ks	11,000	4 089,60	44 985,60
7	K	Pol299	Paralelní tablo EPS	ks	1,000	21 900,00	21 900,00
8	K	Pol300	Paralelní signalizace	ks	20,000	440,00	8 800,00
9	K	Pol301	Pomocný nabíjecí zdroj 5A/74V	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	Pol302	Pomocný napájecí zdroj 5A/12V	ks	2,000	4 284,00	8 568,00
11	K	Pol303	Přídržný magnet včetně příslušenství	ks	4,000	2 360,00	9 440,00
12	K	Pol304	Izolátor	ks	4,000	464,00	1 856,00
13	K	Pol305	Kabel SHKFR-R 1x2x0,8	m	1 000,000	32,80	32 800,00
14	K	Pol306	Kabel SSKFHV-180 P90-R 1x2x0,8	m	300,000	35,20	10 560,00
15	K	Pol307	Kabel SSKFHV-180 P90-R 2x2x0,8	m	600,000	40,80	24 480,00
16	K	Pol308	Příchytka s požární odolností dle PEŘ	ks	3 000,000	16,00	48 000,00
17	K	Pol309	Trubka pevná 20mm včetně příchýtek HF	m	800,000	20,80	16 640,00
18	K	Pol310	Trubka ohebná 20mm HF	m	200,000	19,20	3 840,00
19	K	Pol311	Stropní kabelové příchytka	ks	300,000	17,60	5 280,00
20	K	Pol312	Podšité štítky pro hlásiče	ks	134,000	17,60	2 358,40
21	K	Pol313	Požární tmel 1x tuba včetně štítku	ks	5,000	1 000,00	5 000,00
22	K	Pol314	Zkušební plyn pro hlásiče	ks	2,000	840,00	1 680,00
23	K	Pol315	Drobný montážní materiál	%	5 784,920	0,80	4 627,94

D D2 Evakuační rozhlas

165 822,60

24	K	Pol316	Pochledový reproduktor 3/6/9W bílý	ks	72,000	520,00	37 440,00
25	K	Pol317	Mikrofonní stanice	ks	2,000	6 520,00	13 040,00
26	K	Pol318	Doplňení zesilovače 500 W	ks	1,000	23 300,80	23 300,80
27	K	Pol319	Kabel SSKFHV 4x2x0,8	m	200,000	63,20	12 640,00
28	K	Pol320	P60-R PS60 B2ca s1d0 2x2,5	m	700,000	43,20	30 240,00

29	K	Pol321	Trubka pevná 20mm včetně příchytů HF	m	100,000	25,60	2 560,00
30	K	Pol322	Trubka ohebná 20mm HF	m	200,000	24,80	4 960,00
31	K	Pol308	Příchytů s požární odolností dle P8Ř	ks	2 500,000	16,00	40 000,00
32	K	Pol323	Drobný montážní materiál	%	2 257,480	0,73	1 641,80
D D3 HZS							
33	K	Pol324	Revize EPS	hod	16,000	240,00	3 840,00
34	K	Pol325	Projekt skutečného provedení	hod	24,000	80,00	1 920,00
35	K	Pol326	Koordinace tras	hod	16,000	240,00	3 840,00
36	K	Pol327	Napojení do stávající EPS	hod	30,000	80,00	2 400,00
37	K	Pol290	Stavební přípomoc (vrtní, sekání,...)	hod	200,000	80,00	16 000,00
38	K	Pol328	Programování stávající EPS	hod	16,000	240,00	3 840,00
39	K	Pol329	Doplňení zesilovače	hod	4,000	240,00	960,00
40	K	Pol330	Doklady ke kolaudaci	hod	3,000	240,00	720,00
41	K	Pol331	Zjištění stávajících technologií	hod	2,000	80,00	160,00
33 680,00							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části I NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Objekt:**10 - zabezpečení proti pádu z výšky**

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**86 356,03**DPH základní
sniženáZáklad daně
86 356,03
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
18 134,77
0,00**Cena s DPH****v CZK****104 490,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

10 - zabezpečení proti pádu z výšky

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

86 356,03

Ostatní - Ostatní

86 356,03

ZZ - Záchytný a zádržný systém

86 356,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

10 - zabezpečení proti pádu z výšky

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 356,03

Ostatní

86 356,03

D		ZZ	Záchytný a zádržný systém				86 356,03	
1	K	Z2-0001	TSL-400-HD10		kus	13,000	4 192,31	54 300,03
2	K	Z2-00121	TS-WL23		kus	1,000	14 000,00	14 000,00
3	K	Z2-0014	Montáž kompletního systému		kus	1,000	14 256,00	14 256,00
4	K	Z2-0015	Revize a předání do užívání		kus	1,000	3 600,00	3 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

11 - zdravotnická technologie

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol. s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 637 830,00

DPH základní
sníženáZáklad daně
1 637 830,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
343 944,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 981 774,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

11 - zdravotnická technologie

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 637 830,00

OST - Ostatní

1 637 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

11 - zdravotnická technologie

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 637 830,00

D OST Ostatní

1 637 830,00

1	K	30045	STERILIZÁTOR PARNÍ WALOUBJENOVÝ PRŮCHOZÍ - NR. 70 L	kus	1,000	752 000,00	752 000,00	
2	K	322385	SVÍTIDLO ZÁKROKOVÉ JEDNOMÁKOVÉ	kus	4,000	166 770,00	667 080,00	
3	K	324298	SPRCHOVÝ VOZÍK S EL. ZDVÍŽEM, VC, NABÍJ. A BATERIE	kus	1,000	119 250,00	119 250,00	

4	K	324303	SPRCHOVÝ MIXÁŽNÍ PANEL S DESINF., SPLACH., PE MISA		kus	1,000	99 500,00	99 500,00
---	---	--------	--	--	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU**Stavba:**

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1, NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:**12 - rozvod medicínálních plynů****KSO:**

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol. s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**2 309 240,60**

DPH základní
snížená

Základ daně
2 309 240,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
484 940,53
0,00

Cena s DPH**v CZK****2 794 181,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

12 - rozvod medicinálních plynů

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Cena celkem [CZK]

2 309 240,60

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

12 - rozvod medicinálních plynů

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	Pol332	měděná trubka 8x1					
	P		Poznamka k položce: rozvody	m	72,000	185,40	13 348,80	
2	K	Pol333	měděná trubka 12x1					
				m	261,000	231,30	60 369,30	
							2 309 240,60	

3	K	Pol334	měděná trubka 18x1	m	344,000	312,30	107 431,20
4	K	Pol335	měděná trubka 22x1	m	19,000	374,40	7 113,60
5	K	Pol336	měděná trubka 28x1	m	70,000	516,60	36 162,00
6	K	Pol337	průřez trubek 3%	kus	1,000	3 492,90	3 492,90
7	K	Pol338	Ag pájka 45+pasta	g	1 700,000	13,50	22 950,00
8	K	Pol339	plastová trubka DN40	m	181,000	130,50	23 620,50
9	K	Pol340	plastová trubka DN100	m	19,000	245,70	4 668,30
10	K	Pol341	chránička potrubí-oc. trubka 21.6x2.6 (0,5m)	kus	5,000	121,50	607,50
11	K	Pol342	chránička potrubí-oc. trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	18,000	180,90	3 256,20
12	K	Pol343	chránička potrubí-oc. trubka 26.9x2.6 (2m)	kus	3,000	441,00	1 323,00
13	K	Pol344	chránička potrubí-oc. trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	4,000	245,70	982,80
14	K	Pol345	chránička potrubí-oc. trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	1,000	264,60	264,60
15	K	Pol346	chránička potrubí-oc. trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	8,000	290,70	2 325,60
16	K	Pol347	chránička potrubí-oc. trubka 57x3.2 (0,5m)	kus	10,000	303,30	3 033,00
17	K	Pol348	chránička potrubí-oc. trubka 57x3.2 (2m)	kus	3,000	777,60	2 332,80
18	K	Pol349	tvárovky Cu do pr.28	kus	300,000	147,60	44 280,00
19	K	Pol350	plastové koleno DN40 45°	kus	16,000	43,20	691,20
20	K	Pol351	plastové koleno DN100 45°	kus	144,000	83,70	12 052,80
21	K	Pol352	konzole jednoduchá	kus	116,000	200,70	23 281,20
22	K	Pol353	konzole středně složitá	kus	131,000	416,70	54 587,70
23	K	Pol354	značení potrubí	kus	766,000	23,40	17 924,40
24	K	Pol355	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	766,000	6,30	4 825,80
25	K	Pol356	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	766,000	15,30	11 719,80
26	K	Pol357	nápojení na stávající rozvod	kus	2,000	481,50	963,00
27	K	Pol358	odstavění části stávajícího rozvodu	kus	2,000	5 850,00	11 700,00
28	K	Pol359	úseková tlaková zkouška	kus	9,000	693,00	6 237,00
29	K	Pol360	závěrečná tlaková zkouška	kus	3,000	3 375,00	10 125,00
30	K	Pol361	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	2,000	1 450,80	2 901,60
31	K	Pol362	lahvový uzavírací ventil	kus	6,000	901,80	5 410,80
32	K	Pol363	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	2,000	1 091,70	2 183,40
33	K	Pol364	čidlo signalizace	kus	2,000	6 595,60	13 111,20

34	K	Pol365	ventil.krabice pro 2 plyny komplet (2uzav.ventil.2xprip.zalohy,2xčidlo snímaní tlaku), s možností měření spotřeby	kus	3,000	30 704,40	92 113,20
Poznamánka k položce: signalizace							
35	K	Pol366	monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů, s možností měření spotřeby	kus	3,000	24 916,50	74 749,50
36	K	Pol367	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítkou	kus	17,000	2 136,60	36 322,20
Poznamánka k položce: ukončovací prvky							
37	K	Pol368	zabudovaná podomítková nástěnná ližková rampa pro 1 ližko , délka 500mm, výbava na 1 ližko : 1x OZ, 3x zásuvka VDO, 1x zdířka ochr.pospojení	kus	3,000	15 849,90	47 549,70
38	K	Pol369	otočný stropní kymný dvouramenný stativ chirurgický výbava : rameno 800/800mm, 1x OZ, 1x SV04, 3x zásuvka VDO-LED, 1x zásuvka ZIS-LED, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x mediální 400mm, 1x police s ovládáním pod monitor, 1x police pod monitor, 1x nosič infuzí na mediální	kus	2,000	215 796,00	431 592,00
39	K	Pol370	otočný stropní kymný jednoramenný stativ anesteziologický výbava : rameno 800mm, 1x OZ, 1x SV04, 8x zásuvka ZIS-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x mediální 400mm, 1x police s ovládáním pod monitor, 1x police pod monitor, 1x nosič infuzí na mediální	kus	1,000	176 216,00	176 216,00
40	K	Pol371	výškově přetavitelný stropní stativ výbava : 1x OZ, 1x SV04, 3x zásuvka VDO-LED, 1x zásuvka ZIS-LED, 3x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x mediální 400mm, 1x police pro monitor, 1x nosič infuzí na mediální	kus	6,000	104 418,75	626 512,50
41	K	Pol372	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,000	5 400,00	5 400,00
Poznamánka k položce: ostatní							
42	K	Pol373	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus	1,000	5 391,00	5 391,00
43	K	Pol374	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000	58 266,00	58 266,00
44	K	Pol375	přesun hmot	kus	1,000	87 399,00	87 399,00
45	K	Pol376	zkoušky a revize	kus	1,000	31 050,00	31 050,00
46	K	Pol400	prostory příchými, nosnými zdmi, drážky + zapravení	kus	40,000	585,00	23 400,00
47	K	Pol401	kobení základových desek stropních komplexů	kus	3,000	900,00	2 700,00
48	K	Pol402	instalace větracích mřížek - viz pohledy	kus	83,000	315,00	26 145,00
49	K	Pol403	niky pro monitorovací zařízení, ventilační skříně, podomítkové rampy	kus	8,000	3 150,00	25 200,00
50	K	Pol404	podlahová chránička - vysekání, záprava	m	10,500	495,00	5 197,50
3*3,5							
vv					10,500		
vv					0,000		
vv					0,000		
vv					0,000		
vv					0,000		
vv					0,000		
vv					0,000		
vv					0,000		
vv					0,000		
vv					0,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU**Stavba:**

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Objekt:

13 - měření a regulace**KSO:**

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**899 768,70****DPH základní
snížená**

Základ daně
899 768,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
188 951,43
0,00

Cena s DPH**V CZK****1 088 720,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

13 - měření a regulace

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - VZT1	899 768,70
2 - VZT2	67 287,60
3 - Řídicí systém	43 936,20
4. Rozvaděče DT1, DT - 4. Rozvaděče DT1, DT2	235 461,60
5 - HZA Havarijní zabezpečení stanice	91 174,50
6 - Regulace TV	8 429,40
90 - Specifikace kab - 90 - Specifikace kabelů	20 489,40
OST - Ostatní	84 150,00
	348 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

13 - měření a regulace

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol. s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							899 768,70	
D 1 VZT1								
1	K	1-T	EGT 346 F101 Snímač teploty stonkový, délka 120mm, Ni1000 Sauter Praha DW	ks	4,000	1 276,20	5 104,80	67 287,60
2	K	1-T5	EGT 311 F101 Čidlo teploty příložené, Ni1000 Sauter Praha DW	ks	1,000	629,10		
3	K	1-Y	036-4345120 Příruha do VZT potrubí	ks	4,000	405,90	629,10	
4	K	1-2	ASF 112 F122 Servopohon klapkový s vratnou pružinou 7Nm Sauter Praha DW	2 ks			1 623,60	
5	K	1-Y3	ASW1155 F132 Servopohon klapkový Napájení 24V, ovládání SUT	ks	2,000	4 279,50	8 559,00	
6	K	1-PA 1-13	DDL103 F001 Regulátor tlakové difference 0,2-3 mbar	13 ks	1,000	3 016,80	3 016,80	
7	K	1-Y4	Servopohon AWM 1055 F132 Napájení 24V, ovládání SUT Sauter Praha DW	kus	13,000	769,50	10 003,50	
8	K	1-V1	BUE 015 F300 Regulační ventil trojcestný PN10, DN15, Kvs4 5 přírubou 0361316015 Sauter Praha D	ks	1,000	2 491,20	2 491,20	
9	K	1-TA1	TFL201F601 Prolimrazový termostát 6m kapilára Sauter Praha DW	ks	1,000	3 740,40	3 740,40	
10	K	1-3	DDL205 F001 Snímač difference tlaku Sauter Praha DW	ks	1,000	3 534,30	3 534,30	
11	K	1-DPS	DPS 1-10 Digitální proudová sonda 1-10A	ks	3,000	4 560,30	13 680,90	
12	K	1-FM	E550-470030 -400V Frekvenční měnič 400V 3kW	2 ks	2,000	450,00	900,00	
							14 004,00	
D 2 VZT2								
13	K	2-T	EGT 346 F101 Snímač teploty stonkový, délka 120mm, Ni1000 Sauter Praha DW	ks	4,000	1 276,20	5 104,80	43 936,20
14	K	1-Y	ASF 112 F122 Servopohon klapkový s vratnou pružinou 7Nm Sauter Praha DW	ks	2,000	4 279,50		
15	K	1-Y3	ASW1155 F132 Servopohon klapkový Napájení 24V, ovládání SUT Sauter Praha DP	ks	1,000	3 025,80	8 559,00	
16	K	2-PA	DDL103 F001 Regulátor tlakové difference 0,2-3 mbar Sauter Praha DW	ks	5,000	769,50	3 025,80	
17	K	1-5	DDL205 F001 Snímač difference tlaku Sauter Praha DW	ks	2,000	4 560,30	3 847,50	
18	K	2-DPS	DPS 1-10 Digitální proudová sonda 1-10A	ks	2,000	450,00	9 120,60	
19	K	2-EM	E550-250015-230V Frekvenční měnič 230V 1,5kW Elproz DIM-RO VYBO DW	2 ks	3,000	450,00	1 350,00	
20	K	2-PS	Převodník PS-21 Slouží k převodu vstupního napětí 0-10 V na stejné výstupní napětí s vyšší proudovou zatížitelností.	ks	2,000	5 051,70	10 103,40	
21	K	2-O1	XALD02 Skříň pro hlavice XALD02 plastová 2otvory antracitový kryt JESY DW-RO SCHNEIDER DW	1 ks	1,000	1 403,10	1 403,10	
							1 422,00	

D 3 Řídicí systém

22	K	HW01	EY-AS 525 Modulární automatizační stanice s BaCnet/IP	ks	2,000	37 678,50	235 461,60
23	K	HW02	EY-IO 531 I/O modul, digitální vstupy	ks	2,000	4 671,00	9 342,00
24	K	HW03	EY-IO 571 I/O-modul, digitální vstupy / výstupy (otevřený kolektor)	ks	3,000	6 850,80	20 552,40
25	K	HW04	EY-IO 572 I/O-modul, analogové výstupy, univerzální a digitální vstupy	ks	2,000	8 258,40	16 516,80
26	K	HW05	EY-OP840F001 Jednotka mostního ovládací modulu 240 pro AS	2 ks	2,000	14 105,70	28 211,40
27	K	HW06	TP-LINK TL-SG108 Switch 8x GLAN	2 ks	1,000	1 782,00	1 782,00
28	K	SW	PROG	ks	1,000	22 500,00	22 500,00
29	K	SW-1	Datové body pro vizualizaci (500) PROG	kpl	1,000	61 200,00	61 200,00

D 4. Rozvaděče DT1, DT2

30	K	DT1	Skříň rozv. 2000x800x400mm, vč. podstavce, svorek, vývodek Pro řídicí systém UT a VZT3, vč. jištění, spínání, ochrany	ks	1,000	65 385,90	65 385,90
31	K	DT2	Nástěnný rozv. 800x600x300mm, vč. podstavce, svorek, vývodek pro řídicí systém, vč. jištění, spínání, ochrany REX DM	ks	1,000	25 788,60	25 788,60

D 5 HZA Havarijní zabezpečení stanice

32	K	5.8B	T6 S1 J30 RU44 Ovladač T6 v plastové skříni s říbovým knoflíkem prům. 50mm	ks	1,000	575,10	575,10
33	K	5.9B	Stiskací hlavice STOP rudá bez arelace, kontakt 1xNC Elektropř. Písek DM	ks	1,000	765,00	765,00
34	K	5.11	Nástěnné svítidlo se žlutou žárovkou	1 ks	1,000	1 833,30	1 833,30
35	K	5.11	RAK 582.4/3728 Termostát prostorový, rozsah 15 - 95 °C	ks	1,000	3 262,50	3 262,50
36	K	5.11	DSA143 F002 Regulátor tlaku, rozsah 50 - 600 kPa Sauter Praha DM	ks	1,000	585,00	585,00
37	K	5.2	DZ4 Snímač zaplavení, napájení 24VDC, provedení na lištu DIN	1 ks	1,000	270,00	270,00
38	K	5.10	podlahová sonda	1 ks	1,000	1 138,50	1 138,50

D 6 Regulace TV

39	K	6.V1	BUG 032 F304 Regulační ventil trojcestný PN25/16, DN32, Kv16 S přírubou	ks	1,000	9 001,80	9 001,80
40	K	6.V1	0361316032 Servopohon AVM 234S F132-5 Napájení 24V, ovládání SUT	ks	1,000	9 211,50	9 211,50
41	K	6.T2	EGT 311 F101 Čidlo teploty přiložené Nf1000 Sauter Praha DM	ks	1,000	629,10	629,10
42	K	6.T1	EGT 301 F101 Čidlo teploty venkovní -50-80 °C Nf1000 Sauter Praha DM	ks	3,000	549,00	1 647,00

D 90 - Specifikace kabelů

43	K	JYTY 2x1	2,750 m	m	2 750,000	7,20	19 800,00
----	---	----------	---------	---	-----------	------	-----------

44	K	JYTY 4x1	1.650 m		m	1 650,000	11,70	19 305,00
45	K	JYTY 7x1	850 m		m	850,000	18,00	15 300,00
46	K	CYKY 3x1,5	660 m		m	660,000	12,60	8 316,00
47	K	CYKY3x2,5	710 m		m	710,000	27,90	19 809,00
48	K	UTP CAT5E	150 m		m	150,000	10,80	1 620,00
D OST								
49	K	O-01	Kabelové trasy a montážní materiál					
50	K	O-02	Montážní práce					
51	K	O-03	Aplikace SW AS	kpl	1,000		67 140,00	348 840,00
52	K	O-04	Uvedení do chodu, revize	kpl	1,000		133 650,00	67 140,00
53	K	O-05	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy	kus	2,000		16 200,00	133 650,00
54	K	O-001	Projekt skutečného provedení	kpl	1,000		12 600,00	32 400,00
55	K	O-002	SW, parametrování stanic řídicího systému	kpl	1,000		7 200,00	12 600,00
56	K	O-003	Zprovoznění, odladění SW, zaregulování, nastavení	kus	2,000		8 100,00	7 200,00
57	K	O-004	Výchozí revize MaR	kus	2,000		10 800,00	8 100,00
58	K	O-005	Velik MaR, vizualizace, dynamizace	kpl	1,000		4 050,00	21 600,00
				kpl	1,000		40 500,00	4 050,00
				kpl	1,000		40 500,00	40 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Objekt:**VON - vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: 801 11 16
České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Projektant:

ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPHDPH základní
sníženáZáklad daně
252 966,61
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
53 122,99
0,00**Cena s DPH**

v CZK

306 089,60**252 966,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

252 966,61

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

252 966,61

VRN3 - Zařízení staveniště

159 000,00

93 966,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1.NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Uchazeč:

Pradast, spol.s r.o.

Datum: 10.2.2017

Projektant: ATELIER G+G s.r.o., Jindřichův Hradec

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

252 966,61

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

252 966,61

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, Nemocnice České Budějovice, a.s.

~~PRADAST, spol. s r.o.~~

V Českých Budějovicích dne 20.1.2017