TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV - 4. NP INTERNA - ØIDÍCÍ ÚSEK

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	SOKLY	OZN.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	OZN.	POZNÁMKA
401	VSTUPNÍ PROSTOR	61,0	Mramor bílý-renovace	Ker. sokl	P2a	Malba + Okjový nátěr (v.2,1m) + obklad	Kazetový podhled	S2a	
402	LŮŽKOVÝ VÝTAH EVAKUAČNÍ	2 x 6,50	BUDE NAHRAZEN NOVÝM LŮŽKOVÝM EVAKUAČNÍM VÝTAHEM - 2KS						
403	OSOBNÍ VÝTAH	2 x 2,25	BUDE NAHRAZEN NOVÝM OSOBNÍM VÝTAHEM - 1KS, 1KS BUDE ZRUŠENA ŠACHTA VYUŽITA PRO VZT						
404	WC MUŽI, WC ŽENY - VEŘEJNOST	4,70	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m)+ otruvzdorný nátěr	Kazetový podhled	S2	
404a	UKLID	4,70	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m)+ otruvzdorný nátěr	Kazetový podhled	S2	
405	SKLAD	46,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
406	CHODBA	35,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
407	LÉGA	20,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzd. nátěr (v.2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
408	SPOJOVACÍ CHODBA	20,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
409	ZASEDACÍ MÍSTNOST	34,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2a	
410	KUCHYŇKA	5,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzd. nátěr (v.2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2a	
411	LÉKAŘSKÉ POKOJE - PŘEDSÍŇ	6,50	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
411a	LÉKAŘSKÝ POKOJ č.1	11,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	lékařský pokoj č. 1
411b	LÉKAŘSKÝ POKOJ č.2	20,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	lékařský pokoj č. 2
411c	LÉKAŘSKÉ POKOJE - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,0	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
412	SKLAD MOBILIÁŘE	5,60	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
412a	SKLAD POMŮCEK	29,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
413	CHODBA	52,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
414	POCHOZÍ TERASA - původní stav								
415	CHODBA	3,50	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
416	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ + SPRCHA - VEDENÍ	8,0	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
417	LÉKAŘSKÝ POKOJ - PŘEDSÍŇ	4,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
417a	LÉKAŘSKÝ POKOJ č.3	14,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled		lékařský pokoj č. 3
417b	LÉKAŘSKÝ POKOJ - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,0	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
418	LÉKAŘSKÝ POKOJ - PŘEDSÍŇ	5,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled	S2	
418a	LÉKAŘSKÝ POKOJ č.4	12,50	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzdorný nátěr (v.2,1m)	Kazetový podhled		lékařský pokoj č. 4
418b	LÉKAŘSKÝ POKOJ - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,5	Keram. dlažba		P2	Keramický obklad (v.2,1m) + Malba	SDK podhled do vlhka	S3	
419	SCHODIŠTĚ - NOUZOVÉ	20,80	Mramor bílý-stávající			Mozaika - stávající	Malba	S1	
420	ÚKLIDOVÁ	15,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzd. nátěr (v.2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
421	ADMINISTRATIVA	14,50	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzd. nátěr (v.2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
421a	SEKRETARIÁT	14,0	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzd. nátěr (v.2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	
422	PRIMÁŘ	15,50	PVC	PVC	P1	Malba + Otruvzd. nátěr (v.2,1m) + Ker.obklad	Kazetový podhled	S2	

LEGENDA :

ROZVODY JSOU ŘEŠENÉ KABELY ULOŽENÝMI V PODHLEDECH V KABELOVÝCH ŽLABECH,
A POD OMÍTKOU.

KLIMATIZACE

PŘED ZHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ DOPŘESNIT POŽADAVKY S DODAVATELEM KLIMA

CHLAZENÍ KAZETY :

DODÁVKU ZAJIŠŤUJE SPECIALIZOVANÁ FIRMA KLIMA
ELEKTROINSTALACE PŘIPRAVÍ JIŠTĚNÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R
A PROPOJENÍ KLIMAJEDNOTEK
PODLE POŽADAVKU DODAVATELE KLIMA.

1.1-1.8 OKRUH Č. 1 - 8x 50W = 400W - CXKH-R 3Jx1,5 mm2 V PODHLEDU

2.1-2.9 OKRUH Č. 1 - 9x 50W = 450W - CXKH-R 3Jx1,5 mm2 V PODHLEDU

KABEL CXKH-R 3Jx1,5 + CXKH-R 1x10 zž

reg — REGULÁTOR (RC-EX3A) UMÍSTĚNÝ U VSTUPU DO MÍSTNOSTI
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLIMA
OSAZENÝ 1,5 m NAD PODLAHOU

reg — ELEKTROMONTÁŽNÍ FIRMA PŘIPRAVÍ
U DVEŘÍ V MÍSTĚ OSAZENÍ REGULÁTORU KLIMAJEDNOTKY
TRUBKU prům. 23 mm / 2 m POD OMÍTKOU DO PODHLEDU

PŘED ZHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ DOPŘESNIT POŽADAVKY S DODAVATELEM KLIMA

1. POŽÁRNÍ KLAPKA - NAPOJENÍ NA EPS
0,1kW, 230V
CXKH-V 5Jx1,5
NAPOJENO Z ROZVADĚČE R-pož
V 1.NP V ROZVODNĚ NN
z R-pož

POŽÁRNÍ TLAČÍTKO
POD SKLEM
CXKH-V 5Jx1,5
z R-pož

LEGENDA :

ROZVODY JSOU ŘEŠENÉ KABELY ULOŽENÝMI V PODHLEDECH V KABELOVÝCH ŽLABECH,
POD OMÍTKOU A NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABECH.

VZT: DODÁVKU ZAJIŠŤUJE SPECIALIZOVANÁ FIRMA VZT
ELEKTROINSTALACE PŘIPRAVÍ JIŠTĚNÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R
A PROPOJENÍ VENTILÁTORŮ DO JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ

KLIMATIZACE

DODÁVKU ZAJIŠŤUJE SPECIALIZOVANÁ FIRMA KLIMA
ELEKTROINSTALACE PŘIPRAVÍ JIŠTĚNÉ VÝVODY Z ROZVADĚČE R
A PROPOJENÍ VNITŘNÍCH KLIMAJEDNOTEK DO JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ
PODLE POŽADAVKU DODAVATELE KLIMA.

PRACOVNÍ NAPĚTÍ : 3 x 230 / 400 V ~ AC - TN-S
OCHRANA PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3: AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

REVIZE 30.6.2023

Ičo	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ELINT - CK s.r.o. PROJEKCE Plešivec 296, 381 01 Český Krumlov	
26018799	Vl.Tůmová	Vl.Tůmová	M.Tůmová, DiS.		
Kraj: JČ	Okres: Č.Krumlov	Obec: Č.Krumlov		Číslo zak.	34 - 2021
Investor:	Nemocnice Český Krumlov, a.s.			Arch. číslo	
Název akce:	NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV - INTERNÍ PAVILON STAVEBNÍ ÚPRAVY 4 - 7. NP			Datum	Červenec 2021
				Formát	6 A4
				Stupeň	DPS
				Měřítko	1:100
Obsah:	D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE + SLABOPROUD VZT , CHLAZENÍ , POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ INSTALAČNÍ SCHÉMA - 4.NP			Č. kopie	Č.výkresu E32