



Výškové a směrové polohy rozvodů ZTI musí být namontovány v souladu s koordinačními výkresy! Konečné připojení VZT a VRV jednotek na rozvody ZTI je nutné provést až po jejich definitivním osazení!

Všechny prostory plastového potrubí požární dělicí konstrukcí pro dimenze větší než DN 50 budou opatřeny protipožární manžetou ostatní prostory požární dělicí konstrukcí budou vyplněny protipožárními tmelemi!

Všechny revizní dvířka osadit v souladu s projektem interiéru!

Na rozvody ZTI bude provedeno dle příslušné dokumentace technologické vybavení!

Izolační soupravy u podlahových vpusť budou dle použité hydroizolace.

Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi zejména s lékařskou technologií, seznámit se s projektovou dokumentací a včas upozornit na možné nedostatky a zjevné závady.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálů). Povinnost dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Účastnický výběrový řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a produktovatelnosti veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinnost účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd., upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejistoty vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.

Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit generálním projektantem společně s investorem.

Veškeré prostory základovou deskou musí být utěsněny protipožární manžetou a následně hydroizolací.

	<b>AGP nova spol. s r.o. Tř. 28. října 17 370 01 České Budějovice</b> Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@agpnova.cz www.agpnova.cz		
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">±0,000=PODLAHA 1.NP</div>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;">±0,000 = 389,000</div>		
Vyracoval Ivan Korch, Ing. Břežňová	Odpovědný projektant Ivan Korch, Ing. Břežňová	Architekt Ivan Korch	Autorizoval Ing. Hajný