

J.Hradec s.r.o.
Jurovského 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsj.cz
e-mail:
spurek@jpsj.cz

Akce:	PŘADELNA V ARÉALU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.
Objekt:	PŮDORYS 1.NP – SVĚTELNÁ INSTALACE
Dokument:	V.2018 Arch. č.: 15 019 Měřítko: 1:100 Formát : 8X44
Vedoucí projektu:	ING Špulák Milan Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074
Kreslil:	Daniel Mádl
Kontroloval:	Ing. Jiří Fridš
Investor:	Nemocnice č. Budějovice a.s.
Obec:	České Budějovice
Stupeň PD:	pro provední stavby
č.výkresu:	D.1.4.2.4
č.paré:	

TABULKA MĚSTNOSTÍ

DÍLČÍ MÍSTNOSTÍ	HAŽEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA MÍSTNOSTÍ [m²]	PODLAHA	SKLADBA	OBVOD MÍSTNOSTÍ [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ [m]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPŮ
1.01	PŘÍLEŽ	531,83	TVRLÝ PBOTVRSLOVÁ ZÁTĚŽOVÁ	S3	143,57	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ	7,65	TRAPÉZOVÝ PLECH
1.02	SKLAD DŘEVA PŘÍSTŘEŠNÍ	28,40	TVRLÝ PBOTVRSLOVÁ ZÁTĚŽOVÁ	S3	22,60	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,00	TRAPÉZOVÝ PLECH
1.03	VOZÍKY	7,64	TVRLÝ PBOTVRSLOVÁ ZÁTĚŽOVÁ	S3	11,58	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.04	HYDEONICE ZÁZEMÍ ZENY	5,15	OLAŽBA KERAMICKÁ	S2	11,54	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.05a	HYDEONICKÁ SPRCHOVÁ ZENY – ČISTÁ ČÁST	7,76	OLAŽBA KERAMICKÁ	S2	11,45	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.05b	SPRCHA	2,85	OLAŽBA KERAMICKÁ	S2	8,18	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.05c	HYDEONICKÁ SPRCHOVÁ ZENY – ŠPINAVÁ ČÁST	6,09	OLAŽBA KERAMICKÁ	S2	10,48	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.06a	HYDEONICKÁ SPRCHOVÁ MUŽI – ČISTÁ ČÁST	7,68	OLAŽBA KERAMICKÁ	S2	11,85	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.06b	SPRCHA	2,85	OLAŽBA KERAMICKÁ	S2	8,18	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.06c	HYDEONICKÁ SPRCHOVÁ MUŽI – ŠPINAVÁ ČÁST	6,17	OLAŽBA KERAMICKÁ	S2	10,08	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.07	HYDEONICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI	4,43	OLAŽBA KERAMICKÁ	S2	10,68	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.08	SKLAD	17,41	OLAŽBA KERAMICKÁ	S1	17,84	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.09	SKLAD	8,60	OLAŽBA KERAMICKÁ	S1	18,16	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.10	ZÁDVĚŘÍ	5,41	OLAŽBA KERAMICKÁ	S1	10,20	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.11	ROZVODNA ELEKTRO	15,47	DLEKTRICKÝ KOBEREC	S4	17,16	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.12	HYDEONICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY	5,20	OLAŽBA KERAMICKÁ	S2	13,70	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	5,11	OLAŽBA KERAMICKÁ	S2	9,80	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM
1.14	HYDEONICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI	4,57	OLAŽBA KERAMICKÁ	S2	12,74	ČNÁTKA VAŘENÁ ŠTUKOVÁ + KEK. OBKLAD	3,12	SDK PODHLED W=2600 MM

LEGENDA SVĚTELNÉ INSTALACE:

- A — T5O II ECO L OPAL 68W 9300lm 4000K 80Ra
- B — T5O II ECO XL OPAL 88W 11650lm 4000K 80Ra
- C — PŘÍSAZENÉ CYKLICKÉ LED – AREÁL ZW
- D — UX-EMERGENCY 2321 LED, WITH PICTOGRAM
- E — UX-EMERGENCY 2321 LED, WITHOUT PICTOGRAM
- F — PLAST B 25W 2300lm 4000K 80Ra
- G — SANA MICROPRISMA 34W 3800lm 4000K 80Ra
- H — AD-PRETTUS S POLISHED IP40 15W 1450lm 4000K 80Ra
- I — NOUZOVÉ AD-PRETTUS S POLISHED IP40 15W 1450lm 4000K 80Ra
- CH — VESTAVNÉ CYKLICKÉ LED SVÍTIDLO – AREÁL ZW
- J — ZÁVĚSNÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO – AREÁ SM.1/1
- K — ZÁVĚSNÉ LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO – AREÁ ZM.1/1
- L — T5O II ECO M OPAL 34W 4200lm 4000K 80Ra
- PIKTO — VYPÍNAČ.PIKTOPIKAČ – OVLÁDAČ OSVĚTLENÍ IP20
- VYPÍNAČ.PIKTOPIKAČ – OVLÁDAČ OSVĚTLENÍ IP43
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ OSVĚTLENÍ
- NO — NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ SVÍTIDLO