

**POZNÁMKA**

KOTY JSOU OD ČISTÉ ( OBLOŽENÉ ) ZDI NEBO PODLAHY  
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V ŠESTIÚHELNÍKU  
TOTO OZNAČENÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, UVEDENÁ ČSN AŽ NENÍ V PLATNOSTI  
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000-7-710 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KROUZKU  
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY B, TABULKY B.1  
EL. ZÁSUVKY PRO OKLID NEJSOU V PROJEKTU ŘEŠENY  
TYP A POPIS EL. ZÁSUVEK JE UVEDEN V PŘÍLOZE – ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ  
PŘEDMĚTY SANITÁRNÍHO VÝBAVENÍ JSOU DODÁVKOU STAVBY VČETNĚ ARMATUR  
DODÁVKOU STAVBY JSOU TAKÉ BATERIE A ODPADY K PRACOVNÍM LINKÁM  
⑩ ELEKTROSTATICKY VODIVÁ UZEMNĚNÁ PODLAHA – VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5x10<sup>6</sup> – 10<sup>9</sup> OHM  
VŠECHNY VÝVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ UKONČOVACÍCH PRVKŮ ŘEŠÍ PROJEKT MIP  
ČERVENÉ OZNAČENÉ ZARÍZENÍ – DODÁVKA LÉKÁŘSKÉ TECHNOLOGIE  
MODŘE OZNAČENÉ JSOU VÝVODY PRO LÉKÁŘSKOU TECHNOLOGII


**LEGENDA ZNAČEK**

- 0 KYSLIK – PANEL NA STĚNĚ
- LR – LŮŽKOVÁ RAMPA – HORNÍ HRANA 1700mm VYSOKO  
1xKYSLIK, 1xVAKUUM, EL.ZÁSUVKY 4xMF–0,5kW, 2xZ–0,2kVA, 2xDF–0,2kW, 2xPA, DOROZUMIVÁNÍ SESTRA-PACIENT  
1xDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45, SVĚTLO PŘÍMĚ A NEPŘÍMĚ, MEDIUŠTY
- MAC – MACERATOR m.č. 3.296  
EL.ZÁSUVKA 230V/16A – 1,1kW, SAMOSTATNĚ UŠÍTĚNA  
d1 VÝVOD STUDENÉ VODY 1/2", 800mm VYSOKO, UKONČIT VENTILEM S NÁSTAVCEM NA HADICI  
h1 ODPADEK 2" PŘES SIFON, 600mm VYSOKO
- TV – VÝVOD TV + EL. ZÁSUVKA 230V – 2,2m VYSOKO

**DETAILY**

ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ  
21–223 MYČKA PODLOŽNÍCH MIS

**3.NP nástavba nad MR**



PAVEL BEDNÁŘIK		Profesionální činnost:		PS 02 Lékařská technologie	
Výpracoval:		Odpovědný projektant:		Autorizoval:	
Pavel Bednářik		Pavel Bednářik		Pavel Bednářik	
AGP nova spol. s r.o. Tr: 28. října 17 370 01 České Budějovice		Tel: 387 021 812 Fax: 387 316 076 E-mail: agpnova@gagpnova.cz www.agpnova.cz		AGP nova spol. s r.o. Tr: 28. října 17 370 01 České Budějovice	
Výpracoval:		Odpovědný projektant:		Autorizoval:	
Ivan Koráb, Břežčovice		Ivan Koráb, Břežčovice		Ing. Hájek	
Název akce:		Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. - Etapa č.1		Obecní úřad: České Budějovice	
Místo stavby:		Aršíl Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanitky)		Krajový úřad: Jindřichov	
Investor:		Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54		Datum: BŘEZEN 2019	
Číslo:		PS 02 Lékařská technologie		Formát: 21x44	
Příloha:		3.NP		Měřítko: 1:50	
				Číslo zakázky: 23 / 2017	
				Stupeň: Objekt	
				PS	
				Číslo výkresu: LT - 5	