

Legenda svítidel

N nouzové únikové svítidlo 5W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
NA nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
NB nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
NC nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
ND nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
NE nouzové únikové svítidlo 3W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
NF nouzové únikové svítidlo 3W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
NG nouzové únikové svítidlo 30x15 napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
N1 nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
N2 nouzové únikové svítidlo 30x15 napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
N3 nouzové únikové svítidlo 30x15 napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
N4 nouzové únikové svítidlo 30x15 napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
N5 nouzové únikové svítidlo 30x15 napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
N6 nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
N7 nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr
3 Vestavné interiérové svítidlo, LED downlight, kryt sklo, IP65, 1100 lm, 11 W, průměr 228 mm, AC servisovatelný světelný zdroj
4 Vestavné interiérové svítidlo, LED downlight, kryt sklo, IP65, 2000 lm, 19 W, průměr 228 mm, AC servisovatelný světelný zdroj
6 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 129 lm/W ze svítidla, 28 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, životnost >80 000 h, L80B20
7 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 112 lm/W ze svítidla, 41 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, RA>90, životnost >50 000 h, L80B10
8 Přisazené interiérové LED svítidlo s měrným výkonem 96 lm/W, těleso lakovaný ocelový plech 725x176, opálový difuzor, 26 W
9 Prachotěsné LED svítidlo měrným výkonem 123 lm/W ze svítidla, těleso se skelným vláknem, délka 1200 mm, opálový difuzor, IP 65, servisovatelný napájecí i světelný zdroj, 33 W
10 Prachotěsné LED svítidlo měrným výkonem 120 lm/W ze svítidla, těleso se skelným vláknem, délka 1200 mm, opálový difuzor, IP 65, servisovatelný napájecí i světelný zdroj, 45 W
11 Vestavné interiérové svítidlo LED downlight, širokozářič, 1100 lm, 10 W, průměr 170 mm, AC servisovatelný světelný zdroj
12 LED panel do kazety M600, prismatický difuzor, 4000lm, 40W
13 Kruhové LED svítidlo s měrným světelným výkonem 102 lm/W ze svítidla, krytí IP 65, 23 W
15 Vestavné LED svítidlo s měrným výkonem 105 lm/W ze svítidla, 76 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech 1200x600, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, IP 54, RA>90, životnost >50 000 h, L80B10
16 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 107 lm/W ze svítidla, 41 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, IP 54, RA>90, životnost >50 000 h, L80B10
17 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 112 lm/W ze svítidla, 42 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, IP 54, životnost >80 000 h, L80B20
18 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 123 lm/W ze svítidla, 27 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, RA>90, životnost >50 000 h, L80B10
19 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 117 lm/W ze svítidla, 42 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, životnost >80 000 h, L80B20
20 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 117 lm/W ze svítidla, 21 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, životnost >80 000 h, L80B20
21 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 112 lm/W ze svítidla, 23 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, životnost >80 000 h, L80B20
22 Vestavné interiérové svítidlo LED downlight, širokozářič, 2200lm, 20W, průměr 170 mm, AC servisovatelný světelný zdroj
23 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 114 lm/W ze svítidla, 38 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, IP 54, životnost >80 000 h, L80B20
24 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 123 lm/W ze svítidla, 28 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, IP 54, životnost >80 000 h, L80B20
25 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 123 lm/W ze svítidla, 28 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, IP 54, Centrální baterie, životnost >80 000 h, L80B20
26 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 110 lm/W ze svítidla, 38 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, RA>90, životnost >50 000 h, L80B10
27 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 123 lm/W ze svítidla, 27 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, RA>90, switch Dim, životnost >50 000 h, L80B10
28 Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 110 lm/W ze svítidla, 38 W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, RA>90, switch Dim, životnost >50 000 h, L80B10
29 Prachotěsné LED svítidlo měrným výkonem 121 lm/W ze svítidla, těleso se skelným vláknem, délka 1500 mm, opálový difuzor, IP 65, servisovatelný napájecí i světelný zdroj, 49 W

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- EL.ROZVADĚČ DLE POPISU
- VYPÍNAČE, PŘEPÍNAČE IP20
- VYPÍNAČE, PŘEPÍNAČE IP43
- TLAČÍTKO – OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
- TLAČÍTKO STMÍVATELNÉ – OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

1.PP–NÁSTAVBA NAD PŘÍJEZDEM SANITEK



PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE	HL.PROJ.: –
STAVBA: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s. – I.etapa SO 01 Přístavba a nástavba pavilonu CH	ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA
	KRESLIL: ROMAN JELÍNEK
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE	
VÝKRES: PŮDORYS 1.PP–ELEKTROINSTALACE SVĚTELNÁ	MĚŘÍTKO: 1:50 / VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: – / STUPEŇ: DPS	DATUM: 3/2019
INVESTOR: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	FORMÁT: 1150x910 / ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.2.6