

VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH STŘOPNÍCH ŽB PANELŮ			
OZN.	ROZMĚRY [mm]	POČET	OBJEM (m ³)
a 01/1	1450/6400/250	2	2,320
a 02/1	1310/3535/250	5	1,158
a 03/1	1300/3535/250	1	1,149
			2873


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- MONOLITICKÉ ŽB KONSTRUKCE
- PREFABRIKOVANÉ ŽB STĚNY

POZNÁMKA:

- KOTVENÍ PRVKY PREFABRIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- PO UPŘESNĚNÍ DODAVATELE VÝTAHU (V PŘÍPADĚ ODLIŠNÝCH ROZMĚRŮ) UPRAVIT ROZMĚRY SOUVISEJÍCÍCH PREFABRIKOVANÝCH I MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ
- PŘED VYFOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONZULTOVAT ROZMĚRY KONSTRUKCÍ S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM (NAPŘ. VÝŠKY OBVODOVÝCH PRŮVLAKŮ APOD.)
- PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA KOTVIT PO STRANÁCH DO STĚN - DETAIL DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE, V ZÁVISLOSTI NA VÝSTROJI VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- SCHODIŠŤOVÁ RAMENA ODIZOLOVAT OD OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ AKUSTICKOU IZOLACÍ

1. PP nástavba nad MR



AGP nova spol. s r.o., divize statika a dynamika staveb		Obecní úřad České Budějovice	
Třída 28. října 17, 370 01 České Budějovice		Krajský úřad Jihočeský	
Tel: 387 200 805, 387 200 804 E-mail: agp-nova@agp-nova.cz www.agpnova.cz		Datum 11/2018	
Vyracoval Lenka Vrbová		Formát 420 x 420	
Odpovědný projektant Ing. Vladimír Polanský, CSc.		Měřítko 1 : 50	
Autorizoval Ing. Vladimír Polanský, CSc.		Číslo zakázky 03 2340/18	
Název akce:		Stupeň DPS Objekt SO 08	
Místo stavby: Areál Nemocnice České Budějovice (stávající pavilon CH a CH 1 a příjezd sanítek)			
Investor: Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54			
370 01 České Budějovice			
Část: Stavební konstrukční řešení NÁSTAVBA NAD STÁVAJÍCÍMR PŮDORYS 1.PP - KLADECI PLÁN STŘOPU		Číslo výkresu D.1.2.c) 38	
Příloha:			